
В. Д. БЕЛОГУБ, Ю. В. ЧУРОВ

КРАТКИЙ АНГЛО-РУССКИЙ, АРХИТЕКТУРНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ





ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Предлагаемый краткий архитектурный иллюстрированный англо-русский словарь предназначен как для студентов архитектурных факультегов, так и для практикующих архитекторов и дизайнеров. Но он может быть полезен и для всех изучающих историю архитектуры и изобразительного искусства. Многолетний опыт проектирования и работы со студентами, а также работа со специальной литературой на английском языке, убедил авторов в необходимости именно такого пособия, где те или иные термины не просто объясняются словесно, но и графически изображаются в достаточно удобно воспринимаемом масштабе.

Словарь построен по принципу группировки иллюстраций для каждой из букв английского алфавита или группы букв.

Для удобства пользования словарем, к его конце приведен поисковый русскоукраинско-английский глоссарий некоторых терминов, в соответствии с русским алфавитом.

Следует отметить также, что:

размещение текста словаря выполнено в соответствии с английским алфавитом;

в текстовой части словаря отдельные сложные термины снабжены толкованием в английском и русском вариантах, более простые - только в русском, элементарные термины приводятся без толкования;

толкование отдельных терминов в русскоязычной части дано по принятому в русском языке толкованию, не всегда совпадающим с английским;

при отсутствии в русском языке соответствующего краткого термина, авторы предложили заменить их (или употреблять параллельно) новыми, созвучными ангийскому написанию;

учитывая многозначность некоторых английских терминов, они повторяются в различных буквенных разделах.

Концепцию словаря и подбор терминов для текстов предложены авторами совместно. В дальнейшем, общую редакцию, русско-украинско-английский глос-сарий, английский перевод и корректуру выполнил проф. В. Д. Белогуб, а компью-терный набор текста, подбор иллюстраций и макеты страниц словаря осуществил доц. Ю. В. Чуров.

Авторы выражают благодарность коллегам, оказавшим помощь в подготовке и издания словаря и будут признательны всем, кто своими замечаниями и предложениями позволит улучшить его содержание и оформление при переиздании.

Английский алфавит ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

rectly supporting the architrave.

Abutment. Masonry placed so as resist the thrust of an arch or vault; part of the building acting as a buttress.

Acanthus. A plant with sharp pointed leaves, copied in the Corinthian and Composite capital.

Acropolis. The citadel of a Greek city where the temple of the patron deity was usually built.

Acroterion. A sculptures over the classical pediment.

Agora. In ancient Greece, a public space for assemblies; same as a Roman forum.

Aisle. In basilican buildings, one of the lateral divisions parallel with the nave but not as high. Sometimes used to include the nave as well (e.g., 3 - aisled = nave and two aisles; 5 - aisled = nave and double aisles). Transepts and chancel may also be aisles.

Amalaka. A type of capital in Indian architecture.

Ambulatory. A path round chancel in Christian church or shrine in Indian temple as continuation of the aisle.

Amphi-prostyle. Greek: a portico ('prostyle') at each end.

Amphitheatre. A round or occasionally oval arena with tiers of seats.

Angle capital. Ionic capital of angle column.

Antis, in. Literally, 'between the antae' or pilasters terminating the side walls of Greek temple; a portico in which columns stand between the projecting side walls.

Apse. Semi-circular, faceted or rectangular projection in the church building, usually in its East part.

Aqueduct. A bridge construction of water main for crossing the barrier.

Arabesque.

Arcade. A line of arches supported on piers or columns. Blank arcade (arcature). Miniature arcade applied to a wall as a decoration.

Abacus. The slab on top of a capital di- Абак, абака - верхняя плита капители, поддерживающая архитрав, А-1.

> Абатмент - каменная опора; пята арки или свода; контрфорс; береговой устой моста, А-2.

> Акант - растение, остроконечные листья которого, прикрывают коринфскую и композитную капитель, А-3.

> Акрополь - цитадель греческих укрепленных городов, где обычно возводились храмы главным богам, А-4.

> Акротерий - скульптура над классическим фронтоном, А-3.

> Агора - место народных собраний в античной Греции, как форум в Риме, А-5. Айсл (боковой неф) - в базиликальных храмах, пролет меньшей высоты, параллельный нефу (главному). Обычно употреблялись 3-х пролетные композиции (неф и два айсла) или 5-и пролетные (неф и четыре айсла). Трансепт и алтарь также могут иметь айслы, А-6.

> Амалака - тип капители в архитектуре Индии, А-1.

Амбулаторий - продолжение бокового нефа (айсла) для движения процессий вокруг алтаря в христианских церквях или святыни в Индийских храмах, А-6.

Амфипростиль - форма греческих храмов с портиками на обоих торцах зданий, А-7.

Амфитеатр - яруса мест зрителей вокруг арены, круглой или овальной формы, в театрах и на стадионах, А-8.

Угловая капитель - капитель крайних колонн греко-ионического ордера, А-6.

Анты, в... - выражения: "храм в антах", относится к торцам боковых стен греческих храмов, обработанных как пилястры и к портикам, где колонны стояли между торцами боковых стен, А-3, А-7. Абсида (апсида) - полукруглый, гране-

ный или прямоугольный выступ в здании храма, обычно в восточной его части, А-6, А-9.

Акведук - мостовой переход водовода через препятствия, А-10.

Арабеска - узор из растительных мотивов или геометрических фигур, М-6.

Аркада - ряд арок, опирающихся на колонны или столбы. Глухая (слепая) А. (аркатура) - миниатюрная А., выполняемая по стенам, как декоративная, А-10.

A. Destor you to. D. Typob Thirm pyterini apartitin apartitin spitom enosapo 2.2

Arch. A structure of several units at the top of an opening which is supported only from the sides, the downward pressure being transformed into lateral thrust. Corbelled arch, So-called 'false arch', consisting of blocs of stone each laid slightly overlapping the one beneath until the gap can be bridged by a single slab. Diaphragm arch. A stone arch built across the nave of a church when the roof is of wood (i.e. where there is no vault). Half-arch. An arch from the springing to apex only. Horseshoe arch. A round or pointed arch shaped like a horseshoe, so that the diameter at its widest point is greater than the distance to be spanned, Ogee arch. An arch of double curvature, the bottom convex, the top concave. Parabolic arch. An arch whose curve is a parabola, one of the conic sections (the intersection of a cone and a plane parallel to its side). Pointed arch. An arch consisting of two curves meeting at an angle. Relieving arch. A concealed masonry arch built over another arch or a lintel to carry the weight. Round or semi-circular arch. The commonest and most elementary arch, consisting of a simple semi-circle of voussoirs. Segmental arch. An arch consisting of a segment only, not a full half-circle. In appearance flatter than a round arch. Squinch arch. An arch built diagonally across the corner of a rectangular space to be covered by a dome or spire, converting the rectangle into an octagon. A circle can be formed by the use of pendentives. Stilted arch. An arch whose springing is higher than its impost so that the sides seem vertical at the bottom. Transverse arch. An arch across a vaulted space at right angles to the walls. Triangular arch. An extreme form of the pointed arch, the sides being straight or nearly so. Trilobe (or trefoil) arch. With two cusps, dividing the arch into three lobes. A decorative, not a structural form.

Arch action (arch thrust). Horizontal stress n abutment.

Arch truss,

Арка - криволинейная структура перекрывающая проем и опёртая по его сторонам, в которых вертикальная нагрузка создаёт реакции с горизонтальной составляющей - распором. Консольная А. - так называемая, "ложная", состоит из каменных блоков, каждый ряд которых, консольно выступает над предыдущим, пока промежуток между ними не перекроется одним блоком. А. - диафрагма - каменная А., перекрывающая неф или айслы церкви при деревянных перекрытиях (при отсутствии сводов). Полу - А. (аркбутан) - подымающаяся только от пяты до шелыги. Подковообразная А. - полуциркульная или стрельчатая, в виде подковы, с габаритом в широкой части, более перекрываемого пролёта. Килеобразная А. - из кривых, выпуклых внизу и вогнутых - вверху. Параболическая А. - по форме параболы. Стрельчатая А. - состоящая из двух кривых, пересекающихся под углом. Разгрузочная А. спрятанная в стене каменная А., сооружаемая над другими арками или перемычками для воспринагрузки. Полуциркульная (полукруглая) А. - наиболее распространенная и простая, состоящая из полукруга, собранного из клинчатых камней. Сегментная (лучковая) А .- состоящая из сегмента, размером менее полукруга, почему и более плоская, чем полукруглая. Косая (подпружная) А. - сооружаемая по диагонали, в углах у квадратного основания для устройства над ним купола или шпиля и для превращения прямоугольника в восьмиугольник или круг (при использовании парусов). Приподнятая А. - с кривизной, начинающейся выше импоста, с вертикальными сторонами у основания. Поперечная А. - в сводчатом пространстве под прямым углом к стенам. Треугольная А .- особая форма стрельчатой, боковые стороны которой, выполнены прямыми или слегка изогнутыми. Трехчастная А. - арка, разделенная на три части двумя зубцами. Декоративная, не конструктивная форма арки, А-11, А-12, А-13.

Распор - горизонтальное усилие в пяте арки, А-11.

Арочная ферма - решетчатая арка, L-0.

Arch without articulation.

Architrave. The lowest position of a classical entablature, the stone lintel above, the columns.

Archivolt.

Arcuation, arcuated, arch-and-pier system.

Having arches and supports...

Arris. The sharp ridge formed by the meeting of two surfaces, in vaults called a groin.

Arrow.

Art Nouveau (Modern). Style of decoration popular in Europe c. 1890-1910, avoiding traditional motifs and basing itself on curving lines and vegetation-like forms.

Aseismic design.

Ashlar. Trimmed, regular masonry with flat surfaces and squared edges.

Astragal.

Atlas. Pillar in the form of sculptured man figure.

Atrium. (1) In classical architecture, a small courtyard in a house, covered along the sides. (2) In Early Christian, the forecourt of a large church, often cloistered.

Attic.

Avalanche.

Avalanche baffle. Aviation field. Avant-corps.

Awning type window.

Axial planning. The placing of several building along a single line.

Axonometry.

Azulejos (maijolica). Brilliantly coloured, glazed ceramic tiles for the building walls facing, used in the ancient architecture Babilon, medieval Islamic architecture (including Indian, Spain, Portugal and Middle Asia country), Russian architecture, VII c.

Безшарнирная арка - арка, жестко закрепленная на пятах, А -13.

Архитрав - нижняя часть классического антаблемента; каменная балка-перемычка на колоннах, A-1, A-6.

Архивольт - архитектурный профиль по контуру арки, C-17.3, D-3.3, I-3.3.

Аркоподобная - структура, включающая арки (дуги) и опоры (столбы, колонны).

Аррис - ребро, гребень, угол, образующийся при пересечении двух поверхностей, (в крестовых сводах - гроин), A-1.

Стрела; стрелка - указатель; стрелка (на чертеже).

Модерн - декоративный стиль, популярный в Европе 1890 -1910 гг., избегающий традиционных мотивов и основанный на волнистых линиях и растительных формах, A-14.

Проектирование сейсмостойких зданий и сооружений.

Ашляр - тесаный камень для облицовки, с плоской поверхностью и кромками под прямыми углами.

Астрагал - архитектурный облом, состоящий из валика и полочки.

Атлант - опора в виде мощной мужской скульптурной фигуры, А-15.

Атриум - в классической архитектуре - небольшой дворик дома, окруженный навесом; в раннехристианской архитектуре - преддверие больших храмов, часто с навесом по контуру, A-16.

Аттик - фронтон, мансардное помещение; мезонин; надстройка над венчающим карнизом здания, A-17.

Лавина; обвал; обрушение; снежная лавина.

Противолавинное сооружение.

Лётное поле (на аэродроме).


Ризалит - выступающая часть здания (на главном фасаде).

Верхнеподвесное окно.

Осевая композиция - размещение нескольких зданий на одной оси, А-18.

Аксонометрия, А-0.


Азулея (майолика, изразец) - блестящая, цветная, глазурованная керамическая плитка, для облицовки стен, популярная в Древнем Вавилоне, в средневековой исламской архитектуре (включая, Испаню, Португалию, Средюю Азию) и в русской архитектуре VII в.



A - 0. Axonometry. Аксонометрия.

Graphical construction of the building's axonometry and it's shadows графическое построение аксонометрии здания и теней от него;

I - main facade главный фасад: 2 - plan план: 3 - side facade боковой фасад: 4 - axonometry аксонометрия: 5 - proportional ruler пропорциональная линейка; 6 - shadows on the facade собственные тени на фасаде; 7 - falling shadows from the building падающие тени от здания.




I - abacus of classic Grecian Doric абака греко-дорической капители классического периода;

II - abacus of archaic Grecian Doric абака греко-дорической капители периода архаики;

III - amalaka of Indian column амалака индийской колонны;

IV- Ganecha-Rata temple in Mamallanduram храм Ганеша-Рата в Мамалландураме:


1 - cornice карниз; 2 - frieze фриз; 3 - metope метоп; 4 - triglyph триглиф; 5 - architrave архитрав; 6 - abacus абака; 7 - echinus эхин; 8 - shaft ствол колонны; 9 - flute каннелюра; 10 - arris ребро; 11 - amalaka амалака; 12 - stone slab каменная плита; 13 - wooden ceiling beam деревянная потолочная балка; 14 - coffer кессон потолка.




1 - nave неф (центральный); 2 - aisle айсл (боковой неф); 3 - apse апсида; 4 - gallery хоры; 5 - bell tower колокольня; 6 - diaphragm-arch арка- диафрагма; 7 - pillar столб; 8 - abutment опорный камень пяты арки; 9 - arch stone клинчатый камень арки (свода); 10 - floor перекрытие; 11 - cross vault of nave крестовый свод нефа; 12 - abutment контрфорс; 13 -roofing покрытие; 14 - abutment опора арки моста; 15 - segmental arch of bridge сегментная арка моста.

A-3. Acanthus. Acroterion. 'Antis, in'. Акант. Акротерий. "В антах".

I - acant - акант: II - acroterions - аротерии: III - the treasure 'in antis', Delphi. Сокровищница "в антах", Дельфы. А - plan план; В - facade; С - ріесе деталь.



1 - acant as a plant акант как растение; 2 -acanthus flower цветок аканта; 3 - acanthus leaf лист аканта; 4 - sculptural acantus leaf скульптурный лист аканта; 5 - Corinthian capital with acanthus lieves листы аканта на коринфской капители; 6 - sculpture of human figure скульптура человеческой фигуры; 7- sculpture of fantastic beast скульптура фантастического зверя; 8 - half-palmette полупальметта; 9 - palmette пальметта; 10 - pedestal пьедестал; 11 - Corinthian capital коринфская капитель; 12 - Corinthian entablement коринфский антаблемент; 13 - projecting side walls выступающие боковые стены - анты; 14 - pediment фронтон; 15-stylobate стилобат; 16- tympan тимпан; 17 - egg and dart (ovae) ионики (овы); 18 - beads бусы.




Статуя Афины Промахос (ск. Фидий);

6 - sanctuary Arthemith Brovroniy.


святилище Артемиды Бровронии;


7 - Halcotecus Халкотека; 8 - temple of Roma храм Ромы; 9-4 the Parthenon, arch. Ictin, Kallicratos, 447-432 В. С. Парфенон (арх. Иктин и Калликрат, 447 - 432 н.э.);10 - sanctuary of Athena Erganos святилище Афины Эрганы; 11 - altar of Zeus алтарь Зевса; 12 - the Erechtheion (421-406 В. С.) Эрехтейон (храм Афины и Посейдона, 421 - 406 до н. э.); 13 - old temple of Athena старый храм Афины; 14 - Propilon Пропилон; 15 - Blg altar of Athena Большой алтарь Афины; 16 - sanctuary of Zeus Polies святилище Зевса Полиея; 17 - temple of Pandrose храм Пандросы; 18 - housing of Arrefors жилище Аррефор; 19 - monument of Agrippe памятник Агриппе.




I - perspective (airview) - перспектива (с птичьего полета);
II - plan - план; < guides mark of airview направление вида перспективы


1 - temple of Zeus храм Зевса; 2 - altars алтари; 3 - street of West Gateway улица Западных Ворот; 4 - Saint Stoa Священная Стоя; 5 - north-west gateway северо-восточные ворота; 6 - north - east stairs exit северо-западный лестничный вход








A-6. Aisle. Ambulatory. Angle capital. Айсл (боковой неф). Амбулаторий. Угловая капитель:



I - plan of Amien Cathedrale, План собора в Амьене; II - Chaitya hall. Karla, first century A. D. - пещерный храм в Карле (чатья), I в.; III - example of angle Ionic capital. Norch porch of the Erechtheion. Пример угловой ионической капители. Северный портик Эрехтейона.

A - section разрез; В - plan план; С - facade capital фасад капители; D - plan план (вид снизу барабана капители с гнездом для шипа);


1 - ambulatory амбулаторий; 2 - nave неф; 3 - aisle айсл; 4 - trancept трансепт; 5 - chancel алтарь; 6 - crossing средокрестие; 7 - radial chapels радиальные капеллы (венец капелл); 8 - apse абсида; 9 - stupa ступа; 10 - ionic ионик ; 11- architrave архитрав; 12 - fascia фасция (пояс); 13 - flute каннелюра; 14 - fillet филлет (полочка, выступ); 15 - angle volute угловая волюта; 16 - volute волюта; 17- abacus абака; 18 - mortise for tenon гнездо для шипа.




A - 7. Amphi-prostyle. Амфипростиль.

Classification of Greek temples
классификация греческих храмов:
I - according to the columns lay- outs
по расположению колонн в плане:
II - according to the end elevation columns number
по числу колонн по торцам . фасадов:

1 - 'Antis in' антовый храм ("храм в антах"); 2 - Prostyle простиль; 3 - Amphiprosyle амфипростиль; 4 - Perypteral периптер; 5 - Pseudo-dipteral псевдодиптер; 6 - Dipteral диптер; 7 - Monopteral моноптер; 7a - Tholos фолос (круглый) 8 - Diastyle двухколонный ("в антах"); 9 - Tetrastyle тетрастиль (четырехколонный); 10 - Hexastyle гексастиль (шестиколонный); 11 - Octastyle октастиль (восьмиколонный); 12 - Decastyle декастиль (десятиколонный): 13 - Dodecastyle додекастиль (двенадцатиколонный).





A=E. Anaphtiliestre Auditrearp

Athens. The theatre of Dionice of the century fl. (C.).

(V 360 H 3.)


I perspective (abrilere) repeties that (continue to itotella)

H - plant - quinti,

1- tiers of seats

- 2 orchestra opsecrpa
- 3 principal passages Fridanciae apparopa
- 4- реозессия проскениум
- 5 acces anna.
- б рагизования параскогосії;
- 7 old temple of Dionice старьей хран Дьювьев,
- В топител! об Этипи монумент Фрасила.
- 9 ston of Dionice


prints and territorial




A - 9. Apse - Апсида (абсида).


St Clementin in Rome. Церковь Св. Клементина в Риме

I - interior of east part интерьер восточной части; II - plan of east part илан восточной части:




1 - arcade аркада; 2 - clerestory клересторий; 3 - chancel алтарь; 4 - apse апсида; 5 - diafragm-arch арка-диафрагма; 6 - nave главный неф; 7 - aisl боковой неф, айсл; 8 - column колонна; 9 - pillar столб; 10 - tie beam of wooden truss затяжка деревянной фермы; 11 - chapel капелла; 12 - canopy балдахин; 13 - facade wall фасадная стена; 14 - presbytery пресвитерий.





arch stone какинатые камин арка. 2 годоб вгев полущеркульная арки: 3 - prist столб; 4 soil profile уровень грунта 5 - water course водовод; 6 сојшто ко тоина. impost of capital amonor has are as 8 - soffit codurt; 9 window of elerestory onне касрие орых. 10 - triforlum -рифарий.



I-types of stone arches типы каменных арок:


A - false arch ложная арка; В - natural round (semi-circular) arch - настоящая полу-

круглая (полуциркульная арка);

E-arch thrust горизонтальное давление на опоре (распор арки); F- vertical pressure вертикальное давление на опоре; G- total pressure суммарное давление на опоре; d-thrust block упорная подушка; e-keyblock, arch key замок арки; f- arch abutment пята арки; g- arch stone клинчатые камни образующие арку; b-b span of arch пролёт арки; a-a,-arch thickness толщина арки; b-o-b- arch, arch ring кривая арки; a-o- arch camber, arch rise подъем арки (стрела), высота арки (в свету; o- crown верх арки (шелыга); o-o,- crown line of vault линия шелыги свода:

II - schemes of the arch configuration схемы очертания арок:

1-round or semicircular arch полукруглая (полуширкульная) арка; 2-three-centered (camber) arch трехцентровая (коробовая) арка; 3-horseshoe arch подковообразная арка; 4-stilted arch приподнятая арка; 5-pointed arch стрельчатая арка (5-equilateral arch с радиусом кривых равным пролёту; 51-lancet arch с радиусом кривых большим пролёта; 54-drop arch с радиусом кривых меньшим пролёта); 6-segmental arch сегментная арка, 7-ogee (ogival) arch оживальная, киле видная арка; 8-triangular arch треугольная арка; 9-trilobe (or trefoil) arch двухлопастная (трилистная) арка; 10-parabolic arch параболическая арка; 11-arch boutan, arched buttress, flying buttress, half-arch аркбутан (арочный контрфорс), полуарка; 12-counterfort (buttress) контрфорс; 13-pinnacle пинакль; 14-polylobe arch многолопастная арка; 15-Tudor arch арка "Тюдор".




=2

T Cores notice of the content.

bell growing the characteristic and the proof of the characteristic and the characteristic

Became parties before due non morte make all shope organiye, pe sy amarkat, sp. 19. 19 dar man all shope or search against the different beight has read Children with amazen possesse (pag 54) had de percentilated to be state or a partie of the search of the search




П- arc hinged at the ends (twohinged arch) двухшарнирная арка; С- scheme схема; D - LarochGuion bridge, France. Bussiron, 1932-34. Мост
Ларош-Гюйон, Франция. Буссирон, 1932-34.
Ш - three-hinged arch трехшарнирная арка; Еscheme схема; F - bridge № 2 over canel Nekkar
river at Kheilbronne, Germany. 1948 - 49. Мост
№ 2 через канал реки Неккар в Хейльбронне,
Германия; IV - suspension arch подвесная арка;
G - scheme схема; H - Palazzo Carachy window,
Воюра. Окно дворца Караччи в Болонье;

a - built-in end жестко заделанная опора; b - hinged end шарнирная опора; c - hinge шарнир; d - carrying arch несущая арка; e - anchor анкер; f - suspension capital (ghir-ha) - подвесная капитель (гирька).


A

A-14. Art Nouveau. Модерн.




Art Nouveau in the architecture of Riga. Модерн в архитектуре Риги

I. Restaurant and confectionery. Arch. M. Chervinsky, 1900.
Ресторан и кондитеркая. Арх. М. Шервинский, 1900;




Tenement house (wood).
 Arch. G. Devendruss, 1913.
 Деревянный жилой дом.
 Арх. Г. Девендрусс, 1913,





III.Tenement house (stone). Arch. E. Laube, 1908. Каменный жилой дом. Арх. Е. Лаубе, 1908:


1 - mansard dormer window мансардное окио; 2 - gable щипец; 3 - loggia лоджия; 4 - maine entrance главный вход; 5 - passage проезд; 6 - oriel эркер; 7 - camber arch коробовая (трёхцентровая) арка; 8 - arcature аркатура; 9 - weathercock флюгер; 10 - dormer слуховое окно; 11 - shop window витринное окно; 12 - oriel window эркерное окно; 13 - mansard мансарда; 14 - flagstaff флагшток.











A-15. Atlas. Атлант (теламон).

I - atlas of temple of Olimpian Zeus, Acragant (Sicily).

Атлант храма Зевса Олимпийского в Акраганте (Сицилия);

II - telamon of Little theatre, Pompeii. Теламон Малого театра в Помпеях;


III- telamon of Old baths, Pompeii.
Теламон из Старых бань в Помпеях;

IV- atlas of Litle Hermitage,


S. Petersbourgh. Terebenev A.I., 1844-49. Атлант из Малого Эрмитажа в Санкт-

Петербурге, Теребенев А.И., 1844 - 49.

. *** В..Д. Белогуб, Ю. В. Чуров * Англо -русский краткий архитектурный словарь ***




A-16. Atrium, Атриум.



I - typical Roman dwelling house типичный римский жилой дом II - plan of west part St Clementin, Rome западная часть плана храма Св. Климента, Рим:

1 - vestibul вестибул; 2 - phosos фосос; 3 - atrium атриум; 4 - impluvium имплювий; 5 -tablinium таблиниум; 6 - cubicula кубикула; 7 - triclinium триклиниум; 8 - peristyle перистиль; 9 - piscyna писцина; 10 - exedra экседра; 11 - main entrance главный вход; 12 - south entrance южный вход; 13 - nave неф; 14 - aisle айсл (боковой неф); 15 - north entrance северный вход.






A - 17. Attic (attic-story).
Аттик (аттиковый этаж).

- Aqua Feliche's fontain, Rome. D. Fontana, sixteenth century.
- ватан Аква Феличе в Риме. Д. Фонтана, 16 в.;
- -Arch of Titus, Arcon, A. D. 115.
- Тита в Арконе. 115;

наличник.

- Palazzo of Valmarano, Vicenza. A. Palladio, fifteenth century. Палаццо Вальмарав Виченце. А. Палладио, 15 в.:
 - attic аттик; 2 attic story аттиковый этаж; 3 plaster-strip лопатка (пилястра);
- window of the attic story окно аттикового этажа; 5 moulding молдинг (архитек
 - **ронгон**; 8 volute волюта; 9 timpan тимпан; 10 Giant order большой (гигантт) ордер; 11- window with straigt arch окно с клинчатой перемычкой; 12 - rus-
 - рустик; 13 voussoir клинчатый камень или кирпич; 14 key-stone замковый
 - **тень**; 15 arch door дверь с арочной перемычкой; 16 archivolt архивольт; 17 **рез** импост; 18 balustrade балюстрада; 19 plinth wall цоколь; 20 drip-moui-



1 - the temple of Jupiter (decastyle) храм Юнитера (декастиль); 2 - the temple of Bacchus (octastyle) храм Вакха (октасиль); 3 - propylaeon пропилеи; 4 - stoa стоя; 5 - large court большой двор; 6 - octaganel coart восьмиугольный двор; 7 - altar алтарь; 8 - stairs лестница; 9 - exhedra экседра; 10 - basin бассейн; 11 - longitudinal axe of the complex продольная ось комплекса.

Baked clay (terracotta). A ceramics unglazed wares with porous coloured crock for utilitarian and artistic purposes (utensil, sculpture, facing slabs, architectural details and so on). It is known from Neofithic. It was used in culture of Ur, Babilon, Ancient Greek and others counries.

Balustrade. A line of balusters, or miniature pillars, supporting a handrail.

Banded. Having masonry of different colors or textures arranged in alternating courses.

Barrel vault.

Barbican. Fortified outwork guarding the gatewey of a medieval city or castle.

Baroque. Style after Mannerism in Italy, c. 1600, and later spread over Europe; characterized by dynamic lines and masses and the free use of classical motifs.

Bascule bridge.

Base. (1) The lowest portion of any structure. (2) The lowest of the three principal parts of an Ionic, Corinthian and others column. (3) Masonry of any shape upon which a column or pier stands.

Basilica. (1) In Roman architecture, a large public hall where law-suits were heard. (2) In Early Christian and later architecture, a church consisting of nave and aisles, with windows above the level of the aisle roofs (clerestory).

Bas-relief = bass-relievo. Low relief, shallow relief.

Bastion. A pentagon projection from the curtain wall of a castle or defensive work, placed as to secure approach to it's walls (defence of approaches by fire of bastions).

But in

Bath room.

Bath house.

Batter. Slight inward slope given to a wall. Battle-dec floor.

Терракота - керамические неглазурованные изделия с пористым, цветным черепком утилитарного и художественного назначения (посуда, скульптура, облицовочные плитки и архитектурные детали). Известна уже с неолита. Использовалась в культуре Ура, Вавилона, Древней Греции и других странах, Т-1.

Балюстрада - ряд балясин или миниатюрных столбиков, поддерживающих поручень, В-1.

Бандед - вид каменной кладки из камней разного цвета или текстуры чередующимися рядами, В-2.

Бочарный свод - каменное покрытие или перекрытие криволинейной формы, В-3. Барбакан - внешнее фортификационное сооружение для защиты ворот средневскового города или замка (бойницы, башни, решетки и т. п.), В-2.

Барокко - архитектурный стиль, возникший после маньеризма в Италии с 1600 г. и позднее распространившийся по Европе. Характерен динамическими линиями и массами, свободным использованием классических мотивов, В-4.

Разводной (подъемный) мост.

База - нижняя, опорная часть любой структуры; нижняя часть классических колонн (ионической, коринфской и др.); каменная кладка любой формы колонну или другую опору, В -3.

Базилика - в римской архитектуре - здание с большим залом-нефом, многоцелевого назначения. В раннем христианстве и позже - храм с центральным нефом и айслами (боковыми нефами), с окнами (клересторием) над "крышами айслов, В-5.

Барельеф - мелкий рельеф на плоскости, выступающий над нею менее, чем на половину своего объема, В-6.

Бастион - выступающее пятиугольное сооружение на углах крепости, обеспечивающее, обстрел подступов к её стенам - куртинам, В-7.

Ванна.

Ванная комната.

Баня, купальня.

Баттер - уклон; откос; уступ стены.

Перекрытие с металлическим настилом.

Battlement (crenellation). A defensive parapet consisting of merions (solid wall) and embrasures (gaps for shooting through).

Bead and reel. A classical moulding consisting of alternate 'beads' (small eggshapes) and 'reels' (semi-circular discs, sometimes in pairs, set edgewise).

Bearing pressure.

Beaten cob construction.

Bedding. Layer of cement or mortar on which a masonry course is laid.

Belfry (bell tower).

Bema. (1) Platform in an agora or forum for public speeches. Stage. (2) Raised stage for the clergy at the east end of Early Christian churches.

Bent entry. A defended entrance involving a sharp change in direction.

Bombe. Convex, bulding.

Bond. The overlapping of bricks or stone slabs to increase stability. Bonded (bonding). Tied together by a single unit spanning two layers; usually the same material as the wall, or something serving the same purpose, e. g., chains or matting. English bond. Brickwork in which each course consists of alternate 'headers' (the end of the brick) and 'stretchers' (the long side). Flemish bond. Brickwork in which complete courses of headers and stretchers alternate.

Boulevard. A wide street with alleys. Originally the ramparts of a walled town; when these were demolished in the nineteenth century, they were often replaced by wide streets.

Bracket. Member projecting from a vertical surface to provide a horizontal support. Consoles are an ornate kind of bracket.

Breach.
Breadth.
Breakwater.
Breast of window.
Breast wall.
Breccia.

Зубчатый парапет - высокий, защитный парапет крепостных стен и башен, состоящий из зубцов - сплошной стены и амбразур - просветов для стрельбы, В-2. Бусы - классический молдинг (архитектурный облом), состоящий из чередующихся овальных бусинок и - полукруглых дисков, иногда парных, стоящих, острой кромкой к зрителю, В-6.

Опорное давление.

Глинобитная (землебитная) постройка.

Постель - слой из цементного или известкового раствора, на котором каменщик ведет кладку, В-8.

Колокольня; башня, С-13.

Бема - платформа (трибуна) в агоре или форуме для выступающих; приподнятая сцена (клирос) для священника в восточном конце раннехристианских храмов.

Бентентри - крутой поворот у входа в крепость для удобства его защиты, В-7. Бомбе - выпуклый профиль, валик.

Перевязка - перехлёст камней или кирпичей в рядах кладки, что увеличивает её устойчивость. Перевязка швов соседних рядов кирпичной или каменной стены производится материалом стены или другим материалом, образуя, на стене определённый рисунок, например, цепочки или циновки. Английская Пепроизводится выкладыванием попеременно в ряду "ложков" (длинной стороны кирпича или камня) и !тычков" (короткой стороны, торца). Фламандская (голландская) П. - производится чередованием тычковых и ложковых рядов, В-8.

Бульвар - широкая улица с аллеями. Первоначально Б. устраивались на месте бывших крепостных валов, которые сносились в 19 в. и часто заменялись широкими улицами с аллеями.

Бракет (консоль, кница, бра) - элемент, выступающий из вертикальной стены, как горизонтальная опора. Орнаментированные виды консолей - кронштейны.

Пролом; брешь, разрыв.

Ширина; просвет; пролёт.

Волнорез, волнолом; мол. Подоконная стенка.

Подпорная стена; торцовая стена, В-10. Брекчия. Brick. Regular block of hardened clay. Burnt brick. Glazed brick. Brick with a polished, glassy surface. Mud-brick. A brick moulded by hand and hardened without artificial heat. Usually bound with straw or hair. Also called 'adobe'. Vitrified brick. Brick burnt to a hard, glossy consistency, water- and damp-proof.

Bridges. A construction for crossing the barrier. The B. are differed as: strictly speaking bridge (crossing river, canal and so on); viaduct (crossing others roads, or waterless barrier); estacades. Principal parts of the B. are: supports and span construction to cover area between supports. Supports differed as: abutment, intermediate (pier) and floating (pontoon). Span constructions of the B. may be: beams, arches, hangings and so on. (with bearing beams of different materials);

Buke. Style of Japanese domestic building simple houses enclosed by ditch and fence. Bulbous dome.

Bungalow. Rural one-storey house with verandah.

Busy road.

Buttress. Masonry built against a wall to give additional support, or to resist the thrust of a vault or arch. Flying buttress. A half-arch leaning against that point in a wall where the lateral thrust of an arch or vault is being exerted, and transmitting this thrust to a detached body of masonry at a lower level. A feature of the gothic style.

Buoyant. Burden.

By-pass roud. Local narrow street without throughout traffic.

By street.

Byzantine. Style evolved at Constantinople about the fifth century A. D. and still in use in some parts of the world. The round arch and the use of domes are characteristic. Кирпич - строительный блок правильной формы из отвердевшей глины. Обожженный К. - кирпич, прошедший нагрев до 1000 ° С. Глазурованный К. - обожженный кирпич с отделкой глазурью (стекловидным покрытием). К. - сырец («адоб») - кирпич, изготовленный вручную, без обжига, обычно армированный соломой или ворсом. Клинкерный К. - кирпич, обожженный до стекловидной консистенции, водо- и влагонепроницаемый.

Мосты. Сооружения для перехода дороги через преграды. М. делятся на собственно мосты (через реки, каналы и др.), путепроводы (через другие дороги или безводные преграды) и эстакады. Основные элементы М.: опоры и пролётные строения. Опоры разделяются на береговые (устои), промежуточные (быки) или плавучие (понтоны). Пролётные строения могут быть балочными, арочными, висячими и др., при выполнении их из различных материалов, А-13, В-0, В-11, В-12.

Буке - вид простого японского дома, окруженного рвом и забором.

Луковичный купол, В-13.

Бунгало - сельский одноэтажный дом (дача) с верандой.

Магистраль - дорога с интенсивным движением транспорта и пещеходов.

Контрфорс - каменная кладка, пристроенная к стене как опора, воспринимающая распор от свода или арки; подпорка; подставка, устой моста. Аркбутан - полуарка, опирающаяся в точке стены на которую действует распор арки или свода и передающая усилие на контрфорс на более низком уровне. Характерный элемент готической архитектуры, A-11, B-10, G-7, H-1.


Легкий; плавучий.

Тяжесть; груз; нанос; пустая порода; накладные расходы; нагружать.


Обходная дорога, дорога второстепенного значения.

Переулок - тупиковая дорога..

Византийский стиль - стиль появившийся в Константинополе около 5 в. и до сих пор используемый в некоторых странах. Характерен полуциркульными арками и куполами, В-14. • ***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***








I - bridge over Main, Hassfurt. Germany. G. Gerber, 1854. Gerber's girder. Мост через реку Майн в Хассфурте, Германия. Г. Гербер, 1854. Балка Гербера; II -steel multispan bridge Lidinge, Stockholm. Sweden. 1969-1971: A - general view; B - cross section. Стальной, многопролётный мост Лидингё, Стокгольм. Швеция, 1969-61. А - общий вид; В - поперечный разрез:

1- abutment береговая опора (устой); 2 - intermediate support (pier) промежуточная опора (бык); 3 - cantilever lattice beam консольная решетчатая балка; 4 - hinge шарнир; 5 - connecting lattice beam соединительная решетчатая балка; 6 - steel box beam стальная коробчатая балка; 7 - network инженерные сети (водопровод, канализация и т. д.; 8 - reinforced concrete slab железобетонная плита; 9 - enclosure ограждение; 10 - lamp poles фонарные столбы; 11 - division fence разделительное ограждение; 12 - pedestrian-way тротуар.



I- member of balcony элементы балкона:

A - facade фасад; В - section 1-1 разрез 1-1;

II - variants of a balustrade варианты балюстрад:


С - balustrade of stairs балюстрада лестницы;


D - balustrade of the church Santa del Popolo, Rome. Pintelly, fifteenth century. Балюстрада церкви Санта Мария дель Пополо в Риме, Пинтелли, 15 век.


E - balustrade of the cathedral Notre-Dame, Paris. Балюстрада собора Парижской богоматери.

F- balcony of the palazzo Vendramin Calerdgy, Venice. Lombardo, fifteenth century. Балкон палащю Вендрамин Калерджи, Венеция. Ломбардо, 15 век.

1 - railing поручень; 2 - pylon of balustrade пилон балюстрады; 3 - corbei of balcony кронштейн балкона; 4 - jar-like baluster балясина кувшинообразной формы; 5 - drain pipe водоспускная труба; 6 - square baluster квадратная балясина; 7 - double-jar-like baluster балясина в форме двойного кувшина; 8 - baluster as a fretting rosette балясина в виде прорезной каменной розетки; 9 - crabb крабб; 10 - griphon грифон ("химера"); 11 - baluster as a Corinthian column балясина в виде коринфской колонны.








В - 2. Banded. Бандед. Barbican. Барбакан.

I - San Spirito church. Palermo (Ita-

111


ly), Banding of the wall and arch. Сан Спирито в Палермо, Италия. Бандед стен и арок. H - barbican with squared gate quadrate towers. Барбакан с квадратными привратными башнями. III - barb ican with semicircle gate towers. Барбакан с полукруглыми привратными башнями;

1 - crenelation кренеляция (зубчатый) парапет; 2 - merlon зубец; 3 - crenelle амбразура; 4 - main gate главные ворота; 5 - leaf створка ворот; 6 - lowering grate опускная решётка; 7 - bridge over the meat мост через ров; 8 - loop hole embrasure бойница; 9 - machicolation машикули; 10 - moat ров; 11exit to the lower roof выход на покрытие башни; 12 - corridor переход; 13 - balcony балкон; 14 - curtain стена крепости.





Greek columns базы греческих колонн; K - base of the Byzantian column база византийской колонны; L - base of the Romanesque post база романского столба; M - base of the Gothic post база готического столба; 1- vault свод; 2 - pendant парус; 3 - arris ребро; 4 - rib нервюра.


***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***



1 - scroli волюта, завиток; 2 - buttress контрфорс; 3 - arculation аркатура; 4 - dome купол; 5 - lantern фонарь; 6 - pediment фронтон; 7 -main entrance главный вход: 8 - nave неф; 9 - aisle айсл, боковой неф; 10 - side entranse боковой вход.







В-5. Basilica. Базилика.

St Paul's - without -the - walls, Roma. 385. Базилика Св. Павла в Риме.

I - interior интерьер; II - plan план; IП - section разрез:

1-nave неф; 2 - aisle айсл (боковой неф); 3 - clerestory клересторий; 4 - Corinthian arcade коринфская аркада; 5 - triforium трифорнум; 6 - apse апсида; 7 - ridge roof двускатная крыша; 8 - pent roof односкатная крыша; 9 - roof truss стропильная ферма; 10 - tie beam затяжка фермы; 11 - overhang твес крыши; 12 - diafragm arch арка-диафрагма; 13 - girder of the nave стропильная ферма нефа; 14 - rafters of the aisle стропила айсла (бокового нефа): 15 - respond крайняя опора аркады; 16 - сапору балдахин, сень; 17 - mosaic floor мозаичный пол.

В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь





В-6. Bas-relief. Барельеф. Bead and reel. Бусы.

I - bas-relief upon the stone: A - early Christian sarcophagus decorated with bas-relief; B - bas-relief Sta. Cicilia, fifteenth century.

Барельеф на камне:


А - раннехристианский саркофаг, украшенный барельефом;

В - барельеф Св. Цицилии, 15 B;

II - wooden bas-relief of the Sta Sabina, Rome.

Деревянный барельеф на дверях церкви Съ. Сабины в Риме:

1 - 'beads' (small eggshapes) бусы (маленькие овалы); 2 - 'reels' (semi-circular discs) полукруглые диски.




I - bastion бастион: A - plan of the idial townfortress. Skamozzi, beginning of the seventeenth

сепtury. План идеального города. Скамоцци, начало 17 в.; В - Italian front итальянский фронт; С- scheme of bastion's front схема бастионного фронта; II - fragment of city wall, Megiddo (Israel). Early second millennium В. С. Вепt entry. Фрагмент крепостной стены, Мегиддо (Израиль). Начало 2-го тысячелетия до н. э. Бентентри. 1 - bastion бастион; 2 - curtain куртина; 3 - moat ров; 4 - rampart вал; 5 - spoil bank кавальер; 6 - face of bastion фас бастиона; 7 - flank of bastion фланк бастиона; 8 - city gate городские ворота; 9 - place of the city gate место городских ворот; 10 - bent entry бентентри; 11 - city walls городские стены:

a - main square with the prince palace and cathedral главная площадь с дворцом князя и собором; b - exchange square биржевая площадь; c - markets for the wood, hay, live-stock and provision рынки для торговли дровами, сеном, скотом и продовольствием; d - radial street радиальная улица; e - annular street кольцевая улица.

В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь



IV

В-8. Bond. Перевязка (связь, сцепление).

I - Greek type of the masonry bonding.

Греческий тип перевязки каменной клад-

II - facing of the Roman concrete wall with the triangular brick with a bonding of flat stone

Римская система облицовки стен треугольным кирпичом с одновременным их бетонированием и перевязкой плоскими каменными плитами;

III - Flemish bond. Фламандская перевязка кирпичных стен; IV - English bond.

Английская перевязка кирпичных стен;

1 - stretcher ложок;

3 - triangular Roman brick tpeyгольный римский кирпич;

4 - slab: for masonry bonding прямоугольная каменная плита для

5 - cantilever beam in the wall for the scaffold консольная балка в стене для подмостей;

6 - wooden scaffold floor деревянный настил подмостей;

7 - rectangular brick прямоугольный кирпич;

8 - mortar кладочный раствор;

9 - remainder of the cantilever beam остаток консольной балки в стене;


-10 - concrete бетон;

11 - toother штраба;

12 - ashlar stone тесаный камень;

13 - quarrystone бутовый камень.






В - 9. Bell tower (Campanile). Колокольня.

St Mark's square, Venice. Площадь Сан-Марко, Венеция:

A- general layout генеральный план; В - a-a view вид по a-a; 1- bell tower. Begun tenth century, rebuilt B. Buon, 1438-1443. Колокольня. Заложена в 10 в, перестроена Б. Буоном в 1438-44; 2 - St Mark's, 976-1077. Собор Сан-Марко, 976-1077; 3 - Lodgetta, J. Sansovino, 1540. Лоджетта, Я. Сансовино, 1540; 4 -Doge palace. Begun 809, rebuilt 1310-1449. Дворец Дожей. Заложен в 809, перестроен 1310-1449; 5 - St Mark's square площадь Сан-Марко; 6 - columns with emblems of the Venice колонны с эмблемами Венеции; 7 - Library, J. Sansovino, 1536-1555. Библиотека, Я. Сансовино, 1536-55; 8 - Zecca (mint), J. Sansovino, 1536; Цекка (монетный двор), Я. Сансовино, 1536; 9 - canal канал; 10 - lagoon лагуна.

***В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***



ные стены из сборного железобетона:

d - of L - shaped elements из L - образных элементов; e - of wall's and footing's plates из стеновой и фундаментной плит; f - of tied together wall's and footing's plates из связанных вместе стеновой и фундаментной плит; g - of wall's and footing's plates with the reinforcing (strengthening) ribs из стеновой и фундаментной плит и ребер жесткости;


III- flexible breast walls гибкие подпорные стены:

h - of tied wooden rabbet из деревянного шпунта с анкерением; i - of tied steel rab-

bet из металлического шпунта с анкерением;


1 - wall стена; 2 - wall's plate стеновая панель; 3 - footing's plate фундаментная панель; 4-stiffening rib ребро жесткости; 5-foundation фундамент; 6-counterfort (buttress, abutment) контрфорс; 7 - drainage дренаж; 8 - drain sluice водоснуск дренажной системы; 9 - anchor rope анкерная тяга; 10 - parapet парапет; 11 - frame work обвязка; 12 - angle of rest угол естественного откоса; 13 - plane of shear плоскость сдвига

В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткии архитектурный словарь **В**



III - bridge over East-River, New-York, O. Amman, A. Dana, A. Embary, 1938-1939. General view. Мост через Ист - Ривер в Нью -Йорке. О. Ам-: aн, A. Дана, A. Эмбари, 1038-39. Общий вид:

1 - pillar пилон; 2 - carrying cables несущий канат; 3 - suspender подвеска; 4 - span пролётное строение; 5 - fence ограждение; 6 - lamp pole фонарный столб; 7 - anchor rope анкерные канаты; 8 - girder truss балочная ферма; 9 - abutment береговая опора (устой); 10 - ріег промежуточная опора (бык); 11 - anchor support анкерная опора.




B

B-12.Bridges. Мосты.

Guyed bridges вантовые мосты.

I - bridge over Rhine river, Dusseldorf, Germany. F. Leongard, F. Tamms, L. Winterherst, V. Andre, 1966 - 1969. Facade. Мост через Рейн в Дюссельдорфе. Германия. Ф. Леонгард, Ф. Таммс, Л. Винтергерст, В. Андрэ, 1966-69. Фасад; II - bridg over Rhine river, Maksou. Germany. L. Winterherst, 1966. A facade; B - general view. Мост через Рейн в Максау. Германия. Л. Винтергерст, 1966. А-фасад; В - общий вид:

1 - pylon пилон; 2 - abutment pier бык; 3 - abutment береговой устой; 4 - span пролётное строение; 5 - guy ванта (оттяжка); 6 - barrier барбер, ограждение моста.




B-13. Bulbous dome (onion dome). Луковичный купол.

Cathedral of the Intercession of the Virgin on the ditch (Intercession Cathedral, Cathedral of the Blessed Basil), Moscow. Barma and Postnic, 1555-60.

Собор Покрова на рву (Покровский собор, собор Василия Блаженного), Москва. Барма и Постник, 1555-60.

I - general view общий вид; II - plan план:

1- bulbous dome (glava) луковичный купол (глава); 2 - dome drums барабаны куполов; 3 - gallery галерея; 4 - vaulted passge сводчатый переход; 5 - side stolp боковой столп; 6 - central stolp центральный столп; 7- south front porch южное крыльцо; 8 - north front porch северное крыльцо; 9 - shatyor шатер; 10 - terrace терраса.



В - 14. Byzantine. Византийский стиль.

I. St. Vitaly, Ravenna, 526 - 527. A - section; B - capital; C - plan.

Церковь Св. Виталия в Равенне. 526 - 27. A - разрез; В - капитель С - план.

II - St. Sophia, Constantinople. Anthemius of Tralles, Isidore of Miletus, 532-37. D - section; E - plan. Храм Св. Софии в Константинополе. Анфимий Траллеский и Исидор Милетский, 532-37. D - разрез; Е -план:

1 - domical vault внутренний купол; 2 - rafters стропила; 3 - niche ниша; 4 - apse абсида; 5 - dome-drum барабан купола; 6 - windows of dom окна купола; 7 - angle rafter of marquee угловая стропильная нога шатрового покрытия; 8 - Byzantine dome византийский купол; 9 - windows of semidome окна полукупола; 10 - Byzantine semidome византийский полукупол.

Caldarium. The hot-water room in a Roman public bath.

Calorific conduction.

Campanila.

Canopy. Decorative covering over a small open structure such as a tomb, pulpit or niche; often supported on columns.

Cantilever. A beam or girder supported in the middle or along half its length and weighted at one end to carry a proportionate load on the other.

Capital. The upper part of a column.

In non - classical architecture, capitals may by of any design. Cushion-capital. The simplest possible transition from square to circle, a cube with the bottom edges and corner cut away.

Capping. Protective covering on top of wall or post. Also called 'coping'.

Caracole.

Caravan serai. Inn for caravans on the roads and towns of Near East and Middle Asia.

Carcass.

Style originating under Carolingian. c. 800 and leading to Ro-Charlemagne manesque.

Cartouche. Tablet with ornate frame.

Caryatid. Pillar in the form of a sculptured female figure.

Causeway. A raised road or path.

Cella. The central body of a classical temple, without portico and colonnades (occasionally, to mean the NAOS alone). By extension, the sanctuary of other temples, e. g., Indian.

Cenotaph. Monument to a person buried elsewhere (Greek: 'empty tomb').

Centering. Temporary wooden support for an arch or vault, removed when the mortar has set.

Central-plan. A plan symmetrical, or nearly so, in all four directions.

Central span. Central heating. Chain moulding. Кальдариум - зал с горячей водой в римских банях - термах, С-1.

Теплопроводность.

Колокольня, башня, С- 13.

Балдахин - декоративное покрытие (навес) над небольшими открытыми объектами: надгробиями, кафедрами проповедников, нишами; часто опирается на колонны, С-2.

Консоль - балка (ферма), жестко заделанная в вертикальную опору (стену) и способная нести на своем свободном конце соответствующую нагрузку, С-3.

Капитель - верхняя часть колонны. В классической архитектуре имеет определенную форму. В неклассической архитектуре имеет любой дизайн. Подушкообразная К. - простой переход от квадрата к кругу - срезанные снизу кромки и углы, С- 4.

Кэпинг - защитное покрытие верха стены или столба; насадка; плинтус; гребень плотины.

Винтовая лестница, R- V.

Караван-сарай - постоялый двор для караванов на дорогах и в городах Переднего Востока и Средней Азии, С-10.

Каркас, остов; скелет.

"Каролингское возрождение" - стиль зародившийся в империи Карла Великого (8-9 вв.), перешедший в романский, С-5. Картуш - щит или полураскрытый сверток, с орнаментированной рамкой, С-3. Кариатида - скульптурная опора в виде

женской фигуры, С-6.

Козвей - приподнятая дорожка; дамба. Целла - центральная часть классического храма без портика и колоннады (изредка называемая наосом). Как исключение, святилище в других храмах, например, в индийских, С-7.

Ценотаф - монумент человеку похороненному в другом месте (у греков -"пус-

тая гробница").

Кружала - деревянная опалубка сводов или арок, убираемая после затвердения раствора или бетона, С-9.

Центрический план - план полностью или почти симметричный по всем четырем направлениям, С- 3.

Центральный (средний) пролёт.

Центральное отопление. Орнамент в виде цепи.

С *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. * Англо-русский краткий архитектурный словарь***

Chancel. Space in a church reserved for the clergy, including the altar and the choir. Chancel-screen. Screen separating the chancel from the nave or crossing. Sometimes continued on the north and south to separate the choir from its aisles.

Change of air.

Chase. A vertical groove cut in a wall for pipes or wires or (in Egyptian buildings) wooden masts.

Chevet. The combination of apse, ambulatory and radiating chapels at the east end of a large Gothic church.

Chevron. Zigzag.

Choir. The part of a church where the choir sits. Normally the west part of the charch. The term is often loosely applied to mean the same as chancel, although in large medieval churches the choir sat under the crossing or west of it.

Chryselephantine. Made of ivory and gold. Term applied by the Greeks to statues of which the draperies were made of gold and the nude parts of the figure of ivory - both over a hollow wooden framework.

Cistern. A large underground room (often vaulted) for the storage of water.

Classical. Greek or Roman and their derivatives, especially the use of the OR-DERS.

Clerestory. The upper window - level of a large enclosed space, rising above adjacent roofs. In particular the upper window range of a basilican building above the arcade and triforium.

Cloister. A square court surrounded by an open arcade or colonnade.

Coffering. Treatment of ceilings and domes consisting of sunk panels (coffers).

Colonnade. A row of columns.

Column. A circular pillar, a cylindrical support for a building. Also erected singly as a monument.

Columnar and trabeat.

Чансел - пространство в церкви, предназначенное для духовенства, включающее алтарь и хоры. Ч.-скрин - алтарная перегородка, отделяющая Ч. от нефов или средокрестия Иногда продолжается на север и юг, отделяя хоры от айслов (боковых нефов).

Обмен воздуха.

Чейз - вертикальный желоб в стене для труб, проводов или деревянных мачт (в египетских зданиях),

Чевит - комплекс из апсиды, амбулатория и радиальных капелл в восточной части больших готических соборов.

Шеврон - орнамент типа "зигзаг", N-3. Хоры - место хора в храме, обычно в западной части чансела. Термин часто применяют к чанселам небольших церквей, хотя в больших средневековых храмах хоры находятся под средокрестием или западнее его.

Хрисоэлефантинная техника - выполнение статуй с использованием золота и слоновой кости. Одежда выполнялась из листового золота, открытые части тела - из пластинок слоновой кости по деревянному каркасу, С-8.

Цистерна - подземное помещение для хранения воды (часто перекрытое сводами).

Классика архитектурная - греческие и римские образцы архитектуры, особенно с использованием ордерной системы. Клересторий - верхний ряд окон помещений, поднятый над примыкающими крышами. В частности, линия окон нефа базилики над крышами айслов (боковых нефов), над аркадой и трифориумом, А-9.

Клостер - квадратный дворик с открытой аркадой или колоннадой по его периметру, С- 11.

Кессонирование - обработка поверхности потолка, купола или свода в виде заглубленных прямоугольников или многоугольников (кессонов), С-12.

Колоннада 🚅 ряд колонн С- 11.

Колонна - цилиндрический столб (опора) в зданиях. Иногда устанавливается, отдельно как монумент, F-5.

Стоечно - балочная система - структура здания с использованием только несущих стен, стоек и балок (без арок), С-14.

Composite. An order invented by the Romans, combining the acanthus leaves of the Corinthian with the volutes of the Ionic capital.

Concentric walls. Fortification introduced from the East by the Crusaders, consisting of one complete defense system inside another.

Corbel. A bracket a block of stone projecting from a wall as a horizontal support or as the springing of a rib. C. table. A projecting course of masonry supported on corbels round the top of a wall as a parapet or cornice.

Corinthian. The last of the three classical Greek orders. Characteristics: (1) High base, sometimes a pedestal. (2) Slender fluted shaft with fillets. (3) Ornate capital using stylised acanthus leaves.

Cornice. (1) The top, projecting section of a classical entablature. (2) In Renaissance architecture, a projecting shelf along the top or a wall supported on ornamental brackets or consoles.

Corp-de-logis. The main part of a large house (especially a French chateau), as distinct the wings and other subordinate parts.

Course. A layer of bricks or stone slabs forming a wall.

Cove, coving. Concave surface connecting a wall and ceiling.

Crack.

Cradle.

Crane beam.

Crenelated moulding.

Crenelation. A defensive parapet consisting of merlons (solid wall) and embrasures (gaps for shooting through).

Crossing. The central space of a cruciform church where the nave, transept and chancel meet.

Cross section. A section at the right angle to the longitudinal walls and to the longitudinal axis of the street and so on.

Cross slope.

Crosstransom.

Crosswall.

Crowsteps.

Cruciform. Cross-shaped.

Crude (undressed).

Композитный ордер - ордер изобретенный римлянами, капитель которого содержит акантовые листья коринфского и волюты ионического ордеров, C-15.

Концентрические стены - фортификационное нововведение, привнесенная крестоносцами с востока - двойной ряд крепостных стен, C-16.

Корбель - подставка, блок или камень выступающие из стены; горизонтальная опора, пяты или ребра арки или свода. Корбельтейбл - выступающая над верхом стены каменная кладка на К. в виде парапета или карниза, С-16.

Коринфский ордер - последний из трех греческих ордеров. Характерен: высокой базой, иногда пьедесталом; стройным стволом колонны, каннелюрами с филлетами и орнаментом из стилизованных листьев аканта, С-17.

Карниз - верхняя, выступающая часть классического антаблемента; в архитектуре Возрождения - выступающая часть верха стены на орнаментированных кронштейнах или консолях, С-18.

Главный корпус - главная часть большого дома (особенно французского шато), отличающаяся по архитектуре от его других, подчиненных частей, С-19.

Корз - ряд кладки из кирпичей или камней образующих стену.

Галтель, выкружка - криволинсйное примыкание стены к потолку, С -11.

Крак - трещина, щель.

Опорная подушка; подвесные подмости. Подкрановая балка.

Орнамент из ломанной линии, меандр.

Кренеляция - защитный паралет из зубцов (сплошной стены) и амбразур (просветов для стрельбы), В-2, С-10.

Средокрестие - центральное место в крестообразных церквях, где встречаются неф, трансепт и чансел, С-13.

Поперечный разрез- сечение, перпендикулярное продольным стенам здания, продольным осям дорог и т. п.

Поперечный уклон - уклон поперечного сечения сооружения, например, дороги.

Связь, распорная поперечина.

Поперечная стена.

Ступенчатый щипец, С - 11.

Крестообразный.

Необработанный, неотделанный.

С *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров * Англо-русский краткий архитектурный словарь***

Crumpied.

Crypt. Underground spase below the east end of a church, originally to house the remains of saints.

Cuboid. Cube-shaped. Battered cuboid cube with sides sloping inwards.

Culvert. An arched channel for carrying water underneath a road or embankment.

Cupola. Sometimes means the same as DO-ME. More usually in English a miniature dome or turret with a lantern-top.

Cup-shaped.

Curb.

Curtain wall. (1) In castles, the wall between bastions or towers. (2) In modern architecture, an exterior wall serving as a screen only, bearing no load. In frame buildings all the walls are curtain walls.

Curtostyle Curvature.

Curve.

Curved pediment. Curved rafter principal.

Cushion.

Cusp. A projecting pointon the inner side of an ARCH, window or roundel.

Cut (faceted).

Cycle of freezing and thawing.

Cyclopean masonry. Walling in very large irregular stones without mortar.

Cylindrical intersecting vaults.

Cylindrical vault.

Cyma recta. Classicel architectural moulding.

Cyma reversa. Classicel architectural moulding.

Cymatium.

Мятый, согнутый, закрученный.

Крипта - подземелье под восточной частью храма, где сохранялись мощи святых, С-13.

Кубоид -имеющий форму куба. Наклонный К. - куб со сторонами наклоненными внутрь, С-10.

Кульверт - подземный водовод; подземный арочный канал для пропуска воды под дорогами или дамбами.

Купол, колпак, зонт. Чаще в Англии так называют миниатюрный купол или башенку - фонарь, С-9.

Чашеобразный.

Бордюрный камень, бортовой камень; край тротуара; наружный сруб колодца.

Куртина - стена в крепостях и замках между башнями или бастионами; в современной архитектуре - наружная самонесущая стена (заполнение фахверковых конструкций); стена, выполняющая роль только перегородки (ширмы), В-2, C-10.

Круглый выступающий портик.

Курватура - кривизна, линия изгиба, извилина, искривление С-20.

Изгиб, кривизна, дуга, лекало, проводить кривую.

Арочный фронтон, С-14.

Ферма с криволинейным верхним поя-COM.

Прокладка, «подушка; постель; подстилающий слой; упругое основание.

Точка пересечения двух кривых; точка перегиба кривой; острие; пик; мыс; выступ; шелыга; зубец в многоцентровых арках, А-11.

Граненый.

Цикл замораживания и оттанвания.

Циклопическая кладка - стена из гигантских естественных камней, уложенных без раствора, С-9.

Полуциркульный (цили дрический) крестовый свод.

Полуциркульный (цилиндрический) свод.

Гусёк - классический архитектурный профиль_(облом, молдинг), С-11.

Каблучок - классический архитектурный профиль (облом, молдинг), С-11.

Киматий - архитектурный профиль, венчание классического карниза (гусёк, каблучок, С-11.

C-1. Calidarium. Кальдарий.

Baths of Caracalla, Rome. A. D. 211-217.

Термы Каракаллы в Риме. 211-17.

I - plan план:

II - interior of the main hall интерьер главного зала:

1 - calidarium кальдарий;

2 - frigidarium фригидарий;

3 - tepidarium тепидарий;

4 - cloakroom раздевальня;

5 - vestibule вестибюль;

6 - main entrance главный вход;

7 - individual room:

индивидуальный номер;

8 - exedra экседра;

9 - gymnasium гимнасий;

10 - агепа арена;

11 - entrance вход;

12 - main hall главный зал;

13 - peristyle перистиль;

14 - water inlet

водопроводный ввод;

15 - reading-hall читальный зал;

16 - cross vault крестовый свод;

17 - coffer кессон.

18 - Corinthian order коринфский ордер;

19 - stilted arch


приподнятая арка;

20 - soffit софит;


21 - archway проход под аркой.

22 - nimtheus нимфей;

23 · deep basin глубокий бассейн.








С-2. Сапору. Балдахин.

Canopy pulpit of Pisan Baptistery, Pisa. Niccolo Pisano, twelfth century. Балдахин кафедры в Пизанском баптистерии, Пиза. Никколо Пизано, 12 вск:

1- the curious form of Corinthian column стилизованная коринфская колонна; 2 - base of column with lion база колонны со львом; 3 - semi-circular archivolt полуцир-кульный архивольт; 4 - trilobe arch трехлопастная арка; 5 - triple columns строенные колонны; 6 - angle sculpture угловая скульптура; 7 - historiated frieze - doubl-aspekt on the biblical themes историизированный фриз - горильсф на библейские темы; 8 - spandrel - пазуха (тимпан).



1 - non uniform main beam with two cantilever главная балка переменного сечения с двумя консолями; 2 - cantilever консоль; 3 - joist второстепенные балки; 4 - pier бык (промежуточная опора) моста; 5 - abutment береговой устой (береговая опора) моста; 6 - hinge опорный шарнир; 7 - central plan crusiform центральный крестообразный план; 8 - crossing средокрестие; 9 - apce абсида.


В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь



С - 4. Capital. Капитель.

I - Egyptian's capitals - египетские капители; II - Mesopotamian's capital - месопотамская капитель; III - Roman's capital - романская капитель. IV - Byzantine's capital - византийская капитель; V - Moslem's capitals - мусульманские капители; VI - Gothic's capitals - готические капители; VII - Renaissance's capitals - капители Ренессанса. VIII - Cushion-capital - подущкообразная (романская):

- 1 cup-like чашевидная; 2 lotus-bud лотосовидная; 3 palm-like пальмовидная;
- 4 double dragon двойной дракон;



C-5. Carolingian. Каролингский стиль.

I - Aachen (Aix-la-Chapelle) Cathedral, 792 - 805, Otton. Аахен, часовня Карла Великого, 792 - 805, Оттон из Меца;

II - St Michael's chapel, Fulde, 817-822, Rakholf. Капелла церкви Св. Михаила в Фульде, 817-822, монах Ракгольф:

1 - round or semi-circular arch полуциркульная арка;

2 - corinfian column коринфская колонна;

3 - bearing pier несущий пилон;

4 - metallic barier металлическая ограда;

5 - capital капитель;

6 - patten база пилона и колонны;

7 - ornament орнамент;


8 - painting живопись;

9 - mosaic, Selviaty

мозаика купола, Сельвиати;


10 - mosaic floor мозаичный пол;

11 - soffit софит (декорированная внутренняя поверхность арки).



.

В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо - русский краткий архитектурный словарь



1 -western elevation западный фасад; II - south elevation южный фасад; III - Caryatid porch портик кариатид; IV - plan of the coffered ceiling план кессонированного потолка портика; V - cross section 1-1 разрез 1-1; VI - Caryatid кариатида:

1- pedestal пьедестал; 2 - stylobate стилобат; 3 - Ionic of the north porch ионический ордер северного портика; 4 - Ionic of the western porch ионический ордер западного портика; 5 - frieze фриз; 6 - coffered ceiling кессонированный потолок; 7 - coffer кессон; 8 - joist ребро; 9 - acroter акротерий; 10 - entablature антаблемент; 11 - ant ант; 12 - tile roofing черепичная кровля.

С-7. Cella. Цепла.

Temple of Olymplan Zeus, Olympla. Libon, 468-456 B. C. Храм Зсвса Олимпийского, Олимпия. Либон, 468-456 г. до н. э.

I - interior of cella интерьер целлы; II - scheme of interior схема интерьера:


1 - statue of Zeus. Статуя Зевса. 2 - mave главный неф; 3-aisle affer (боковой неф); 4 - the Doric superimposed colonnades дорические колоннады псрвого и второго этажей, стоящие друг над другом; 5 - fence of statue ограждение статуи;


6 - the marble balustrade мраморная балюстрада;

7 - opening to throw light upon the cella отверстие в кровле для освещения целлы; 8 - curtain занавес: 9 - stairs лестница; 10 - stone foundation of stairs


10 - stone foundation of stairs каменное основание лестинцы.

13-bridge-board aperture гнезда для лестничных косоуров.





С ***В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь***




C-8. Chryselephantine. Хрисоэлефантинная скульптура.

Temple of Olympian Zeus, Olympia (reconstruction). Libon, 5 В. С. Храм Зевса Олимпийского в Олимпии (реконструкция). Либон, 5 в. до н. э.

I - west facade of the temple type gexastyle западный фасад храма типа гексастиль; II - cross-section поперечный разрез;

1 - stereobate стереобат; 2 - stylobate стилобат; 3 - steps ступени; 4 - colonnade колоннада; 5 - pediment фронтон; 6 - tympanum with sculptures тимпан со скульптурой; 7 - chryselephantine's Zeus statue, Phydias хрисоэлефантинная статуя Зевса, Фидий; 8 - two-storey colonnade dividing nave and aisle двухъярусная колоннада целлы, разделяющая неф и айслы (боковые нефы); 9 - wall of the cella стена целлы; 10 - round about gallery обходная галерея; 11 - foundation фундамент.




C-9. Centring. Кружала. Cupola. Купол. Cyclopean masonry. Цикло-пическая кладка.


I - centring кружала; A - centring of the brick semicircular opening кружала для кирпичного полуциркульного проема; В - centring of the brick camber arch кружала для кирпичной коробовой арки;


II - Santa Marino di Careliano, Genua. G. Alessi, sixteenth centuri. Санта Марино ди

Карильяно, Генуя. Г. Алесси, 16 в; С - facade фасад; D- plan план;

III - The Lion Gate, Mycenae 1250 В. С. Львиные ворота в Микенах. 1250 до н. э.: 1 - разt стойка; 2 -cross bar распорка; 3 - wedges клинья; 4 - beam балка; 5 -centering опалубка арки; 6 - timber frame ofcenteringдеревянный каркас опалубки; 7 - terrace steps крыльцо; 8 - principal round cupola главный купол; 9 - pillar of principal cupola столбы главного купола; 10 - side faceted cupola боковой граненый купол; 11 - turret of principal cupola башенка главного купола.







C - 10. Caravan serai. Караван - сарай. Battered cuboid. Наклонный кубоид.

I - caravan serai каравансарай;


A - general view общий вид;


В - plan план;

II - battered cuboid (Romanesque's capital). Наклонный куб (романская капитель корзинка):

1 - main entrance главный вход; 2 - stone wall каменная стена; 3 - inside court внутренний двор; 4 - fountain and reservoir фонтан и бассейн; 5 - rondel рондель (полукруглая башня); 6 - stalls, stores and hotel стойла, склады и гостиница; 7blind arch глухая арка; 8 - niche ниша; 9 - crenelation кренеляция; 10 - pishtac пиштак; 11 - pointed arch стрельчатая арка; 12 - Romanesque's relief романский рельеф; 13 - fillet поясок.








Cyma recta. Гусёк. Cyma reverse Каблучок. Cymatium. Киматий. I - palazzo Massimi, Rome. B. Peruzzo, began 1535. Closter, general view. Палаццо Массими в Риме. Б. Перуцци, начат в 1535. Клостер, общий вид. II - cyma recta rycëk; III - cyma reverse каблучок; IV - cymatium киматий; 1 - niche with statue ниша со статуей; 2 - Doric column дорическая колонна; 3 - Ionic column ионическая колонна; 4 - barrel tunnel vault цилиндрический тоннельный свод; 5 - gallery галерея; 6 - lunette moner,

C-11. Cloister. Клостер.

В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь




C-12. Coffer. Keccon.

The Pantheon, Rome. Apollodor of Damascus, A.D. 120-124. Built by emperor Hadrian (A.D. 76-138). Пантеон, Рим. Аполлодор из Дамаска; 120-124. Построен при императоре Адриане (76-138).

I -facade фасад; II - plan план; III - longitudinal section продольный разрез:

1 - porch (octastyle) портик (октастиль); 2 - Corinthian order коринфский ордер; 3 - fronton фронтон; 4 - sculpture of tympan скульптура тимпана; 5 - niche with sculp - ture ниша со скульптурой; 6 - coffer of the dom кессон купола; 7 - coffer of the porch кессон портика; 8 - light opening in the crown of the hemispherical dome (oculus). Световое отверстие в полусферическом куполе (окулус).




C-13. Campanile. Колокольня. Crossing. Средокрестие. Crypt. Крипта.

I - Baptistery and Cathedral, Pisa. General view. Баптистерий и собор в Пизе. Общий вид: A - Baptistery. Diotisalvy, began in 1153. Баптистерий. Диотисальви, начат в 1153; В - Cathedral. Busketus and Rainaldus, 1063 - 1128. Собор. Бускето и Райнальдус, 1063-1118; С - Campanila (Falling tower). Wilhelm and Bonnanus, began in 1174. Колокольня (Падающая башня). Вильгельм и Бонаннус, начата в 1174; II - plan of Cathedral план собора; III - Pope's crypt in St. Callisto, Genua. Папская крипта в церкви Св. Каллисто в Генуе.


1- nave неф; 2 - aisle айсл (боковой неф); 3 chancel чансел; 4 - crossing средокрестие; 5 - trancept трансепт; 6 - transept's aisle айсл трансепта; 7 - pass проход; 8 - sarco-


phagus саркофаг.



кариа в Венеции. П. Ломбардо, 15 в; D - broken pediment (fronton) разорванный фронтон; E - broken pediment раскрепованный фронтон;

1 - Egyptian column worked as, a bandle of the lotus египетская колонны в виде пучка стеблей лотоса; 2 - lotus-bud capitals лотосовидная капитель; 3 - abacus абака; 4 column of the Egyptian composite order колонна египетского композитного ордера; 5 - goddess Gator mask маска богини Гатор; б - trabeation архитравная балка; 7 semi-circle arched fronton арочный полуциркульный фронтон; 8 - acroterion акротерий; 9 - tympan тимпан; 10 - fronton window окно фронтона; 11 - broken segmental pediment лучковый разорванный фронтон; 12 - broken segmental pediment лучковый раскрепованный фронтон; 13 - broken entablature раскрепованный антаблемент; 14 - cartouche картуш.






C-15. Composite. Композитный ордер (римский).


I - general view общий вид; II - details and sections детали и сечения; III - Arch of Titus, Rome. A. D. 81. Арка Тита, Рим, 81.

A - entablement антаблемент; В - column колонна;

1 - cornice карниз; 2 - frieze фриз; 3 - architrave архитрав; 4 - capital капитель; 5 - shaft ствол колонны; 6 - column base база колонны; 7 - Composite with pedestal композитный ордер с пьедесталом; 8 - zocle цоколь; 9 - attic аттик;

а - abacus абака; b - echinus эхин; c - scroll волюта; d - акантовый лист; e - flute каннелюра; f - fillet поясок (филлет); g - fascia фасция; h - modillion модульон; i - beads бусы.






Choragic Monument of Lisicrates, Athens. 334 В. С. Хорегический памятник Лисикрата в Афинах. 334 до н. э.

A - facade фасад; В - section разрез; С-pian план; D - detail деталь:

1 - pedestal пьедестал; 2 - half-column полуколонна; 3 - entablature антаблемент; 4 - covering покрытие; 5 - acroterion, supporting the busket акротерий, поддерживающий корзину; 6 -stylobat стилобат; а - base of pedestal база пьедестала; b - die стена пьедестала; c - cornice of pedestal карниз пьедестала; d - base of column база колонны; e -shaft ствол колонны; f -capital капитель; g - architrave архитрав; h - fascia фасция; i - friese фриз; j - cornice карниз; k - antephix антефикс.





I - general view общий вид: II - details and section детали и сечения; III - the Pantheon, Rome. A.D. 120-124. Пантеон в Риме, 120-124.


A - entablement антаблемент; В - column колонна;

C - pedestal пьедестал:

1 - cornice карниз; 2 - frieze фриз; 3 - architrave архитрав; 4 - capital капитель; 5 - shaft ствол колон-

ны; 6 - corinthian pottico коринфский портик; 7 - dome купол:

a - modilion кронштейны (модульоны); b - egg and dart ионики; e -cog зубец; d - fascia фасция; e - beads бусы; f - palmette пальметта; g - abacus абака;h - flute каннелюра; i - fillet дорожка между каннелюрами; j - acanthus акант; k - rosette розетка; i - scroll завиток.



C - 17.3. Corinthian. Roman. Коринфский ордер (римский).


I - pier простенок (пилон); II - base column and pedestal база колонны и пьедестал III - section 1-1 разрез по 1-1; IV - section 2-2 разрез по 2-2; V - section 3-3 разрез по 3-3:

1 — pier простенок (пилон); 2 - semicircular arch полуциркульная арка; 3 - column

колонна; 4 - pedestal пьедестал;


a - archivolt архивольт; b - impost импост; c - base of pier (plinth) база пилона (плинт); d - shaft ствол колонны; e - base of column база колонны; f - flute каннелюра; g - fillet поясок между каппелюрами; h - cornice of pedestal карпиз пъедестала; i - base of pedestal база пъедестала; j - die массив пъедестала.

***В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо - русский краткий архитектурный словарь ***



Ш

С-18. Cornice. Карниз.



Villa Farnese at Caprarola near Roma. Vignola, 1547-59. Вилла Капрарола близ Рима. Виньола, 1547-59. Cornice with cantilevers and modillions. Карниз с крон-итейнами и модульонами.


I - face фасад;

II - plafond of the cornice плафон карниза:

III - construction of the cornice конструкция карниза;

1-cornice карниз; 2-frieze фриз; 3-cantilever кронштейн; 4-metope метопа; 5-bead and reel бусы; 6modillion модульон; 7-palmette пальметта; 8-сума гесta гусёк; 9-cima reversa -каблучёк; 10-drip-molding наличник окна; 11-fronton сандрик; 12-acanthus акант; 13-rustication of the corner рустованный угол.






С -19. Corps-de-loqis (central pavilion). Главный корпус.

Chateau de Meson, France. F. Mansar, 1642-1651. Шато де Мезон, Франция. Ф. Мансар, 1642-1651.

I - facade фасад; II -ground-floor plan план 1-го этажа; III - mansarde window мансардное окно:

1 - corps de-logist (central pavilion) главный корпус (центральный павильон); 2 - side pavilion боковой павильон; 3 - portico of the frontisplese портик главного входа; 4 - portico of the side entrance портик бокового павильона; 5 - chimney печная труба; 6 - decorated chimney сар декоративное завершение печной трубы (колпак); 7 - central avan-hall главный аван-холл; 8 - side oval avan-hall боковой овальный аван-холл; 9 - turret башенка; 10 - mansarde's roof мансардная крыппа (французская); 11 - pediment фронтон; 12 - corbel кронштейн; 13 - Ionic pilaster ионическая пилястра; 14 - hip конёк крыши; 15 - hood moulding наличник; 16 - Doric pilaster дорическая пилястра; 17 - jamb косяк; 18 - cornice карниз.



C-20. Curvatura. Курватура.

I - optical corrections in the antique temple. Оптическая коррекция античных храмов. П - the Parthenon, Athens. Ictin and Kallicrat, 447-432 В. С. Парфенон в Афинах.

Иктин и Калликрат, 447-432 до н. э.; A - west front западный фасад; В - curvatura of the stylobate курватура стилобата

C - curvature of the cornice курватура карниза:

1- antique temple as it would be seen without curvatures вид античного храма без при 2 - antique temple as it was built by Greek architect античный менения курватуры; храм, как его строили греческие архитекторы; 3 - antique temple as we see it восприятие античного храма в натуре.

Dado. The lower part of a wall when given separate decoration from the rest.

Dagoba. A form of stupa or relic-chamber (lit: 'dhata' = relics; 'garbha' = womb). Dais. Raised platform at the end of a hall.

Damb (false) arch.

Decastyle. Having ten columns; temple with a portico ten columns wide.

Decorated. Style of architecture in England following Early English. Characterized by elaborate curvilinear tracery, unusual spaeffects, complicated rib-vaulting, cusping, naturalistic foliage carving.

Diaconicon. In Byzantine and Orthodox Greek churches, a room for the storage of vestments and sacred vessels; equivalent to a sacristy.

Die. Part of a pedestal between cornice and base.

Dipteral. Having two rows of columns along each side (Greek: 'two-winged'); a temple with double Peristyle and at least eight columns at the front.

Distyle. Having two columns. Distyle in antis. A temple whose portico consists of two columns between the projecting sidewalls.

Dog-tooth. A row of miniature pyramid shaped ornaments in Early English mouldings.

Dom. A roughly hemispherical roof on a circular base. A section through a dome can be semi-circular, pointed or segmental. A dome with segmental section is called a saucer-dome. Most west European domes have drums. Onion- or bulb-domes are external features only.

Dorie. First and simplest of the classical Greek orders. Characteristics: (1) No base. (2) Relatively short shafts, fluted, with sharp arrises. (3) Simple undecorated echinus and square abacus. The Roman Doric was similar but had a base, pedestal, and often decorated echinus.

Dormer window. Vertical window in a sloping roof.

Dosseret.

Dot.

Дадо - цоколь, нижняя часть стены отличающаяся толщиной и отделкой, D-1. Дагоба - форма ступы; камера для хранения реликвий, D-1.

Даис - помост, возвышение для почетного стола в конце зала (холла).

Глухая (несквозная) арка, D-4.

Декастиль - имеющий 10 колонн, храм с 10-ти колонным портиком, А-7.

Декоративный стиль - архитектурный стиль в Англии, следующий за раннеанглийским. Характерен сложными очертаниями, неожиданными эффектами, нервюрными сводами, натуралистическими растительными орнаментами.

Диаконикон - в византийских и православных греческих храмах - помещение для хранения священной утвари; эквивалентен сакристию.

Дие - часть пьедестала между его карнизом и базой, C-15, D-3, I-3.

Диптеральный - имеющий два ряда колонн по периметру здания; храм с двойным перистилем и количеством колони по торцам не менее восьми, А-7.

Дистиль - имеющий две колонны. Д.в. антах - вид храма, в портике которого, две колоннами между антами, А-7.

Догтус ("собачьи зубы") - ряд миниатюрных пирамидок, как орнамент в раннеанглийской архитектуре.

Купол - полусферическое покрытие на круглом основании. Сечение К. может быть полуциркульным, стрельчатым, сегментным. Купола с сегментным сечением, называют плоскими. Большинство европейских К. установлены на барабаны. К.- луковицы отличаются только внешними очертаниями, D-2,

Дорический ордер - первый и простейший, из классических греческих ордеров. Характерен отсутствием базы, приземистым стволом колонны, каннелюрами с острыми гранями (аррисом), не декорированным эхином и квадратным абаком. Римский Д. о. подобен греческому, но имеет базу, пьедестал, часто декорированный эхин, D -3.

Слуховое (мансардное) окно - вертикальное окно в скатных крышах, D-4.

Дополнительная опора (импост) над капителью в романском стиле, С-4. Точка.

Double-aspect' sculpture. Sculpture halfway between relief and sculpture-in-theround, seeming to be complete from two separate view-points but not forming a unified whole.

Double glazing.

Double window. Double-wing door.

Dowel. A peg which fixes blocks together by fitting into a hole in each.

Drafted margin. A narrow dressed border along the edges of a squared stone, usually the width of a chisel, either as a guide for the subsequent dressing of the whole stone, or as a border surrounding the rough central portion.

Drainage.

Draw together.

Drawing of site

Dressed. Of stones, trimmed, made smooth and rectangular.

Drip-moulding. A projecting moulding over the outside of doors and windows to carry the rain away from the wall.

Drome.

Dromos.(1)A race-course. (2) A passage or entrance-way between high walls, e. g., to a Mycenaean tomb.

Drum. A vertical wall, circular in plan, carryng a dome. Also a section of a column. Which has the same shape.

Dry area.

Dry-jointed. Without mortar.

Dub.

Dumb arch.

Dummy.

Durax cube pavement.

Dutch arch.

Dutch door.

Dwarf-order. A miniature range of columns or pilasters, for instance the height of an attic-storey.

Dwelling.

Горельеф - вид рельефа, средний между барельефом и объемной скульптурой; выступающий из плоскости более чем на половину своего объема. Имеет две стороны для обозрения, но не дает цельного вида, D-6.

Двойное остекление.

Двойное окно, D-5.

Двустворчтая дверь, D-4.

Штырь (нагель, чека, анкер) - крепежный элемент для связи отдельных каменных блоков без раствора, D-6.

Фаска - узкая полоска по контуру облицовочного камня, обработанная скарпелью на её ширину, как ограничение дальнейшей обработки камня или как бортик, окружающий грубо обработанную центральную часть камня (руст «под шубу»).

Дренаж, водоотвод; спуск воды; осущение.

Соединять, собирать.

План местности.

Дресс - гладко обтесанный прямоугольный камень; обрабатывать, обтесывать, выравнивать; облицовочный камень.

Слезник, отлив; дверной или оконный наличник - выступающий профиль вокруг окон и дверей для защиты от дождя (часто делается декоративным), D-5,

Аэродром. Дромос - канал; узкий проход между двумя высокими стенами, например, к микенским погребениям.

Барабан - вертикальная, круглая в плане стена, несущая купол; составная часть ствола колонн из-отдельных элементов, D- 2.

Приямок у стены для окон подвала.

Сухая кладка - кладка камней без раствора, D-6.

Отделывать, ровнять, тесать.

Фальшивая (несквозная) арка.

Макет, модель; временный; ложный.


Мозаиковая мостовая, клейнцфластер.

Голландская арка (плоская).

Голландская дверь - дверь с горизонтально разделенным на две половины полотнищем.

Карликовый ордер - ряд миниатюрных колонн или пилястр, например, по верху аттика, верхнего яруса здания.

Жилище, жилой дом.



D-1. Dado. Цоколь. Dagoba. Дагоба.

I - stone dado of Early Renaissanсе. Каменные цоколя раннего Ренессанса:

A - palazzo Strozzi, Florence. Began by Benedetto da Maiano, 1489. Палаццо Строцци во Флоренции. Начат Бенедетто да Майано, 1489.

B - palazzo Piccolomini, Siena. Палацио Пикколомини в Сие-He;

C- palazzo Bartolini, Florence. Палаццо Бартолини во Флоренции.

D-villa of the Pope Julius inear Rome. Вилла папы Юлия близ Рима.

II - brick dados кирпичные цоколя:


brick из E - of the usual обычных кирпичей;


the brick and ceramic hollow blocks из кирпичей и керамических пустотелых бло-KOB:

G - of the brick and one row of stone facing из кирпичей с облицовкой камнем в один ряд; H- of the brick and three rows stone facing из кирпичей с облицовкой камнем в три ряда.


ПI - Dagoba Дагоба


1 - face ashlar лицевой тесаный камень; 2 - clay brick глиняный кирпич; 3 - face brick лицевой кирпич; 4 - curved ceramic hollow block лекальный керамический пустотелый блок; rubble foundation бутовый фундамент; 6 - waterproofing гидроизоляция; 7 - asphfalt concrete blind area асфальтобетонная отмостка; 8 - plaster щтукатурка; 9 - dowel пирон; 10 - anchor анкер; 11 - chamfer фаска.





1 - stylobate стилобат; 2 - crepidom крепидома; 3 - Greek doric греко-дорический ордер; 4 - pediment фронтон; 5 - tympan тимпан; 6 - base of acroterion база акротерия; 7 - naos наос; 8 - pronaos пронаос; 9 - opisphodom описфодом; 10 - pteron птерон (перистасис); 11 - shaft ствол колонны; 12 - capital капитель; 13 - entablature антаблемент; а - architrave архитрав; b - frieze фриз; с - cornice карниз; d - triglyph триглиф; e - metope метоп; f - abacus абака; g - echinus эхин; h - flute каннелюра; i - arris ребро между каннелюрами.





D-3.3. Doric. Roman.

Дорический ордер (римский).

I - pier простенок (пилон);

II - base column and pedestal база колонны и пьедестал

III - section 1-1 paspes no 1-1;

IV - section 2-2 paspes no 2-2;


V - section 3-3 разрез по 3-3;

1 – pier простенок (пилон); 2 - semicircular arch полуциркульная арка; 3 - column

колонна; 4 - pedestal пьедестал;


а - archivoit архивольт; b - impost импост; c - pier (plinth) base база пилона (плинтус); d - shaft ствол колонны; e - column base in база колонны; f - flute каннелюра; g - arris ребро между каннелюрами; h - pedestal cornice карниз пьедестала; i - pedestal base база пьедестала; j - die массив пьедестала.

•**B.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***



D - 4. Damb (false) arch. Глухая (несквозная) арка. Dormer-window. Слуховое окно.

- I Pantheon, Rome. Portal. Damb arch with caissons. Пантеон в Риме. Портал. Глухая арка с кессонами:
- II dormer-windows of different configuration слуховые окна различных конфигураций: A rectangular dormer window with the flat roof прямоутольное окно с плоской крышей; В semicircular dormer window with the ridge roof окно полукруглой формы с двускатной крышей; С semicircular dormer window with the semiconical roof окно полукруглой формы с полуконусной крышей; D wave-shaped dormer window with the wave-shaped roof окно волнообразной формы с такой же крышей;
- 1- damb arch глухая арка; 2 caisson кессон; 3 entrance door входная дверь; 4 Corinthian pilaster коринфская пилястра; 5 cornice карниз над дверью; 6 bronze transom бронзовая фрамуга; 7 platband наличник; 8 Doric pilaster дорическая пилястра; 9 tympanum тимпан.




D-5. Double windows. Двойные окна;

Palazzo Strozzi, Florence. Began by Benedetto da Maiano, 1489.
Палаццо Строцци, Флоренция. Начат Бенедетто да Майано в 1489.

I - fasade фасад; II - plan план; III - section разрез:

1 - cover plate наличник; 2 - Corinthian column (transon bar) разделительная коринфская колонна (импост); 3 - tympan тимпан; 4 - semi-circular arch полуцир-кульная арка; 5 - Corinthian pilaster (jamb) коринфская пилястра (пристенный кульная арка; 6 - arch stone клинчатые камни арки; 7 - intermidiate cornice промебрус, косяк); 6 - arch stone клинчатые камни арки; 7 - intermidiate cornice промежуточный карниз; 8 - dentils зубщы; 9 - rustic masonry камни стены (русты); 10 - кеу-stone замок.

D ***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь***



D - 6. Double -aspect. Горельеф. Dry-jointed. Сухая кладка.

I - bronze double-aspect sculpture 'Avraam oblation'. L. Ghiberty, 1401. Горельеф "Жертво-приношение Авраама". Л. Гиберти, 1401.

II - dry-jointed masonry сухая кладка (каменная кладка без раствора;

A - dado of the Gera's temple, Olympia.

Цоколь храма Геры в в Олимпии;

B - fixing of the quadres in the masonry of the Parthenon's pediment крепление квадров в кладке фронтона Парфенона;

C- jointing of the drums in the Parthenon's column соединение барабанов ствола колонны в Парфеноне;

1- orphostat ортостат (орфостат):

2 - quadres квадры;

3 - iron-cramp anchor железные клямеры;

4 - wooden dowel деревянные шипы (штыри);

5 - mortise гнездо;

6 - drum of the column's shaft барабан ствола колонны;

7 - drum of the capital барабан капители.

thic, beginning c. 1180. Characterized by готики, начавшаяся около 1180 г. Хаlancet windows or (later) geometrical trac- рактеризуется ланцетовидными окнами ery, rib-vaults, emphasis on thin linear ar- (потом с геометрическим рисунком пеticulation instead of mass and volume, реплётов), нервюрными сводами, остsharp mouldings and the clear distinction роконечным очертанием архитектурof architectural members.

Eave. The lowest part of a sloping roof that

projects over the wall.

Echinus. The lower elementrof a Doric capital - a circular cushion-like member under the abacus. Also the corresponding member of an Ionic capital, partly obscured by the volutes and carved with eggand-dart moulding.

Ekklesiasterion. The public hall or councilchamber of a Greek town.

Enfilade. A suite of adjoining rooms with the doors situated upon one axis (usually in the canter of the room).

Engaged. Bonded into a wall; "not freestanding. Engaged column.

Entablature. In classical architecture, everything above the columns - architrave, frieze and cornice.

Entasis. Slight bulge given to a column to correct the optical illusion that it is thinner лонны, корректирующее оптическую in the middle.

Episthodomos. In Greek temples, a room behind the naos.

Erect.

Esplanade. Square before large building; area around fortress (400 - 500 m); broad street with boulevard.

Everted. Turned outwards, trumped sheaped. Exhedra. An apsidal recess or alcove with seats; in Renaissance architecture any niche or small apse.

Exit.

Expanse. Expansion joint. Explore. Exposed wall. Exterior.

Early English. First phase of English Co- Раннеанглийский стиль - первая фаза ных обломов, Е-1.

Свес - нижняя часть скатной кровли, выступающая за стену, G-1.

Эхин - Нижняя часть капители дорического ордера, круглый подушкообразный элемент под абакой. Подобный же элемент в ионическом ордере, частично скрыт волютами и изрезан иониками, A-1, D-3, I-3.

Экклезиастерон - общественный зал или палата совета в греческих городах.

Анфилада - ряд смежных помещений (комнат) сообщающихся между собой дверьми, расположенными на одной оси (чаще по центру помещений), Е -1.

Встроенный - включённый в стену; не свободно стоящий. Полуколонна - колонна, «утопленная» в стену на половину своего диаметра, D - 3.2.

Антаблемент - в классической архитектуре - комплекс элементов находящихся над колоннами: архитрав, фриз и карниз, О-10.

Энтазис - утолщение средней части коиллюзию утонения центра колонны, - 2. Описфодом - в греческих храмах помещение за наосом, D -3.1.

Сооружать, воздвигать, выпрямлять.

Эспланада - площадь перед большим зданием; открытое пространство вокруг крепости; широкая улица, бульвар.

Перевернутый; раструб.

Экседра - ниша, альков с сидениями; в архитектуре Возрождения - любая ниша или маленькая апсида, C-1, F-5.


Выход - отверстия в ограждениях помещений служащие путями эвакуации людей в обычных и экстремальных ситуациях (двери, окна, люки, лестницы).

Пространство, протяжение. Температурный шов, Е-2.

Исследовать, производить изыскания. Наружная (ограждающая) стена.

Экстерьер (фасад)- наружный, внешний вид здания, сооружения или любого другого предмета, Е-2.

***В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо - русский краткий архитектурный словарь ***



E-0. Enphilade. Анфилада. Expansion joint. Температурный шов.

I - versions of the rooms placing планировочные схемы размещения помещений: A - enphilade (suite of rooms) анфиладная; В - соrridor коридорная; С- gellery галерейная;

H - deformation joints деформационные швы: D expancion joint of the building frame температурный шов каркасного здания; E-shifting joint осадочный шов каркасного здания: F - expancion joint in the walls температурный шов в стенах; G - expancion joint in the roof температурный шов в покрытии; H - expancion joint in the floors температурный шов в полах:

1 - primary rooms ochobные помещения; 2 - corridor коридор; 3 - gallery галерея; 4 - coupled columns колонны; спаренные 5 - joint шов; 6 - monolith beam ceiling монолитное балочное перекрытие; 7ferro-concrete slab железобетонная плита; 8 - main beam with haunches главная балка с вутами; 9secondary beam второстепенная балка; 10 - comb of wall гребень стены; 11 slot of wall паз стены; 12 rufing felt руберойд; 13 compensator компенсатор; 14 - heat-insulation Temmoизоляция; 15 - finish flooring чистый пол; 16 - ruberoid roofing рубероидная кровля,


E-1. Early English. Раннеанглийская готика. Esplanade. Эспланада.

I - Lincoin cathedral, exterior. Early English gothic. Линкольнский собор, экстерьер. Раннеанглийская готика; II - Esplanade of the Invalid's Palace, Paris. Plan of centric part of the town. Эспланада Дома Инвалидов. Париж. Центральная часть города:


да;



1 - plint wall цоколь; 2 - lancetlike window ланцетовидное окно; 3 - double window with wimperg двойное окно с вимпергом; 4 - portal портал; 5 - phial фиал; 6 - arcature аркатура; 7- tower башня; 8 - Elysces Filds avenue Авеню Елисейские Поля; 9-Square of the Star площадь Звезды; 10 - Triumphal Arch Триумфальная Арка; 11 -Esplanade of the Invazid's Palace Эспланада Дома Инвалидов: 12 - Invaid's Palace Дом Инвалидов; 13 - Elysees palace Елисейский дворец; 14 - Concorde square площадь Согласия; 15 - Sta Madeleine церковь Св. Магдалины; 16-Tuileries Garden Сад Тюильри; 7 - Tuileries palace дворец Тюильри; 18 - Carrousel square площадь Карусель; 19-Louvre Лувр; 20 - Palais-Royal Пале-Рояль; 21 - Vandome square Вандомская площадь; 22 - Luxor's obelisk Луксорский обелиск.



***В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо - русский краткий архитектурный словарь ***



10

E -2. Ekklesiasterion. Экклесиастерий.

I - plan of the centre of city Priena. Third century B. C. План центра города Приены. 3 в. до н. 3.

II - Ekklesiasterion Экклесиастерий:

A - plan план;

B - interior интерьер;

1 - Western Gateway's street улица Западных ворот; 2 - Athens' street Афинская улица;

3 - Ekklesiasterion Экклесиастерий; 4 - Pritaneu Пританей; 5 - agora агора; 6 - Saint Stoa Священная Стоя; 7 - Doric colonnade колоннада дорического ордера (низкая); 8 - Ionic colonnade колоннада ионического ордера (высокая); 9 - altar алтарь; 10 - temple of Zeus храм Зевса; 11 - temenos теменос; 12 - north staircase северная лестница; 13 - ranges of the seats (amphitheatre) ряды сидений (амфитеатр); 14 - interior staircase внутренняя лестница; 15 - wooden trussed girder деревянная шпренгельная ферма (Палладианская); 16 - niche with the arched window ниша с

21 20 20

полукруглым окном; 17 lower doorway нижний вход; 18 - upper doorway верхний вход; 19 - side doorway боковой вход; 20 post столб; 21 - side passage with steps боковой проход со ступенями; 22 -longitudinal beam продольная балка.

of its main sides, almost always containing an entrance.

Facetted. Polygonal in section.

Face mix. Slabs concrete (for facing the Бетонная смесь для изготовления бетонnatural stones.

Face work. Facing course, coating of Облицовочная кладка, облицовка, W-2. thestone walls.

Facet. Jointed by ribs.

Facing. A veneer of one material over a core of another.

Fall pipe.

False beam.

Fanlight. Originally a fan-shaped window over a door or window.

Fascia, fascia-plane. A horizontal, slightly projecting sub-division of an Ionic, Corinphian or Composite architrave. ** Femora.

Fencing.

Fencing wall. Fenestration

Ferro-vitreous. Iron-and-glass, as e. g., the Crystal Palace.

Fillet. A narrow flat band between mould- Филлет - узкий плоский пояс, между арing, especially between the flutes of a column (if two flutes meet and form a single edge, it is called an arris).

Final cost.

Fine.

Finish.

Finish flooring.

Fire.

Fire alarm system.

Fire apparatus (extinguisher).

Fire bulkhead.

Fire prevention.

Fire-proof.

Fire wall.

Fire escape.

Firm.

Flag.

Facade. The exterior of a building on one Фасад (экстерьер) - одна из внешних сторон здания; главный Ф. почти всегда содержит вход,

> Граненый - многогранник с полигональным сечением, F-2.

concrete slabs with the imitating of the ных плит, имитирующих естественный камень.

Фацет, фаска, грань; дорожка между каннелюрами; грань алмаза, F-2.

Облицовка - покрытие одного материала другим, отделка.

Водосточная труба.

Ненесущая балка.

Фенлайт - веерообразная фрамуга над дверью или окном, F-1.

Фасция - горизонтальные плоские пояса в архитравах ионического, коринфского и сомпозитного ордеров, С-17, С-18, 1-3. Фемора - дорожка между желобками триглифа, Т-9.

Огораживание; ограда, забор, плетень; материал для изгороди, F -4.

Ограда в виде стены, каменная ограда. Распределение окон.

Ферровитраж стеклометаллическая конструкция стены, как в Хрустальном дворце, F-3.

хитектурными обломами, в частности, между каннелюрами колонн (при встрече двух каннелюр под углом - их соединение - ребро, аррис), A-1, C-15, D-3.

Окончательная стоимость.

Штраф, пеня; тонкий, мелкий; высококачественный; очищенный; изящный; налагать штраф (пеню).

Отделка, законченность; отделывать, сглаживать.

Чистый пол.

Пламя, огонь; жар, каление; топка; отопительный прибор; зажигать; топить.

Система пожарной сигнализации.

Огнетушитель.

Противопожарная перегородка (перемычка).

Противопожарные мероприятия.

Огнестойкий, огнеупорный.

Противопожарная стена, брандмауэр.

Пожарная лестница.

Фирма; прочный, крепкий, стойкий. Плита, плитняк; лещадь; мостить П. В. Л. Белогуб и Ю В. Чуров. * Англо-русский краткий архитектурный словарь ***

(lit: 'flame-shaped), characterized by curvilinear tracery and profuse ornament.

Flank front.

Flat.

Flat curve.

Flush. On a single plane, not projecting.

Flute, fluting. Channels or grooves, carved vertically down the shafts of classical column.

Footing. Course of brick, stone or concrete at the bottom of a wall, made wider than the wall itself in order to distribute the weight over a larger area.

Fountain. "

Forum. Roman market-place or open space for assemblies, normally surrounded by public buildings.

Free-standing. Open on all sides, not attached to a wall.

French roof.

loosely used of any mural painting.

Fretting. Decoration produced by cutting 'grating' (French: 'frettes').

above the archytrave and below the cor- та между архитравом и карнизом. В доand metopes. Often used for a band of figure-carving; hence in Renaissance architecture it means a continuous band of relief round the top a building o room.

man public baths.

Front. Frontispiece. Fronton. Frost penetration. Frozen ground. Full-size design. Fullering. Furniture.

Furring.

Furrow. Fust.

Flamboyant. Last phase of French Cothic "Пламенеющая готика"- последняя фаза французской готики, с криволинейными ажурными каменными конструкциями и богатым орнаментом.

Боковой фасад; торцовый фасад.

Плоскость; равнина, низина; отмель.

Пологая кривая.

Одноплановый, плоский.

Каннелюра - желобок, идущий вертикально, вдоль ствола классической колонны, A-1, C-15, C-17, D-3, I-3.

Цоколь - нижняя часть стены из кирпича, камня или бетона, шире чем сама стена, для распределения нагрузки на большую площадь, F- 4.

Фонтан, F-8.

Форум. Римская площадь для торговли и общественных собраний, окружённая общественными зданиями, F-5.

Свободностоящий - открытый со всех сторон, не прислоненный к стене, F-10.

Мансардная, крутая крыша, С -17.

Fresco. Strictly, painting applied to a wall Фреска - роспись стен водными краскаwhile the plaster is still wet. Sometimes ми по свежей штукатурке; иногда неточно употребляется как название любой настенной живописи, F-6.

Фреттинг - вид декоративной резьбы по away the background of a pattern in stone камню или дереву, когда удаляется задor wood and leaving the rest as a kind of ний план рисунка, оставляя своеобразную «решетку», F-6.

Frieze. Part of a classical entablature, Фриз - часть классического антаблеменnice. In Doric it was divided into triglyphs рическом ордере разделен на метопы и триглифы. Часто использовался для размещения ленты многофигурных композиций, почему в период Возрождения название относится к полосе рельефов вверху зданий или помещений, F-7.

Frigidarium. The cold-water room in Ro- Фригидарий - зал с бассейном холодной воды в римских общественных банях термах, C-1, F-7.

Фасад, передняя сторона, лицевой. Главный фасад здания, фронтиспис.

Фронтон, щийец.


Промерзание.

Мёрэлый грунт; вечная мерэлота. Чертёж в натуральную величину. Чеканка; вбивание; вколачивание.

Мебель; обстановка; инвентарь; оборудование; прибор (оконный, дверной).

Обрешетка под штукатурку, подшивка потолка.

Борозда, паз, желоб, винтовая нарезка. Стержень колонны.




F-1. Fanlight transom of the door. Веерная фрамута двери.

Villa Farnese at Caprarola. Main entrance. Jiacomo da Vignola, 1555-59.

Главный вход виллы Фарнезе в Капрароле, Джакомо Виньола, 1555-59:

1- fanlight transom of the door всерная фрамута двери; 2 - double wing door двупольная дверь; 3 - Doric rustificated pilaster дорическая рустованная пилястра; 4 - metope with the lily of the ancestral Farnese emblem метопа с лилией родового герба Фарнезе; 5 - attic аттик; 6 - jamb косяк; 7 - cartouche with the personal emblem of Alexander Farnese картуш с личным гербом Александра Фарнезе.


В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь




F-2. Facetted. Граненый.

- I polyhedrons многогранники: A solids of Plato тела Платона; В solids of Puanso тела Пуансо; С solids of Archimedes тела Архимеда;
- II facatting of the jewelry stones огранка ювелирных камней: D orthogonal прямоугольная; E - ellipse-like эллипсовидная; F - composite смешанная; G - diamond-like бриллиантовая;
- 1 tetrahedron тетраэдр; 2 cube куб; 3 octahedron октаэдр; 4 dodecahedron додекаэдр; 5 - hexahedron икосаэдр;
- а facet грань; b rib ребро; с top вершина.







F-3. Ferro -vitreous. Витраж с металли-ческим каркасом.

Стуктав Palace. London. J. Paxton, 1850 - 51. Disassembled and re-erected at Syden ham, 1853. Destroyed by fire, 1936. Хрустальный дворец в Лондоне. Д. Пакстон, 1850 - 51. Разобран и повторно собран в Сиденхейме в 1853. Уничтожен пожаром в 1936.

A - general view общий вид;

B - fragment of face фрагмент фасада; C - fragment of section фрагмент разреза:

1 - figured cast-iron structural element of frame чугунные фигурные элементы каркаса;


2 - glazing of enclosure стеклянное ограждение;

3 - cast-iron column чугунная колонна;

4 - cast-iron truss чугунная ферма; 5 - cast-iron sash

5 - cast-iron sasn чугунный оконный переплет.

F ***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь***




F- 4. Fence. Ограда.

I - wooden fence деревянная ограда; II - ferro-concrete fence железобетонная ограда; III - metallic fence металлическая ограда;

1 - grating решетка; 2 - pole (pier) столб; 3 - gate ворота; 4 - stone portal каменный портал; 5 - wicket door калитка; 6 - footing цоколь; 7 - strut подкос; 8 - gate pier столб ворот.







Trajan's Forum, Rome. Apollodor. Форум Траяна, Рим. Аполлодор.

I - plan of the Forum. План форума;

П - Trajan's Column, Apollodor, A. D. 113. Колонна Траяна, Аполлодор, 113.

A - face фасад; В - plan план;


1 -temple of Trajan храм Траяна; 2 -library библиотека;

3 - basilica базилика; 4 - space square площадь;

5 - Trajan's horseback monument конный монумент Траяна;


6 - Trajan's market-place - рынок Траяна; 7 - Arch of Trajan арка Траяна; 8 - Trajan's Column колонна Траяна.





***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***





Ш


F-6. Fresco. Фреска. Fretting. Фреттинг (прорезной орнамент).

I - Masachio's fresco in the del Carmino charch, Florence. Фреска Мазаччо в церкви дель Кармино во Флоренции;

II - fretting of gallery's guard rail in the Nurenberg house. Фреттинг (прорезной орнамент) в ограждении галереи дома в Нюренберге;

III - fretting of the portal. St. Sebald, Nurnberg. Фреттинг (прорезной орнамент) портала Св. Себальда. Нюренберг.





F-7. Frieze. Фриз. Frigidarium. Фригидарий.

I - fragment of the terra-cotta's frieze, Pistoja. 1514-25.


Фрагмент терракотового фриза в Пистое. 1514-25.

II - Frigidarium of the Caracalla's Bath, Rome. A. D. 211-217. Interior.

Фригидарий терм Каракаллы, Рим. 211-217. Интерьер:

1 - basin with cold water бассейн с холодной водой; 2 - apse апсида; 3 - caissoned half-dome кессонированный полукупол; 4 - windows of the central vestibule окна центрального вестибюля; 5 - niche with statue ниша со статуей; 6 - Corinthian column коринфская колонна; 7 - last abutment крайняя опора аркады; 8 - archivolte архивольт.

•**В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***




I - standart fountain типовой фонтан: A - facade фасад; В - plan план; С - section разрез; П - fragment of the fountain section with illumination of the water фрагмент разреза фонтана с подсветкой воды;

1 - lower basin нижний бассейн; 2 - upper basin верхний бассейн; 3 - cast-iron сар чугунная чаша; 4 - foundation of the cup фундамент чаши; 5 - central spray центральная струя; 6 - side spray боковая струя; 7 - barrier of the basin ограждение бассейна; 8 - ferro-concrete construction of the basin железобетонные конструкции бассейна; 9 - anchor bolt анкерный болт; 10 - central capping центральная насадка; 11 - tube for cables труба для кабелей; 12 - pressure water pipe водопроводная напорная труба; 13 - overflow pipe перепивная труба; 14 - suction pipe всасывающая труба; 15 - floa-

13 - overflow pipe переливная труба; 14 - suction pipe всасывающая труба; 15 - floating valve поплавковый клапан; 16 - decorative stones декоративные камни; 17 - lamps for illumination подсвечивающие лампы; 18 - side capping боковая насадка;

19 - circular perforated pipe кольцевая перфорированная труба.

В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь 🗜




F-9. Fire escape. Пожарная лестница.

I - vertical fire escape вертикальная пожарная лестница: A - facade фасад; B - section разрез; C - plan of the interstorey balcony план междуэтажного балкона; D - plan of the landing for escape from the roof план площадки для выхода на крышу; II - Inclined fire escape наклонная пожарная лестница: E - facade фасад; E - section разрез; L - plan of the interstorey balcony план междуэтажного балкона; G - plan of the landing for escape from the roof план площадки для выхода на крышу; III - details детали: H, J - balcony балкона; K - escape and hand-rail лестницы и перил;

1 - string тетива лестницы; 2 - steps ступени; 3 - post стойка; 4 - hand-rail перила;

***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***



Gable. The triangular end of a gable roof; in classical architecture called a pediment. By extension, a triangular area over a doorway even when there is no roof behind, as e.g., over French Gothic cathedral portals.

Gable roof. Roof with two sloping sides and triangular gables at the ends.

Gable slate.

Gadroon. A convex ridge, the opposite of flute.

Gallery. (1) An upper floor open on the side to the main interior space of a building (e. g., galleries over the aisles of a church) or to the exterior. (2) In medieval and Renaissance houses, along narrow room.

Gateway. Large opening at the ground floor of a building or fortress wall for horsemen or transport.

General view. View of the whole building or it's complex from main point (sometimes - air view).

Geometrical. (1)Consisting of regular pattern not representational.(2) An early phase of bar-tracery characteristic of Early English.

Giant order. Pilasters or half-columns used to articulate a facade and extending through two or more storeys.

Glass-block masonry.

Glass case. Large window for exposition of the goods.

Glass house. Structure with glass walls and ceiling.

Gopuram. In Indian architecture the large gatetower of a temple-enclosure.

Gothic. Name given to medieval architecture in Europe from about mid-twelfth century to the Renaissance. Characterized by pointed arch, the flying buttress and the rib-vault.

Greek cross. A cross with all four arms of equal length.

Groin. The ridge or arris formed by the meeting of two vaulting section.

Щипец – треугольный торец двускатной крыпци (в классической архитектуре фронтон). Во входах, например, во французских готических порталах храмов треугольная композиция над дверью, хотя за нею нет крыши, G- 0.

Щипцовая крыша - двускатная крыша со ципцами в торцах здания, G-0.

Коньковая черепица-черепица для конька или ребра кровли, G-1.

Гадрун – выпуклый элемент (ребро), противоположность вогнутому (каннел-2.

Галерея - открытое с одной стороны помещение на верхнем этаже, (например,над айслом храма) или в экстерьере. В архитектуре средневековья и Возрождения - длинное, узкое помещение, Е-1.

Ворота - большой проем в стене первого этажа здания или крепостной стены для транспорта или всадников, G-2.

Общий вид - вид зданий G-2 или их комплекса с главных точек зрения (иногда с птичьего полёта), G-0, A-5.

(1) Имеющий Геометрический стиль. ажурные каменные оконные переплеты четкой геометрической формы, не репрезентатразвития фаза (2) Начальная ажурных каменных оконных переплетов, ранней английской для характерных готики. G-4.

Гигантский (большой) ордер - пилястры полуколонны, используемые MILH декорирования фасадов высотой в два или более этажей, А-17.

Кладка из стеклянных блоков.

Витрина. Большое окно для экспозиции товаров.

Оранжерея. Сооружение со стеклянными стенами и потолком, W-4.

Говурам - в индийской архитектуре большая надвратная башня в ограждении

храма, G-5.

Готика - название, данное средневековой архитектуре в Европе, от середины 12 в. до Ренессанса. Характеризуется стрельчатыми арками, аркбутанами, контрфорсами и нервюрными сводами, G-5.


Греческий крест - равноконечный крест.

Ребро-на пересечении двух поверхностей свода, G-6.

G •••B.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров ••• Англо -русский краткий архитектурный словарь •••








П

G-I. Gable. Щипец. Gable slate: Коньковая черепица.

I - Bove catedral, France. Middle of the thirteen centuгу. Кафедральный собор в Бове, Франция. Середина 13 в.;

II - gable slate (ridge tile) коньковая черепица; 1-gable щипец; 2 - gablet декоративный щипец; 3 - wimperg вимперг; 4 - rose window окно-ро-3a; 5 - counterfort контрфорс; arch buttress apkбутан; 7 - pinacle пинокль; 8 - регportal spective перспективный портал; 9 - antique flat tile античная плоская черепица; 10antique gable slaантичная te коньковая черепица; "

11 - conventional tile (голландрядовая ская) черепица; 12 gable slate конько-13 вая черепица; ridge head tile угловая коньковая черепица; 14 - roof boar-.ding обрешетка; 15 pattern for setting the roof boarding waблон для установки обрешетки; 16 - rafter стропильная но га.




G-2. Gadroon. Гадрун. Gate. Ворота.

I -palazzo Vekkio, Florencc. Post in the vestibule. M. Faenza, 1565. Палаццо Веккио во Флоренции. Столб вестибюля. М. Фаэнца, 1565.

II - duble-wing gate. Распашные ворота: A - front view вид снаружи (экстерьер); В - inside view вид изнутри (интерьер); С - section 1-1 разрез 1-1; D - section 2-2 разрез 2-2;

1 - base of the post база столба; 2 - capital капитель; 3 - gadrun гадрун; 4 - ferro-concrete lintel of the gate's frame железобетонная перемычка рамы ворот; 5 - wooden infilling of the frame деревянное заполнение каркаса; 6 - ferro-concrete tiers of the gate's frame железобетонные стойки рамы ворот; 7- diagonal tie rod диагональная тяга створки; 8 - steel skeleton of the gate's wing металлический каркас полотен ворот; 9 - joint шарнир; 10 - visor козырёк; 11 - blind gate's transom глухая фрамуга; 12 - wicket калитка; 13 - opening gear механизм открывания.

Ħ




G-3. Gothic. Готика.

Early French Gothic. Ранняя французская готика. Notre-Dame, Paris. Begun 1163. Нотр-Дам в Париже. Начат в 1163 г.

I - exterior экстерьер; II - plan план; III - section (half) разрез (половина):

1 - perspective portal перспективный портал; 2 - arcature аркатура; 3 - double win - dows двойные окна; 4 - rose-window окнороза; 5 - counterfort контрфорс; 6 - main entrance главный вход; 7 - side entrance боковой вход; 8 - nave неф; 9 - aiste айсл (боковой неф); 10 - transept трансепт; 11 - crossing средокрестие; 12 - apse апсида; 13 - choir хор; 14 - pointed cross vault стрельчатый крестовый свод; 15 - half аrch аркбутан; 16 - fial фиал; 17 - cleresto - гу кнересторий; 18 - руюн пилон.



G •••В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров ••• Англо -русский краткий архитектурный словарь •••



Half-arch.

Half-column. A column divided vertically and attached to a wall, either as decoration (e. g., the Colosseum) or as the respond of an arch.

Half-timbered. Having a timber skeleton, the spaces being filled by brick and other material.

Hinged arch. An arch with hinges (joints): two-hinged arch - the arch with hinges upon abutments, three-hinged arch - the arch with hinges upon abutments and in the top of it.

Hinged cantilever girder. A beam or truss on joint bearings; sometimes with the joint

in the span. Hip. The line formed by two sloping roofs meeting.

Hip dormer.

Hip knob.

Hipped roof (hip roof). A truss roof with hips instead of GABLES: that is the RIDGE-BEAM is shorter than the walls parailel with it, so that the roof slopes inwards on all four sides.

Hippodamian. System of town-planning using the criss-cross grid.

Hippodrome. In ancient Greece, a stadium for horse and chariot racing.

Hip rafter.

Historiated. Decorated with relief figures.

Hipped plate construction.

Hood-moulding. A mouldibg following the outline of a door or window; originally functioned as a drip-moulding but later used ornamentally.

Housing estate.

Hydraulic power installation.

Hypostyle. A large hall of palace or temple in which roof (usually flat) rests on thickly set columns. In Egyptian temples middle part is higher of sidelong (basiliea section). Lighting is through clerestory windows.

Полуарка (аркбутан) - арка образуемая сегментом, идущим от пяты до шелыги, H-1.

Полуколонна - колонна разрезанная по вертикали и приставленная к стене как декорация (например, в Колизее) или как опора для арки, Н-2.

Фахверковый - структура, с деревянным каркасом и заполнением из кирпича или других материалов, Н-2.

Шарнирная арка - арка, в конструкции которой, предусмотрены шарниры: два, на опорах - двухшарнирная арка, два на опорах и третий - на вершине аркитрехшарнирная арка, А-13.

Шарнирная балка или ферма - балка или ферма с шарнирными опорами, а иногда имеющая шарниры и в пролёте.

Конёк (ребро) - линия при пересечении двух наклонных скатов крыши, Н-4.

Слуховое окно - окно для освещения и проветривания чердака.

Украшение на коньке крыши.

Вальмовая (полувальмовая) крыша скатная крыша, в которой коньковый прогон короче продольных стен так, что крыша имеет четыре ската в прямоугольных зданиях, Н-4.

Гипподамова система - система планировки городов с прямоугольной сетью улиц, основанная архитектором Гипподамом из Милета (5 в. до н. э.), Н-3.

Ипподром - в Древней Греции - стадион для верховых и колесничных состязаний.

Накосная стропильная нога, Н-4.

Декоративный фриз с рельефом на историческую или мифологическую тему.

Складчатая конструкция.


Наличник - профиль вокруг оконного или дверного проема, используемый вначале для защиты от дождя, а позже и как декоративный элемент, Н-5.

Селитебная территория - территория, застроенная жилыми домами.

Гидроэлектростанция.

Гипостиль - обширное помещение дворца или храма, плоское покрытие которого на часто поставленные колонны. В египетских храмах средняя часть выше боковых (базиликальный разрез). Освещение Г., в основном, через окна клерестория, Н-0.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***




H-0. Hood-moulding. Наличник, Hypostyle. Гипостиль.


- I hood-moulding наличник: A Vignola's window hood moulding. Оконный наличник Виньолы; В - Vignola's door hood moulding. Дверной наличник. Виньолы; II- Hypostyle of the Amon's temple in Karnak. Гипостиль храма Амона в Карнаке:
- 1- hood moulding наличник; 2 corbel (braket) кронштейн; 3 cornice карниз; 4 triangle pediment треугольный фронтон; 5 - frame рамка; 6 - small columns with lotuslike capitals малые колонны с лотосовидными капителями; 7 - large columns with cup-like capitals большие колонны с чашевидными капителями; 8 - clerestory клересторий; 9 - beams балки; 10 - roof slabs плиты покрытия.

H - 1. Half-arch. Arched buttress. Полуарка. Аркбутан.

Rheims Cathedral, France. Begun 1211. Реймский собор, Франция. Начат в 1211:



1 - arched buttress аркбутан; 2 - pylon пилон; 3 - pylon base база пилона; 4 - ridge roof двускатная крыша; 5 -pinnacle пинокль; 6 -counterfort контрфорс; 7 - crabb крабб; 8 - arch stone клинчатые камни арок.




H-2. Half-column. Полуколонна. Half-timbered. Фахверковый.


I-the Colosseum, Rome. An elliptical amphitheatre, it was begun by Vespasian in A.D. 70, and completed by Domitian in A.D. 82. Колизей в Римс. Начато строительство при Веспасиане, в 70 г, окончено при Домициане, в 82 г.


II - the half-timbertd house фахверковый жилой дом:

III - the store house, 19 с. Склад, 19 в.; A - face фасад; В - members детали:


1 - Doric (Tuscan) half-column дорическая (тосканская) полуколонна; 2 - Ionuc half-column ионическая полуколонна; 3 - Co-rinthian half-column коринфская полуколонна; 4 - Corinthian pilaster коринфская пилястра; 5 - timber framing деревянный фахверк; 6 - piliar стойка; 7 - strut подкос; 8 - framework обвязка; 9 - brace связы жесткости; 10 - console консоль; 11- high pitched roof крыша с крутыми скатами; 12 - overhang свес крыши; 13 - chimney печная труба; 14 - ridge конёк; 15 - gable щипец; 16- steel frame стальной фахверк; 17 - foundation фундамент.







*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь *** 1



H - 3. Hippodamian. Гипподамова система

Milet. Sixth century B.C. Милет, 6 в. до н. э.


I - town's plan - план города; II - planof the centre (A) - план центра города (A);

III - perspective (airview) - перспектива (с птичьего полета) центра города; «guides

mark of airview направление вида перспективы:

1- Lion's harbour Львиная бухта; 2 - Theatre's harbour Театральная бухта; 3 - Southern market Южный рынок; 4 - studium стадион; 5 - theatre театр; 6 - Boulevtery Булевтерий; 7 - Northern market Сверный рынок; 8 - Athen's temple храм Афины; 9 -Roman nimpheion римский нимфейон; 10 - Dolphinium (sucred place of Apollo-Dolphinium) Дельфиний (священный участок Аполлона-Дельфиния); 11 -himnasium гимпасий

Н *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



гель под накосной стропильной ногой; 13 - cross of the frame раскос каркаса; 14 porch крыльно; 15 - floor пол; 16 -.plint wall цоколь; 17 - sleeper лежень; 18 - inter tie pacropka; 19 - filling of the frame заполнение каркаса; 20 - purlin прогон; 21 - ridge purlin коньковый прогон.

Ice apron.

Icon. Sacred picture in an eastern Orthodox church.

Iconostasis. Partition between altar and main compartment of the orthodoxal church with ranges of icons placed in definite order.

Impost. The masonry or brickwork upon which an arch rests, usually a molding marking the springing of the arch.

Inclination.

Incommensurable.

Incrustation (inlay). Flush adornment of the ware by inserts differing in material or color. Tarsia - I. of the wooden wares by insert of different by color or structure wood (marquetry) or by thin plates of different materials.

Intaglio. Incised carving, the forms being hollowed out of the surface like relief in reverse, often used as a mould, e. g., in signet rings.

Intercolumniation. In classical architecture, the space between the columns; the spacing of the columns according to a system of proportion.

Interface. A surface lying between two blocks and forming their boundary.

Interior.

Interlace. Carved ornament imitating knots or tendrils; characteristic of Islamic and Celtic art.

International style. Name given to the style of architecture evolved in Europe and America shortly before the First World war, and still prevailing. Characterized by an emphasis on function and rejection of traditional decorative motifs.

Inverted.

Ionic. The second of three classical Greek orders. Characteristics: (1) Elegantly moulded base. (2) Tall, slender shafts with flutes separated by fillets. (3) Capital using the volute, or spiral.

Italic order. (Romanesque order).

Ледорез мостового быка, 1-4.

Икона - священное изображение в восточной, православной церкви I-1.

Иконостас - перегородка между алтарём и основным помещением православной церкви, с рядами икон, расположенных в определённом порядке, I-1.

Импост - декоративный элемент опоры арки, такого же профиля как и архивольт, C-17, D-3, I-3.

Наклон, уклон, скат, откос.

Несоизмеримый, непропорциональный.

Инкрустация (мозаика) - украшение предмета вставками заподлицо, отличающимися по материалу или цвету. Интарсия, - вид И. по дереву вставками из дерева разной структуры и цвета (маркетри) или тонкими пластинками из других материалов, I-0.

Инталия - вид гемм с углублённым обратным изображением. Обычно выполняется как плоские или цилиндрические печати, I-0.

Интерколумний - в классической архитектуре - пространство между колоннами (в свету); размещение колонн в соответствии с системой пропорций, I-4.

Интерфейс - разделительная поверхность, образованная, в каменных облицовках, двумя фасками и швом.


Интерьер - вид помещений изнутри, I-2. Интерлейс - переплетающийся резной орнамент, характерный для исламского и кельтекого искусства.

Интернациональный стиль = название стиля, распространившегося в архитектуре Европы и Америки накануне I мировой войны и до сих пор прёвалирующий. Характерен преобладанием функции и полным огрицанием декоративных мотивов.

Обратный - опрокинутый, вогнутый, обратный свод (арка), форма лотка, I-4. Ионический ордер - второй из трех классических греческих ордеров. Характерен изящной, профилированной базой, стройным стволом с каннелюрами и капителью с волютами, I-3.

Романский ордер - ордер церквей и замков романского стиля характерный цилиндрическим стволом колонн без каннелюр, мощной капителью с импостом, С-4,





I - 0. Incrustation (encrustation). Инкрустация. Intaglio. Инталия.

I - incrustation (ornament) инкрустация (орнамент): A - insert of the incrustation вставка инкрустации; В - background of the incrustated piece with carving for insertion фон инкрустируемого предмета с вырезкой под вставку; С - general view of the incrustation общий вид инкрустации II marquetrys маркетри; III - intaglios инталии: D - antique Indian gem with the Indian king image. Roughly seventh-nineteenth centuries. Garnet. Древнеиндийская гемма с портретом царя. Около 7-9 вв., гранат; E - Persian gem of Sasanide's time with Persian king head image. Garnet. Персидская гемма. Портрет царя эпохи Сасанидов, гранат; F - Gothic gem with king Alarich image. Fifth centuty. Sard. Готская гемма с портретом короля Алариха, 5 в., сердолик; G - Persian cylinder with the priest oblation and the king taming a horse image. Персидский цилиндр. Жрец приносящий жертву и царь, укроїдающий коней; H - W. Brown's gem with the Amur and Satyr image. Гемма У. Брауна. Амур и Са-Tup; J - gem-with Apollo image. Eighteenth century. Red chalcedony. Гемма с изюбражением Аполлона, 18 в. Красный халцедон; K - W. Cherbar's gem with the Heracl taming 'the bull image. Гемма У. Чербера. Геракл, укрощающий быка; L - gem with the king Francisk I image. Sixteenth century. Chalcedony. Гемма с изображением короля Франциска І. 16 в. Халцедон.

I -1. Icon. Икона Iconostasis. Иконостас.

I - Icon of the Saint Virgin. Икона Божьей Матери.

II - Iconostasis (scheme).

Иконостас (схема):

1 - painting (face) живопись (лик);

2 - painting (arm) живопись (рука);

3 - painting (foot) живопись (нога);

4 - metal covering of the Ісоп риза (оклад);

5 - Principal entrance. Царские врата;

6 - Local range. Местный ряд;

7 - Deesis range consisting of seven figures. Деисусный чин из семи фигур;


8 - Celebration range. Праздничный чин;

9 - Prophet range. Пророческий чин;

10 - Ancestral range. Праотеческий чин.




I-2. Interior. Интерьер.



Palazzo Spada. Rome. Giulio Romano, sixteenth century. Interior. Дворец Спада в Риме. Джулио Романо, 16 в. Интерьер.


1 - Atlas атлант; 2 - bracket консоль; 3 - segmental pedbnént лучковый фронтон; 4 - arabesque ('grotesque') арабеска ("гротеск"); 5 - broken segmental pediment разорванный фронтон; 6 - mirror зеркало; 7 - cornice карниз; 8 - dentils зубчики; 9 - egg and dart (ovae) ионики (овы); 10 - decorative figures over реситель декоративные скульптуры над фронтоном; 11 - caisson кессон; 12 - rosette розетка.




Temple of Nike Apteros, Athens. Fifth century B.C. Amphi-prostyle. Храм Ники Аптерос (безкрылой), Афины. 5 в. до н. э. Амфипростиль.

A - frontview главный фасад; В - side view боковой фасад; С - plan план; D - detail деталь;

1 - pediment фронтон; 2 - base of acroterion база акротерия; 3 - tympan тимпан; 4 - column колонна; 5 - stylobate стилобат; 6 - stereobate стереобат; 7 - pronaos пронаос; 8 - cella целла (наос); 9 - intercolumniation интерколумний; 10 - base база; 11 - shaft ствол колонны; 12 - capital капитель; 13 - entablature антаблемент; а - architrave архитрав; b - Historiated frieze историзированный фриз; с - cornice карниз; d - fascia фасция; e - palmette пальметта; f - volute (scroll) волюта; g - eggs and dart ионики; h - bead and reel бусы.





I - 3.2. Ionic. Roman Ионический ордер (римский)


I - general view общий вид; II - detail and section деталь и сечение; III - villa Capra (or Rotonda), nea Vicenza. Palla-dio, begun 1567. Вилла Капра (Ротонда), недалеко от Венеции. Палладио, начата в 1567.

A - entablement антаблемент; В - column колонна; G -pedestal пьедестал; D - bot-tom view вид снизу;

1 - cernice карииз; 2 - frieze фриз; 3 -architrave архихитрав; 4 - capital капитель; 5 - shaft ствол колонны; 6 - Ionic column and portico колонна и портик ионическо-

го ордера:

a - abacus абака; b - echinus эхин; c -flute каннелюра; d - fillet филлет (полоска) между канцелюрами; e - dentils зубщы; f - egg and anchor (ovae) ионики (овы); g - fascia фасция; h - volute волюта; i - palmette пальметта.




I - 3.3. Ionic (Roman). Ионический ордер (римский).

I - pier простенок (пилон); II-base of column and pedestal база колонны и пьедестал; III - section 1-1 разрез по 1-1; IV - section 2-2 разрез по 2-2; V - section 3-3;

1 - pier простенок (пилон); 2 - semicircular arch полуциркульная арка; 3 - column колонна: 4 - nedestal пьелестал:

колонна; 4 - pedestal пьедестал; a - archivolte архивольт; b - impost импост; c - base of pier (plinth) база пилона (плинт); d - shaft ствол колонны; e - base of column база колонны; f - flute каннелюра; g - fillet филлет; h - cornice of pedestal карниз пьедестала; i - base of pedestal база пьедестала; j - die массив пьедестала.



I-4. Ice apron. Ледорез быка моста. Intercolumniation (by Vitruvius). Интерколумний (по Витрувию).

I - Alberty bridge
мост Альберти:
A - facade фасад; В plan on the road level
план на уровне дороги; С- plan on the
water level план на
уровне воды;

II - intercolumniation of Ionic porticos интерколумний ионических портиков:

D - picnostyle пикностиль; E - sistyle систиль; F - evstyle евстиль; G - diastyle диастиль; H - aerostyle аэростиль;

> 1 - abutment beреговая опора (устой); 2 - ріег промежуточная опора (бык); arch of the bridде арка моста; 4 - ice apron ледорез быка; 5 portico портик; 6 - Corinthian colonnade Koлоннада KOриифского ордера; 7 - fronton фронтон; 8 - acroterion акротерий; 9 flight of steps leading to the water лестничный спуск к воде.

Jack. Mechanism for small height loads Домкрат - механизм для подъема тяжесlifting.

Jack arch. One brick vault. Decorative arch. Sabsidiary arch standing upon bearing arch and supporting bridge road.

Jack-horse. Falseworck (scaffold) with four oblique legs for the work.

Jack-knife door. Door consisting of some pieces tied by hinges.

Jagged. Notched hardly extracted rag bolt.

Jalousie. Light-defensive construction worked out of plates tied by cord.

Jamb.

Jamb wall.

Jerry-building.

Jetty.

Job site.

Joggle.

Joggle beam.

Joggle joint.

Joggle piese (post).

Joint.

Jointed jugged beam.

Joint flooring.

Joint flush.

Joint free.

Joint gap.

Joint pin.

Joist.

Joist ceiling.

Joist head.

Joke.

Junction-plate (jut).

Junior.

Junior beam.

тей на небольшую высоту, Ј - 0.

Свод в один кирпич; декоративная арка; вспомогательная арка опирающаяся на главную и несущая проезжую часть моста, Ј-0.

Козлы - подмости для работы, на чегырех раскосных ножках.

Складная дверь - дверь из нескольких полотен скрепленных шарнирами.

Зазубренный, заершенный - трудно извлекаемый крепежный элемент.

Жалюзи - конструкция из параллельных пластинок (перьев), для изменения светового или воздушного потока и защиты отверстий от проникновения через них посторонних предметов J- 3.

Косяк - вертикальный брус коробки дверного или оконного заполнения, .

Откос проема - боковая, вертикальная сторона оконного или дверного проема. Временная постройка.

Эркер, закрытый балкон; дамба, Ј-2.

Строительная площадка.

Соединительный выступ - элемент врубки, шпунта, шарнира, Ј-2.

Составная балка на шпонках, Ј- 3.

Шпунтовое соединение кладки из камней с пазами.

Бабка, подвеска в ишренгельных конструкциях, Ј-3.

Соединение, сочленение, стык, шов; шарнир; спай; связь; разъем; узел фермы; трещина (гео.); слой породы; наращивание; расшивать швы (кладки), J-1.

Составная зубчатая балка, Ј-2.

Пол (настил) из шпунтованных досок.

Соединение заподлицо.

Соединение бесшовное.

Стыковой зазор.

Шарнирный болт; штифтик; чека; заклепка, Ј-1.

Второстепенная балка; стропило; двутавровая прокатная балка; брус.

Балочное перекрытие (потолок на деревянных балках), Ј- 4.

Конец балки, Ј- 4.


Верхний брус оконной или дверной коробки; насадка; скоба.

Косынка, фасонка, накладка, Ј-1.

Элемент меньших размеров или более простой отделки.

Балка легкого профиля.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь***




J-0. Jack. Домкрат. Jack arch. Свод в один кирпич.

I - jacks - домкраты: A - screw jacks винтовые домкраты: В - level jacks рычажные домкраты; С - hydraulic jacks гидравлические домкраты;


II - jack arch свод в один кирпич: D - vault's plan план свода; E - vault's section разрез свода; G - section of the jack arch with bricks of different size разрез свода из кирпича разных размеров;

1 - screw винт; 2 - screw nut гайка; 3 - level рычаг; 4 - toothed rach зубчатая рейка; 5 - toothed gear зубчатая коробка передач; 6 - bed основание; 7 - head band оголовок; 8 - hydraulic pump гидравлический насос; 9 - plunger плунжер; 10 - manometer манометр.




I - joggle beam составная балка на шпонках; II - wooden roof trusses suspension systems деревянные подвесные стропильные системы: A - with two joggle piece с двумя бабками; B - with three joggle piece с тремя бабками; C- with four joggle piece с четырьмя бабками; III - joint узел D; IV - joint узел E; V - joint узел F; VI - joint узел G:

1 - squared beam брус; 2 - wall plate мауэрлат; 3 - joint tonque шпонка; 4 - bolt болт; 5 - nut гайка; 6 - bearing wall несущая стена; 7 - joggle piece бабка; 8 - cross bar ригель (распорка); 9 - tie beam затяжка; 10 - strut подкос; 11 - rafter clench стропильная нога; 12 - clamping stirrup зажимной хомут; 13 - yoke хомут-обойма; 14 - stirrup хомут-стремя; 15 - joining on butt соединение впритык; 16 - slanting double-step dapped joint врубка двойным зубом; 17 - indented joint соединение зубцами.



J-2. Jetty (oriel). Эркер. Jointed jugged beam. Составная зубчатая балка.

1 - rectangular jetty прямоугольный эркер; 2 - cut jetty граненый эркер; 3 - semicircular jetty полукруглый эркер; 4 - rectangular balcony прямоугольный балкон; 5 - semicircular balcony полукруглый балкон; 6 - fencing wall сплощное каменное ограждение; 7 - grate fence решетчатое ограждение; 8 - roof of jetty крыша эркера; 9 - plinth wall цоколь; 10 - blind area отмостка; 11 - jugged bar зубчатый брус; 12 - sleeper лежень; 13 - bearing wall несущая стена; 14 - nut гайка; 15 - bolt болт.



J-4. Joist ceiling. Балочное покрытие. Joist-head. Конец балки.

I - St Michael church, Hildesheim. Eleventh century. Interior. Церковь Св. Михаила в Гильдесгейме, 12 в. Интерьер; II - bearing of the wooden joist head on stone wall. Опирание деревянных балок на каменные стены: A - with the beam aperture ventilation с вентиляцией гнезда балки; В - with the trimmed beam supported on the corbel с опорой подбалки на выступ в кладке; С - with the trimmer beam supported on the console с опорой подбалки на консоль; D - with anchoring beam inside the wall с анкерением балки внутри стены; Е - with anchoring beam outside the wall с анкерением балки вне стены:

1- respond столб; 2 - Romanesque column романская колонна; 3 - soffit софит; 4 - ceiling's beams балки потолка; 5 - ceiling's boards доски потолка; 6 - sculpture in the tympanum скульптуры в тимпанах; 7 - springing опора аркады; 8 - stone floor каменный пол.

К

Kalameined.

Kaolin (kaoline). White clay fo china-ware (porcelain).

K'ang. Raised DAIS an Chinese house, heated by burning fuel underneath.

Kata-thermometer.

Keep. The innermost stronghold of a castle. Originally the only part built of stone, later surrounded by CONCENTRIC walling.

Keeper.

Keep-pin.

Keeping-room.

Kerb.

Kettle.

Key.

Key bar.

Key bed.

Key block (key-stone).

Keyed beam.

Key hole.

Key plate.

Key ring.

Killed steel.

Kiln.

Kiln brick.

Kilning.

King-post. Central upright post supporting the ridge beam over the truss.

King-post girder.

King-post truss (king-post roof).

Kinonglass.

Kirk.

Kitchenette.

Kitchener.

Knee (knee-piece).

Knee bracing.

Knee-frame.

Knee roof.

Knock down.

Knocked down.

Knuckle joint.

Kondo. The main sanctuary of a Japanese Buddhist temple.

K-strut.

Деревянные изделия, облицованные тонким металлическим листом.

Каолин - особая белая глина для фарфора.

Кан - приподнятый, подогреваемый пол китайской фанзы.

Кататермометр - прибор для определения малых скоростей движения воздуха, К-0.

Донжон - внутреннее укрепление замка Вначале - единственное здание из камня, позднее - окружаемая защитной стеной, К-0.

Контргайка, оконная задвижка, К-2.

Шплинт.

Общая комната, гостиная.

Бордюрный камень; обочина; край тротуара; шаблон для криволинейных илотничных изделий, K-2.

Котел; барабан; бадья,

Ключ; замок арки или свода; клин; шпонка, чека, шпилька, А - 11, V-1

Неработающий стержень (фермы).

Выемка; паз, гнездо шпонки, А-2, К-3.

Замковый (ключевой) камень, A-11, V-1. Деревянная составная балка на шпон-

ках, Ј-2.

Замочная скважина.

Накладка (личина) замка. Пружинная шайба, K-2.

"Успокоенный" вид стали.

Печь для сушки или обжига, К-3.

Огнеупорный кирпич (печной).

Обжит.

Кингпост - центральная бабка висячих стропил, поддерживающая коньковый прогон стропильной системы, К-1.

Шпренгельная балка с одной стойкой, К-Висячие стропила с одной бабкой, К-1.

Небьющееся стекло.

Кирка - пресвитерианская церковь в Шотландии.

Небольшая кухня с кладовой.

Кухонная плита.

Колено; подкос, наугольник; кривизна.

Подкосная связь жесткости.

Г-образная рама.

Мансардная крыша, К-4.


Разбивать; разбирать.

В разобранном виде.

Шарнирное соединение.

Кондо - главное святилище в японском буддистском храме, К-4.

Двухвильчатая стойка.



ния стен из камия с кренеляцией; 7 - кеер донжон;


8-keep's entrance by the lift вход в донжон через

подъемник; 9 - balcony for the lift балкон для подъ-

ёмника; 10 - overgate tower надвратная башня; 11 -

castle's gate ворота в замок; 12 - pyramidal roof of

the keep пирамидальная крыша донжона.




K-1. King-post roof (king-post truss). Висячие стропила с одной бабкой.

1 - simple suspended system with elements of one squared bar. Простая подвесная система с элементами из одного бруса; II - triple suspended system with elements of one squared bar. Тройная подвесная система с элементами из одного бруса; ПІ - variant of the king-post fabricated of two squared bars. Вариант бабки из двух брусьев; IV- detail A with ridge beam узел A с коньковым прогоном; V - detail A with king-post with cover plates and joggle of the struts with slanting tooth with a cog узел A с бабкой из бруса с накладками и врубкой подкосов косым зубом с гребнем; VI - detail A with joggle of the struts by double dapped joint узел A, с врубками подкосов двойным зубом; VII - detail A with butted joggle of the struts and steel collar узел A с врубкой подкосов встык с металлическим хомутом; VIII - detail B with suspension of the tiebeam at the place of its scurfing деталь В при подвеске затяжки в месте её сращивания:

1 - rafter стропильная нога; 2 - purlin коньковый прогон; 3 - king post бабка; 4 tie-beam затяжка; 5 - strut подкос; 6 - bolt болт; 7 - nut гайка; 8 - collar хомут; 9 wooden butt cover plate деревянная накладка; 10 - cramp скоба; 11 - cogged joint врубка гребнем; 12 - slanting-step joint врубка косым зубом; 13 - double dapped joint врубка двойным зубом; 14 - butt joggle соединение встык.

В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь




K-2. Keeper. Контргайка. Key ring. Пружинная шайба. Kerb. Бордюрный камень. Kennel. Водосточная канава, лоток (желоб).

I - fixing details of the bolt with nut and keeper. Крепление детали болтом с гайкой и контргайкой; II - fixing details of the bolt with nut and key ring. Крепление детали болтом с гайкой и пружинной шайбой; III - fixing of the crane rail крепление кранового рельса к подкрановой балке: A - section разрез; B - axonometry аксонометрия; IV - adjoining of the road to the pedestrian way примыкание дороги к тротуару; V - kennel водосточная канава (лоток, желоб): C - trapeziform kennel with concrete facing трапециевидный желоб с бетонной облицовкой; D - trapeziform kennel with rubble facing трапециевидный лоток с облицовкой бутовым камнем; E - rectangular kennel with concrete facing прямоугольная канава с бетонной облицовкой; F - halfround kennel worked up of asbestos cement pipe installed into concrete полукруглый желоб из асбоцементной трубы втопленной в бетон:

1-bolt болт; 2 - screw nut гайка; 3 - keeper контргайка; 4 - washer шайба; 5 - key ring пружинная шайба; 6 - crane rail крановый рельс; 7 - armoured crane beam железобетонная подкрановая балка; 8 - rail clamp рельсовое крепление; 9 - slotted nut корончатая гайка; 10 - splint шплинт; 11 - rubber gasket резиновая прокладка; 12 - kerb бордюрный камень; 13 - road bed проезжая часть дороги; 14-- foot-way тротуар; 15 -drain дренаж.







К-3. Kiln. Печь для обжига. Кеу. Шпонка. Шпилька.

I - Hofman ring kiln for brick baking:. Кольцевая печь Гофмана для обжига кирпича: A - plan at the floor level and kiln top план на отметке пола печи и её верха; В - section разрез 1-1; С - section разрез 2-2; II - gear fixing with a key крепление шестеренки шпонкой; III - joining detales with a key (stud bolt) крепление детали шпилькой;

1 - annular canal with chambers кольцевой канал с камерами; 2 - entrance into chambers вход в камеры; 3 - chimney газоход; 4 - smoke uptake боров; 5 - smoke stack дымовая труба; 6 - fuel hole отверстия для топлива; 7 - double kiln walls двойные стены печи; 8 - kiln liner футеровка печи; 9 - gear шестеренка; 10 - spindle hole отверстие под вал; 11 - key bed (key hole) паз для шпонки; 12 - spindle вал; 13 - key (cotter) шпонка; 14 - bed plate станина; 15 - detail деталь; 16 - key шпилька; 17 - collar шайба; 18 - screw nut гайка.

К ***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь***





К-4. Копфо. Кондо. **Кпее roof.** Мансардная крыша.

I - Isumo temple ensemble. Japan. General арреагансе. Ахономету. Храмовый ансамбль в Изумо, Япония. Общий вид. Аксонометрия; II - knee roof (Mansard roof). Sections: Мансардная крыша. Разрезы: А - with suspended trusses and side purlins upon posts with struts (lying rufter stools). При подвесной стропильной системе и боковых прогонах на наклонных стойках с подкосами (лежачих стропильных стульях); В - with central and side purlins upon posts with struts (standing and lying rufter stools). При центральном

и боковых прогонах на вертикальных и наклонных стойках с подкосами (стоячих и лежачих стропильных стульях);

1 - Thouthern gate Южные ворота; 2 - outer wooden enclosure внешнее деревянное ограждение; 3 - fencing ограда; 4 - first terrace первая терраса; 5 - second terrace вторая терраса; 6 - stars on the terrace лестница на террасу; 7 - Kondo (Golden hall) Кондо (Золотой зал); 8 - Kondo's stairs лестница в Кондо; 9 - roof with two curvilinear sloping surfaces двускатная криволинейная крыша; 10 - monk's dwelling жилища монахов; 11 - gallery галерея; 12 - Sermon hall зал для проповедей; 13 - Middle gate Средние ворота; 14 - storage of the church plate хранилище храмовой утвари; 15 - purlin прогон; 17 - post стойка; 18 - strut подкос.

Lacing.

Lacing bar (rod).

Lacing course.

Lacunar.

Ladder escape.

Lamination. Covering in thin usually trans-

parent layers.

Lancet window. Tall narrow window characteristic of Early English before the introduction of tracery.

Landscape (garden's) architecture.

Lane.

Lantern. 1) A tower open to the space underneath and with windows to admit light downwards. (2) Small turret with windows crowning a dome or cupola.

Lantern light.

Larmier.

Lateral face. Secondary facade turned to the yard or neibouring buildings, often without doors and windows.

Lateral section (cross section).

Lavatory.

Lenticular. Double-convex, like section of a magnifying lens.

Lintel. Horizontal beam or slab spanning an opening. In classical architecture the lintel is called an architrave.

-Loggia. A roofed space with an open arcade or colonnade on one or more sides.

Longitudinal plan. Church plan in which the nave-chance axis is longer then the transept (as in all English cathedrals).

Loose masonry.

Loss of heat.

Loss of light.

Lou. In Chinese architecture, a wood framed tower (an early forerunner of the pagoda.

Louver boards.

Low-relief.

Luminant.

Lunette. The area of a wall enclosed by the arch of a vault or window; may be either so lid or glazed; tympanum.

Решётка фермы, L-0 .

Стержень решётки фермы, L-0

Кирпичная связка - ряд кирпичей, связующий бутовую кладку, L-1.

Кесонный (потолок), А-6, С-12.

Лестница спасательная (пожарная).

Ламинирование - покрытие тонкой, обычно прозрачной, пленкой.

Ланцетовидное окно - высокое узкое окно, характерное для раннеанглийского стиля. Е-1.

Ландшафтная архитектура - садово-парковая архитектура.

Проход (между рядами); узкая улица; переулок; полоса дороги.

Фонарь - башенка, открытая в пространство под нею, с окнами, освещающими это пространство; маленькая башенка с окнами, венчающая купол, D-2.

Фонарь верхнего света, L-2, L-3.

Слезник, капельник - элемент конструкции для отвода воды от стен, L-3.

Боковой фасад - второстепенный фасад, дворовой или обращенный к соседней застройке, часто без окон и дверей.

Поперечный разрез, профиль.

Уборная, умывальная, туалет.

Линзообразный - двояковыпуклый, с сечением как у лупы.

Перемычка - балка или плита перекрывающая проем (пролет). В классической архитектуре - архитрав, А-1, С-4.

Лоджия - пространство с покрытием и отрытой аркадой или колоннадой с одной или более сторон.

Продольный план - план церкви, в которой длина по оси нефа более, чем по трансепту (как во всех английских собоpax), T-7.

Сухая кладка - кладка без раствора.

Теплопотери.

Светопотери.

Лоу - в китайской архитектуре - деревянная каркасная башня, предшественница пагол.


Жалюзи - оконные шторы из деревянных или металлических пластинок, L-4.

Барельеф - низкий рельеф, В-б.

Светяшийся.

Люнет - арочный проём в своде или стене, который может быть остекленным или глухим; тимпан.


*** В Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



L - 0. Lacing. Решетка фермы.

I - truss with parallel chords ферма с параллельными поясами: A - with struts and props с раскосами и стойками; B - ladder brasing (Vierendeel truss) безраскосная (Виранделя); II - trapezoidal truss трапецеидальная ферма; III - polygonal truss полигональная ферма; IV - arch truss арочная ферма: C - with strut and prop с раскосами и стойками; D - ladder bracing безраскосная; V - triangle truss треугольная ферма: E - Italian (Palladian) truss итальянская (Палладианская) ферма; F - American truss американская ферма; G - English truss английская ферма; H - Belgian truss бельгийская ферма; J - French truss (Poloneeau truss) французская ферма (Полонсо); K - truss with additional bars ферма с дополнительными стойками:


1 - lacing решетка; 2 - top chord верхний пояс; 3 - lower chord нижний пояс; 4 - prop стойка; 5 - strut раскос; 6 - tie beam затяжка.



товой кладки с выравниванием по горизонтали и по углам;

1 - rubble masonry буговая кладка; 2 - lacing course выравнивающий ряд кирпичной кладки; 3 - air gap воздушный прослоек; 4 - waterproofing гидроизоляция; 5 - header тычок; 6 - stretcher ложок; 7 - brick laid on edge кирпич поставленный на ребро.


••• В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. ••• Англо-русский краткий архитектурный словарь •••




L-2. Lantern light (in public building). Фонарь верхнего света (в общественном здании).

Lantern light in the Kaiserbad bath house, Karlsbad. Фоларь верхнего света в купальне Кайзербад в Карлебаде:

1 - main vestibule главный вестибюль; 2 - main stairs парадная лестница; 3 - hall for the medical physical exercises зал лечебной гимнастики; 4 - lantern light фонарь верхнего света; 5 - court двор; 6 - store-room кладовая; 7 - lamp pole фонарный столб; 8 - street lamp уличный фонарь; 9 - terrace steps крыльцо; 10 - ramp пандус; 11 - hollow chamfer галтель; 12 - lightning rod молниеприемник; 13 - upper glass of the lantern верхние стекла фонаря; 14 - glass ceiling of the hall стеклянный потолок зала; 15 - twin columns парные колонны.






света в промышленном здании.


I - schemes of the factory buildings roofing plans схемы планов покрытий промышленных зданий: A - with superstructured lanterns с фонаряминадстройками; В - with zenith lanterns с зенитными фонарями; II accommodation for the lantern glazing cleaning приспособление для чистки остекления фонаря; III - passing of the light through the lantern прохождение света через фонарь; IV aeration through the lantern аэрация через фонарь: С - in the summer летом; D - in the winter зимой; V- detail E (with ferro-concrete superstructure) деталь Е (при железобетонной надсгройке); VI - detail E (with metallic superstructure) деталь Е (при металлической надстройке); VII - detail of the roofing with zenith point lantern дсталь покрытия с точечным зенитным фонарём; VIII - detail of the roofing with zenith banded lantern деталь покрытия с зенитным ленточным фонарём; IX - section разрез 1-1; X - section paspes 2 -2; XI -section paspes 3-3:

1 - rectangular lantern прямоуголь-

ный фонарь; 2 = triangular lantern треугольный фонарь; 3 - ferro-concrete lantern frame железобетонная рама фонаря; 4 - prefabricated sectional ferro-concreжелезобеte roofing slab тонная сборная плита покрытия; 5 - sponge frostresisting rubber губчатая морозостойкая резина; 6double plexiglass cowl колпак из оргстекла (двойной); 7 - metallic zokle металлический цоколь.



■ *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.* Англо-русский краткий архитектурный словарь***



L -4. Louver boards (jalousie). Жалюзи.

I - double transom window with louver boards (jalousie). Face. Окно с двойным перепётом? ahfveujq и жалюзи. Фасад; II - section 1-1 разрез 1-1; III - section 2-2 разрез 2 -2; IV- section 3-3 разрез 3-3:

1 - window sill наружный подоконник; 2 - drip-moulding наличник; 3 - transom фрамуга; 4 - folding sash створный переплёт; 5 - window lintel (head) оконная перемычка; 6 - roller for jalousie winding вал для намотки жалюзи; 7 - louver boards (jalousie) жалюзи; 8 - H-iron двутавровая балка; 9 - mullion средник оконной коробки (вертикальный); 10 - window back подоконная стенка; 11 - window board подоконник (внутренний); 12 - thickening of the fold оконный притвор (уплотнение створок); 13 - rabbet четверть; 14 - loop of the window sash шарнир переплёта; 15 - loop of the window transom шарнир фрамуги; 16 - steel covering of the window sill металлическое окрытие наружного подоконника; 17 - jalousie niche ниша для жалюзи; 18 - wooden covering of the jalousie niche деревянная обшивка ниши для жалюзи; 19- window jamb оконный откос; 20 - break jamb притолока; 21 - wooden covering of the window jamb деревянная обшивка оконного откоса; 22 - corbel of the break jamb кронштейн притолоки; 23 - transom bar горизонтальный импост (средник оконной коробки); 24 - larmier слезник (капельник).

Machicolations. The projecting parapet of a castle or town-wall, with openings in the floor through which lumps of rock, boiling oil, etc., could be dropped.

Main face.

Main girder.

Mainland.

Maintenance.

Maintenance cost.

Majolica (azulejos). Type of the ceramics. Glazed colored wares worked of baked clay of different colour.

Maker.

Making.

Management of work.

Mannerism. Style of the art, which appeared at the end of sixteenth century in Italy and characterized with imitating old masters and schools, but with unnatural scales and proportions, pretentiousness.

Mastaba. In ancient Egyptian architecture, a flat-topped tomb with sloping sides, the forerunner of the pyramid.

Masonry.

Mausoleum. A rich and elaborate tomb, so called from the tomb of Mausolus at Halicarnassus.

Megaron. The principal hall with fireplace in Homeric house (e. g., Tiryns, Mycenae).

Metope. Part of the frieze of a Doric entablature, one of the spaces between the triglyhs, at first left plain, later sculptured.

Mezzanine. In medieval houses - a low storey usually between grownd and first flors. In nineteenth century - little superstructure over middle part of the dwelling house, upper incomplete storey.

Mihrab. In Moslem architecture, a niche in the wall of a mosque, showing the direction of Mecca.

Minaret. Tower built near or as part of a mosque, from which a muezzin calls the faithful to prayer.

Minbar. The pulpit in a mosque

Mineral wool.

Машикули - отверстия в полу нависающего парапета стены замка или города, через которые возможно бросать на осаждающих камни, лить кипящую смолу и т. п., М-1.

Главный фасал - фасад, обращенный к улице или площади, F-1.

Главная балка, прогон, главная ферма.

Материк, континент.

Эксплуатация, содержание, ремонт.

Эксплуатационные расходы.

Майолика - вид керамики из разноцветной обожженной глины, покрытой глазурью, М-1.

Производитель, фабрикант, поставщик. Производство; процесс, операция; работа, ремесло; форма, строение.

Руководство строительными работами, ведение работ.

Маньеризм - стиль в искусстве, возникший в конце 16 века в Италии, характеризующийся подражанием старым мастерам и школам, смещением стилей, искажением пропорций и масштабов, излишней претенциозностью.

Мастаба - в древнеегипетской архитектуре, гробница с плоским верхом и наклонными стенами, предшественница пирамид, М-2.

Каменный; каменные работы

Мавзолей - богато и тщательно выполненная гробница (по названию гробницы Мавсола в Галикарнасе), М-3.

Мегарон - главное помещение с очагом в греческом доме гомеровского периода, например, дома в Тиринфе, Микенах, М-2.

Метопа - часть фриза дорического антаблемента, плита между триглифами, вначале гладкая, а позже украшаемая рельефом или скульптурой, D- 3, M-2.

Мезонин - в средневековых домах низкий этаж между первым и вторым этажом. В 19 в. - небольшая жилая надстройка над средней частью жилого дома; неполный 2-й этаж.

Михраб в архитектуре ислама-ниша в стене мечети, показывающая направление на Мекку, М-2.

Минарет - башня у мечети или встроенная в мечеть, с которой муздзин призывает верующих к молитве, М-4.

Минбар - кафедра в мечети.

Минеральная (стеклянная) вата.

134
*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***

Mitre.

Moat. A ditch round a fortified position (not necessarily flooded).

Mobile.

Mode.

Model.

Model test.

Moderne architecture.

Modular design.

Module. A measure of proportion to which all the parts of a building are related by simple ratios. In classical architecture it is usually half the diameter of the column just above its base divided into parts.

Modulor.

Monolithic. One large stone, or made up of large stones.

Monorail.

Monument.

Moorich (Moslem, Islamic)architecture. Mortar.

Mosaic. Small cubes of glass or stone (tesserae) set in a cement bedding as decoration for wall-surfaces or floors, sometimes ceilings.

Mosque. The Moslem's place for prayer and exhortation.

Motif of architecture.

Motor road.

Moulding. Decorative profile given to an architectural member; often a continuous band of incised or projecting patterning, e. g., bead-and-reel, dog-tooth, etc.

Movie house. Moving picture theater.

Moving sidewalk.

Moving staircase.

Mudejar. Late Spanish Romanesque, strongly influenced by Moslem architecture (fourteenth to fifteenth centuries).

Mud wall.

Mullion. The vertical member dividing a window of more one light. (The horizontal members are called transoms).

Multistoried building.
Municipal transportation.
Mural painting.

Срез, ус; скос под 45°; колпак на трубе. Ров вокруг фортификационных укреплений (иногда заполняемый водой), Мобильный, легкий, подвижный. Мода; форма, вид; метод, способ.

Модель, образец, шаблон; формовать.

Моделирование, испытание на моделях. Современная архитектура.

Модульный способ проектирования.

Модуль - единица изменения кратных отношений между частями здания. В классической архитектуре, за модуль принимался радиус колонны над её базой и делился на более мелкие единицы - парты, С-17.

"Модулор"- система пропорций человеческого тела, разработанная Ле Корбюзье в 1951, на основании роста мужчины в 183 см, М-8.

Монолит - один большой камень или структура из больших камней.

Монорельс, монорельсовая дорога, M-5. Монумент, памятник.

Мавританская архитектура, М-6.

Строительный известковый раствор для каменной кладки.

Мозаика - маленькие кусочки стекла (смальты) или камня, втопленные в цементный раствор, для украшения стен, полов, иногда потолков, М-7.

Мечеть - исламское культовое сооружение для молитв и проповедей, M-7.

Архитектурный мотив.

Автомобильная дорога, автострада.

Архитектурный облом (молдинг) - декоративный профиль архитектурных деталей; часто в виде длинных лент, вырезанных или выступающих узоров (бусы, зубчики и др.).

Кинотеатр.

Движущийся тротуар.

Эскалатор.

Мадьяр - стиль поздней испанской романской, архитектуры, испытавший в 14-15 вб. влияние исламской архитектуры.


Глинобитная стена.

Импост - вертикальный элемент разделяющий оконный или дверной проем. Горизонтальный элемент того же назначения называется трансомом.

Многоэтажное здание.

Городской транспорт.


Стенная живопись (фреска).




M1. Machicolations. Машикули. Majolica (azuleas). Майолика (изразцы).

I - machicolations - машикули: A - machicolations in the wooden hovel at the castle tower. Машикули в деревянном навесе замковой башни; В - machicolations of the turret upon stone arches and brackets. Машикули башни на консолях и арках; С - machicolations upon the castle wall. Машикули на стене замка; II - majolica майолика: D - vase, factory in Ferrari, sixteenth century. Ваза, фабрика в Ферраре, 16 в.; Е decorative panel. Jiore, sixteenth century. Декоративная панель, Джиори, 16 в.; Ffacing with glazed facing slabs (azuleas). Factory in Metlakh, nineteenth century. Oблицовочные глазурованные плитки (изразцы) для стен. Завод в Метлахе, 19 в.:

1 - stone wali каменная стена; 2 - wooden cantilever beams деревянные балки с консолями; 3 - wooden decking with the chink between and the wall деревянный пол настил со щелью между парапетом и стеной; 4 - merlons зубцы; 5 - embrasure амбразура; 6 - machicolations - машикули.



1 - megaron мегарон; 2 - house of four megarons дом из четырех мегаронов; 3 - combination of the megarons with the court surrounded from three sides by the colonnade. Соединение мегаронов с двором, окружённым с трех сторон колоннадой; 4 - hause with builded corners of the court (pastada's type). Дом с застроенными углами двора (пастадный тип); 5 - house with the inside court surrounded by the colonnade (perristyle's type). Дом с внутренним двором, окруженном колоннадой (перистильный тип).




M-3. Mausoleum. Мавзолей.

I - Mausoleum, Halicarnassus (reconstruction), 353 В.С. Мавзолей в Галикарнасе (реконструкция), 353 г до н. э.; II - Hadrian's Mausoleum (reconstruction), Rome. А.D. second century. Мавзолей Адриана (реконструкция), Рим. 2 в.

1 - pedestal пьедестал; 2 - frieze фриз; 3 - Ionic colonnade ионическая колоннада; 4 - pyramidal roof пирамидальная крыша; 5 - charriot with the sculpture of Mausolos, ruler of Carle колесница со скульптурой Мавсола, правителя Карии; 6 - charriot with the sculpture of Hadrian, Roman imperor колесница со скульптурой Адриана, римстве sculpture of Hadrian, Roman imperor колесница со скульптурой Адриана, римство императора; 7 - solid multistory walls around the tomb монолитная, многоярусная каменная стена вокруг гробницы; 8 - quay набережная.

В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь



I - Hasan mosque, Rabat. Morocco. Jabar. End of the twelfth century. Мечеть Хасана в Рабате, Марокко. Джабар, конец 12 в.: A - plan план; B - facade фасад; C - detail of the plan with minaret деталь плана с минаретом; D ornament of the minaret орнамент минарета; II - minaret Kalian, Bokhara. Arslan-han, 1127. Минарет Калян, Бухара. Арслан-хан, 1127: E - section разрез; F -plans 1-1..:3-3 планы 1-1...3-3; III - minaret of Great mosque, Khaleb. Syria. Hasan ibn Mucri al-Sarmani, 1094-1095. Минарет Большой мечети, Халеб. Сирия. Хасан ибн Мукра аль-Сармани, 1094-1095; IV - minaret of Kutubaia mosque, Marocesh. Morocco. Jabar, 1153. Минарет мечети Кутубайя в Маррокеше, Марокко. Джабар, 1153:

1 - arch-niche арка-ниша; 2- hypostyle hall гипостильный зал; 3 - interior court - light-shaft


внутренний дворик - световая шахта; 4 - minaret Hasan's tower' минарет "Башня Хасана"; 5 - mihrab михраб; 6 - minbar минбар; 7 - counter fort контрфорс; 8 - platform for muezzin площадка для муэдзина; 9 - entrance вход; 10 - stairs лестница; 11 -


turret башенка; 12 - crenelation кренеляция; 13 - cibla кибла.

Ш

10 M

5






норельсовая подвесная дорога.
Э. Ланген, 1895.
А - side view вид сбоку; В - underside view вид снизу: 1 - bearing support несущая опора; 2 carriage вагон; 3 -

несущая опора; 2 - carriage вагон; 3 - rail рельс; 4 - suspender подвеска; 5 - technical passage технический проход; 6 - electromotor электродвигатель; 7 - roller ведущий ролик; 8 - bearing truss несущая фер-

ма: 9 - monorail beam монорельсовая балка; 10 - support - pavillon опора - павильон.


IVI *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. * Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



стиль.

1 - palace-fortress Alhambra near Granada, 13-14 с. Interiors. Дворец - крепость Аль-

гамбра, около Гренады, 13-14 в. Интерьеры: A - court of the lions. Львиный двор; В - Abenserag's hall зал Абенсерагов; 2 - Moorish (Moresqua) interlacing arcade. Мавританская переплетенная аркада; 3 - Moorish (Moresqua) interlacing arcature. Мавританская переплетённая аркатура; 4 - column with stalactites колонна со сталактитами; 5 - toothed ogee arch зубчатая килеобразная арка; 6 - arabesque арабеска; 7 horseshoe arch подковообразная арка; 8 - stalactites сталактиты.




Sultan Hassan, Cairo.

ресе султана Хасана в Капре. 1352-62; A - plan план; В - general view общий вид;

1 - court двор; 2 - aivan айван; 3 - foutain фонтан; 4 - stalactite cornice сталактитовый карниз: 5 - minaret минарет; 6 -dome купол.

№ В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь***



Naos. The principal chamber or sanctuary of a Greek temple, where the statue of the deity was kept.

Narthex: Vestibule of an Early Christian church, a porch extending the whole width of the facade (e. g., St.Mark's, Venice).

Nave. (1) The central space of basilica, flanked by the aisles and light by the clerestory. (2) All of a church west of the crossing, or there are no transepts, west of the chancel.

Neck mould.

Neck gutter.

Neo-classicism. A style coming after the Baroque, characterized by a more academic use of classical features.

Nerves.

Niche. A recess in a wall, usually for a statue, vase or ornament.

Node point.

Nog.

Nogging.

Nogging piece.

Noise.

Noise abatement.

Noise killer.

Non-articulated arch.

Non-bearing structure.

Non-combustible.

Non-fireproof construction.

Non-rusting.

Non-seismic.

Non-transparent.

Norman. Name given to the romanesque style in England

North style of wooden building.

Notch-board.

Notched.

Nuclear.

Nursery.

Nut.

Наос (целла) - главное помещение (святилище) в древнегреческом храме где находилась статуя божества, С-7.

Нартекс - вестибюль в раннехристианских храмах; портик на всю ширину фасада; например в соборе Св. Марка в Венеции, N-0.

Неф (центральный неф) - центральный пролёт ("корабль") базилики, освещаемый клересториями; все в храме западнее пересечения его трансептом, а при его отсутствии - западнее алтаря, А. 6.

Астрагал - архитектурный облом, состоящий из валика и полочки с выкружкой...

Ендова - разжелобок скагной кровли.

Неоклассицизм - стиль, сменивший барокко, характеризующийся более академичным использованием классического наследия, N-1.

Нервюры - выпуклые, профилированные ребра сводов и куполов, N-2.

Ниша - углубление в стене, обычно для статуи, вазы, орнамента и т. п., N-4.

Узел (конструкции).

Нагель -деревянный клин, гвоздь, N-4. Заполнение - кирпичная или каменная кладка между элементами фахверка.

Ригель - балка, связь или распорка.

Шум - гам, грохот, звук (неприятный)...

Борьба с шумом. Шумоглушитель.

Безшарнирная арка - арка, жестко закрепленная на опорах, А- 13.

Ненесущая конструкция.

Несгораемый.

Неогнестойкое строительство.

Нержавеющий.

Антисейсмичный.

Непрозрачный.

Норманский стиль - название, данное в Англии Романской архитектуре, N-3.

Северный стиль деревянных церквей стиль деревянных церквей Скандинавии B 11 -12 BB., N-0.

Лестничный косоур - наклонная балка несущая ступени лестничного марша, N-5, N-6.

Зазубренный, зубчатый, со шпунтом.


Ядерный.

Детская комната в квартире. Питомник. Гайка; муфта; мелкий уголь; орех.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



тарь; 16 - apse of wooden vertical half logs апсида из вертикальных пластин; 17- wall of elliptic dressed logs стена из эллиптически отёсанных брёвен; 18 - shin-gle facing of the walls стены, облицованные гонтом; 19 - shingle roofing гонтовая крыша; 20 - adornment of the ridge alike the nose of Norwegian ship украшение на коньке крыши в виде носа норвежского корабля.



N -1. Neo-classicism. Неоклассицизм.

Main staff and Alexander's column in Petersbourgh. Главный штаб и Александровская колонна в Петербурге;


I - Main staff. K. Rossy, 1819 - 24. Fragment of facade. Главный штаб. К. Росси, 1819-24. Фрагмент фасада;

II - Alexander's column. A. Monferran, 1829-34. Александровская колонна (столп). A. A. Монферран, 1829-34;

III - column's base база колонны:

1 - arch of the Main staff арка Главного штаба; 2 - 'Victory chariot', S. S. Pimenov "Колесница Победы", С. С. Пименов; 3 - angel with the cross. В. Orlovsky. Ангел с крестом, Б. Орловский; 4 - reliefs of the pedestal. І. Leppe and Р. Svinzov. Рельефы пьедестала, И. Леппе, П.Свинцов; 5 - torus-feston вал-гирлянда; 6 - gry-phon грифон; 7 - roundel медальон; 8 - sculpture скульптура; 9 - armature арматура.


N *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



между нервюрами; 11 - groin крестовый свод; 12 - fan vault веерный свод; 13 - key

замок свода ; 14 - scuiptures under canopies скульптуры под балдахинами.

*** В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь***




N - 3. Norman style. Норманский (норманно-саксонский) стиль.

I - Church in Rosheim, 1140. Церковь в Росхейме, 1140; А - upper part of the facade верхняя часть фасада; В - plan план; II-Petersborough cathedral arcades аркады собора в Питерборо; III - Northampton St. Peters church capitals. Капители церкви Св. Петра в Нортгемптоне; IV - portal of the Stoneleigh church. Портал церкви в Стоунлейте;

1- fronton фронтон; 2 - arcature аркатура; 3 - acroterion акротерий; 4 - small shovel попатка; 5 - nave неф (главный неф); 6 - aisle айсл (боковой неф); 7 - apse апсида; 8 - checkerwork орнамент "шахматная доска"; 9 - zigzag moulding орнамент "зигзаг"; 10 - string moulting орнамент "шнур"; 11- wattled moulding орнамент "плетенка"; 12 - cylindrical column цилиндрические колонны; 13 - semicircular arch полуциркульная арка; 14 - stilted arch приподнятая арка.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



B




N-4. Niche. Ниша. Nog. Нагель, клин.

Michelangelo, 1520-24. Гробница Юлиана и Лоренцо Медичи в Сан Лоренцо. Флоренция. Ниша со статуей Юлиана Медичи. Микеланджело, 1520-24; II - Papa Julius II tomb, Rome. Footing part. Niche with statue of Madonna. Michelangelo, 1513-16. Гробница Папы Юлия II в Риме. Цокольная часть со статуей Мадонны в нише. Микеланджело, 1513-16; III - fastening of the squared beams with nogs крепление конструкций брусчатых стен нагелями: A - fragment of the wall with window фрагмент сте-B - cogner of the wall with half lap joint угол ны с окном; стены, при соединении брусьев в поддерева: with peg-shoulder соединение прямым шипом; V - joining with scarf key-piece сращивание натяжным замком: 1 - rectangular niche прямоугольная ниша; 2 - halfround niche полукруглая ниша; 3 - squared timber деревянный брус; 4 - nog нагель; 5- rafter стропильная нога; 6 - collar beam затяжка; 7- slanting key косой замок; 8 - nogs (wed-

ges) клинья.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь




Two flight stairs with Notch-board (bearing). Двухмаршевая лестница на косоурах.

I - interior of the staircase интерьер лестничной клетки; II - plan план; III view 1-1 вид по 1-1; IV-scheme section of the staircase схема разреза лестничной клетки; Vleaning of the notch-board and steps against a front beam. Опирание косоура и ступеней на лобовую балку: A - with leaning of the ferro-concrete beard при лестничной площадке из сборных железобетонных плит; В - with leaning of monolithic ferro--concrete при площадке из монолитного железобетона; VI - leaning of the lower end of the notch board against a brick wall опирание нижнего косоура на кирпичную

1- steel notch-board стальной косоур; 2 - ferro-concrete landing slab железобетонная лестничная площадка; 3 - frontal beam лобовая балка; 4 - lower frieze step нижняя фризовая ступень; 5 -top frieze step верхняя фризовая ступень; 6 - bead валик; 7-

finish flooring чистый пол; 8 - riser подступёнок; 9 - tread проступь.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



Obelisk. A tall stone, square in section, tapering upwards and ending pyramidal.

Octastyle. Having eight columns; a temple with a portico eight columns wide.

Octagon. Ogee arch. Oil-base paint. Onion dome.

Open-work. Same as fretted. 'Open-work spires' where the stone is treated like lattice, so that they can be seen through.

Opus sectile. A type of mosaic in which the material used is čut into regular pieces.

Opus incertum. Opus latercium.

Orchestra. In Greek architecture, the circular space in front of the stage in a-theater where the chorus stood.

Orders. Columns and their entablature, especially the various designs followed by Greek and Roman architects: Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, Composite. In Roman architecture, the orders came to be used as ornamental features, attached to wails and facades, two, three or four storys high. Superimposed orders. The sequence from bottom to top was always Doric, Ionic, Corinthian, Composite.

Oriel.

Oriel window.

Orientation. Strictly, alignment east-west, but used for any deliberate placing of a building in relation to the points of the compass. Ornament.

Orthostat. A large upright slab of stone.

Overhead crossing.

Oversailing. A process by which an arch or course of bricks or stone is made to project over a similar arc of course beneath; a kind of repeated corbelling...

Обелиск - высокий, квадратный в плане столб, суживающийся, кверху, с пирамидальной, заостренной верхушкой, О-1.

Октастиль - стиль зданий с восьмиколонным портиком; храм с восьмиколонным портиком, О-2.

Октагон - восьмиугольник.

Килеобразная арка, А-11.

Маслянная краска.

Луковичный купол - форма купола, присущая православным церквям.

Сквозная каменная резьба. Ажурный шпиль - каменный шпиль в готических храмах с кружевным сквозным рисунком, 0-4.

Опус сектил - тип мозаики из смальты правильной геометрической формы.

Бетонная стена с бутовой облицовкой. Бетонная стена с кирпичной облицовкой (из треугольных кирпичей), В-8.

Орхестра - круглое пространство перед сценой греческого театра, где размещался xop. 3

Ордера - стоечно-балочные системы из колони и антаблементов разного дизайна. применяемые греческими и римскими архитекторами (дорическая, ионическая, коринфская, тосканская и композитная). В римской архитектуре, О. часто использовали как декоративный элемент фасадов (накладные О.) в двух, трех или четырехэтажных зданиях. Порядок размещения ордеров был обычно: дорический, ионический, коринфский, композитный, О-6.

Эркер - углубление, альков, закрытый балкон на стене, прямоугольной, полукруглой или граненой формы, О-0.

Эркерное окно - окно на эркере, О -0.


Ориентация - размещение архитектурного сооружения или их комплексов, относительно стран света.


Орнамент - повторяющийся плоский или рельефный узор из геометрических фигур, растительных или животных форм, О-3, O-5.

Ортостат - большая, вертикально постав-· ленная каменная плита.

Пересечение дорог в разных уровнях. Выступать. Процесс кладки из кирпича или камня с нависающими рядами (с выступами поясков, карнизов и т. п.).

••• В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров. • Англо- русский краткий архитектурный словарь•••






1 - oriel эркер; 2 - oriel window эркерное окно; 3 - mansard dormer window мансардное окно; 4 - double window двойное окно; 5 - triple window тройное окно; 6 - gable фронтон (щинец); 7 - turret бащенка; 8 - ventilating shaft вентиляционная шахта; 9 - chimney of fire-place каминная труба; 10 - fence ограда; 11 - foot way тротуар; 12 - retaining wall подпорная стенка; 13 - post стойка; 14 - frontisplece главный фасад здания; 15 - parterre цветник.


II - domestic building - жилос здание:





O-1. Obelisk. Обелиск.

I-St Peter's, Rome.
1506-1626. Begun
by Bramante.
Собор Св. Петра
в Риме. 1506-1626.
Начат Браманте.
Союппаде, Bernini
(1629).
Колоннада построена Бернини (1629);
Egyptian obelisk, installen in 1588.
Египетский обелиск установлен в 1588 г;




II - Luxor. Temple of Amon, 1408-1300 В.С. Храм Амона в Луксоре, 1408 - 1300 г. до н. э.:

1 - colonnade колоннада; 2 - Egyptian obelisk египетский обелиск; 3 - fountain фонтан; 4 - pylon пилон; 5 - Alley of the sphinx Аллея сфинксов; 6 - obelisk обелиск; 7 - portal портал; 8 - flag-pole флагшток; 9 - statue of the Egyptian Pharaoh статуя египетского фараона.


O-2. Octastyle. Октастиль.

Parthenon, Athens. Ictin, Kallicratos, 447-433 В.С. Парфенон, Афины. Иктин, Калликрат. 447-433 гг. до н. э.

A - perspective's sectionперспективный разрез; В - plan план:



B



1 - doric column дорическая колонна; 2 - entablature антаблемент; 3 - architrave архитрав; 4 - frize фриз; 5 - cornice карниз; 6 - stylobate стилобат; 7 - pronaos пронаос; 8 - cella целла (наос); 9 - opisthodom описфодом; 10 - pediment фронтон; 11 - portal портал; 12 - metope метоп; 13 - triglyph триглиф; 14 - footstep ступени; 15 - stairs лестница; 16 - coffer кессон потолка; 17 - stereobate стереобат. 18 - Parthenon Парфенон; 19 - base of Aten's statue база статуи Афины.




Ornament geometric, interlace and vegetable. Орнамент геометрический, переплетающийся и растительный.

I - ornament geometric орнамент геометрический: A- boar-ded parquetry паркет "в корзинку"; В - herringbone parquet-

ry паркет "в елку"; С - meander (Greek) меандр (Греция); II - ornament interlace (Russia) орнамент "переплетение" (Россия); III - ornament vegetable орнамент растительный: D - foliage (Arabian) листва (арабский); Е - arum (Arabian) арум (арабский); F - simple palmette (Greek) пальметта простая (Греция); G - leaves of the palm and acantus (Wind tower, Greek) листья пальмы и аканта (Башня ветров, Греция); H - lotus (Assyria) лотос (Ассирия); J - palmette and arum (temple of Arthemide), Elevsine) пальметта и арум (храм Артемиды в Элевсине); K - arum (Pompeii) арум (Помпеи); L - flowers (Greek) цветы (Греция); М - leaves and fruits (Gothic, Cologne) листья и плоды (готика, Кёльн).


• ** В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров. * Англо- русский краткий архитектурный словарь ***



I-Rouen Cathedral. Fragment of the facade. 'Open-work'. Франция, собор в Руане. Фрагмент фасада. Ажурная каменная резьба; II - window trasery заполнение части окна каменной резьбой; III - Germany. Freiburgh Cathedral, 1260 - 1514. Tower of the west facade. Германия. Фрейбургский собор, 1260-1514. Башня западного фасада; IV- Cruciform крестоцвет; V- crabb крабб:


1-coupled double windows двойные окна; 2 -Four-petal rose "четырехлепестковая роза"; 3 - buttress контрфорс; 4 -Six-petal rose "местилепестковая роза"; 5-petal лепесток; 6 -Nose "нос"; 7 - Fish bladder "рыбий пузырь"; 8 -'Open-work spires' ажурный сквозной шпиль; 9 - arc boutant аркбутан; 10 - perspective portal перспективный портал; 11 - pinnacle пинакль; 12 - Cruciform крестоцвет; 13 - crabb крабб.





I - Romanesque frieze романский фриз. Lions львы, birds птицы, sheep овца; II - heraldic lion геральдический лев; III - interlacing переплетения: A - snakes змеи, ram баран, wolfs волки; В - dragons драконы; IV- Old-Saxonian roofs crowning старо-саксонские завершения крыш: С - with the roe-deers image с косулями; D - with the horses image кони (коньки); V- Gothic fountain. Chimera. Готический фонтан. Химера; VI - heraldic salamander геральдическая саламандра; VII - fantastic bird (Rennaissans). Фантастическая птица (Ренессанс); VIII - wiverns крылатые драконы: Е -Japan японский; F -China китайский: IX - Roman frieze римский фриз. Bull's sculls черепа быков.

• ** В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров. * Англо- русский краткий архитектурный словарь ***



II -superimposed orders расположение ордеров (по этажам). Palazzo Ruceilai. Florence. Alberti, 1446. Палаццо Ручеллам, Флоренция. Альберти, 1446:

1 - pedestal пьедестал; 2 - column колонна; 3 - entablature антаблемент; 4- plinth wall цоколь; 5 - Doric pilaster with pedestal дорическая пилястра с пьедесталом; 6 - curious form of Ionic pilaster стилизованая форма ионической пилястры; 7 - Corinthian pilaster коринфская пилястра; 8 - intermediate entablature промежуточный антаблемент; 9 - principal entablature главный антаблемент; 10 - two-particle arched window двухчастное арочное окно; 11 - rustic masonry рустовка.

Pagoda. A multi-storeyed Chinese or Japanese building with wide projecting roof at each storey.

motif. An arched opening Palladien flanked by flat ones at impost level. When , фланкируемый двумя боковыми, с гоglazed, called a 'Venetian window'. Called after Palladio but not in fact invented by him.

Palmette. A leaf-like ornament_used in classical architecture.

Party-wall. A wall dividing two properties or houses and forming a common boundary to both.

Pavilion. (1) An ornamental building such as a summer-house. (2) In French architecture, part of a chateau higher than the rest, e. g., the centre or corners.

Pediment. Originally the triangular gableend of a Greek temple with pitched roof. Later used as a monumental feature independent of what is behind it.

Pendentive. The curved triangular surface that results when the top corner of a square space is vaulted so as to provide a circular base for a dome. A coved corner. It fulfils the same purpose as a squinch arch.

Perimeter wall. A wall round a complex of buildings.

Peripteral. Having a single row of columns all round; a temple surrounded by a single row of columns.

Peristyle. A row of columns (1) round the outside of a building (usually a Greek temple) or (2) round the inside of a courtyard (e. g., in a Greek or Roman house).

Permanent repair.

Perpendicular. The last phase of English gothic, replacing Decorated during the second half of the fourteenth century and lasting into the seventeenth. Characterized by light airy proportions, large windows, straight lattice-lice tracery over both windows and wall surfaces, shallow moldings; four-centers arches and fan-vaults.

Perspective. A system of imaging the subject and environment in accordance with visual perception of the subjects by a humen-being. It is used for representation of the illusive space on the plane.

Pervious.

Пагода - многоэтажная китайское или японское сооружение с сильно нависающми крышами на каждом этаже, Р-1.

Палладианский мотив - арочный проем ризонтальными перемычками в уровне импоста. При остеклении, называется "Венецианским окном". Назван П. м., хотя точное авторство неизвестно., Р-2.

Пальметта - растительный орнамент в классической архитектуре, О-5.

Разделительная стена - стена, разделяющая два участка или дома и образующая общую границу для них.

Павильон - орнаментированное зданиебеседка, летний домик, обычно в саду; в архитектуре Франции - наиболее высокая часть шато, в центре или по краям. Фронтон - оригинальное, треугольное окончание двускатной крыши в гречес-

элемент, не связанный с крышей, С-8. Парус - сферический треугольник для перехода от квадратного плана к круглому основанию купола. Криволинейная угловая арка. Выполняет ту же фун-

ком храме. Позднее использовался как

кцию, что и подпружная арка, Р-0. Периметральная стена - стена, окружа-

ющая комплекс зданий. Периптеральный - имеющий один ряд колонн по периметру; храм окруженный одним рядом колонн, А-7, С-8.

Перистиль - ряд колонн вокруг здания (обычно в греческих храмах) или вокруг внугреннего дворика в греческих и римских жилых домах, М-2.

Текущий ремонт.

Перпендикулярная готика - последняя фаза английской готики, сменившая декоративный стиль в течение второй половины 14 до конца 17 веков. Характерна легкими пропорциями, большими окнами с прямолинейным ажурным переплетом, повторением его рисунка на стене, низким рельефом орнаментов, четырехцентровыми арками и веерными сводами, Р-8.

Перспектива - изображение предметного мира на плоскости, соответственно его восприятию человеком. Применяется для изображения на плоскости трехмерного пространства, Р-6.

Проницаемый, неплотный; проходмый.

Peshtak (pishtak). Rectilinear portal with high arched niche (recess) where entrance into mosque, medrese or caravan serai. It was used in Islamic architecture of eleventh-seventeenth centuries.

Piano nobile. The first floor of an Italian palazzo, containing the principal apartments.

Pier. Free-standing masonry support for an arch, usually composite in section and thicker than a column, but performing the same function.

Pilaster. A flattened column, rectangular in section, attached to a wall as decoration, without structural function, but still obeying the laws governing the ORDERS. Pilaster strip. Vertical band of stone serving roughly the same purpose as a pilaster, but unconnected with the classical orders.

Pilotis. Posts or 'stilts' (French = piles) supporting a whole building leaving the ground storey entirely open.

Plateresque. Early Renaissance style in Spain from about 1520.

Plinth. The base of a pillar, pedestal, statue or of a whole building.

Podium. Stone platform, on which a temple is built.

Portal.

Portico. Colonnaded porch or vestibule. In Neo-classical house the portico (columns and pediment) often merges into the facade.

Porticus. Word of uncertain meaning, used by pre-eleventh-century writers when describing churches. Seems to mean 'room', chapel', 'porch' or even 'aisle' - anything added to the main body of the building.

Presbytery. The part of the church containing the high altar; often used loosely for the whole east end. Architecturally the same as sanctuary.

Progressive failure.

Project

Prominent.

Pronaos. Part of a Greek temple 'in front of the naos; often same as the portico.

Pronate.

Proof.

Пештак (ништак) - прямоугольный портал с высокой арочной нишей, содержащей вход в мечеть, медресе или каравансарай. Использовался в исламской архитектуре, С-10.

Основной этаж - первый этаж итальянских дворцов с основными помещениями.

Столб - свободно стоящая каменная опора (для арки), иногда сложного сечения. С. массивней колонны, но выполняет ту же функцию, Р-4.

Пилястра - плоский вертикальный выступ стены или столба, повторяющий элементы и пропорции ордера, но не имеющий конструктивной функции; Лопатка - вертикальный выступ стены, как и пилястра, но не имеющий элементов классического ордера.

'Pilotic' - опоры поддерживающие всё здание, оставляя первый этаж незастроенным, открытым.

Платереско - стиль Раннего Ренессанса в Испании (с 1520 г.)

Плинт - прямоугольная плита в нижней части базы колонны, пилястры, столба; пьедестал статуй.

Подиум - каменная платформа на которой возводился храм, О-2.

Портал - главный, украшенный вход в здание, P-3.

Портик - открытая галерея со столбами или колоннами поддерживающими перекрытие. Чаще всего устраивается перед входом в здание и завершается фронтоном или аттиком, С-8, О-2.

Портикус - слово неяспого значения, используемое писателями до 11 в., когда они описывали храмы. Относилась к комнате, капеллс, портику, боковому нефу (айслу) - ко всему, что дополняло здание.

Пресбитерий - часть церкви, продолжающая высокий алтарь; часто занимающая всю восточную часть храма. Архитектурно - то же что и святилище.

Прогрессирующее разрушение.

Проект, план; новостройка.

Выпуклый, выступающий, рельефный.

Пронаос - часть греческих храмов перед наосом; часто то же, что и портик, D-3.

Наклонный, наклонённый вперед. Испытание, проба; непроницаемый.

Prop.

Proportion. An accordance between parts of the subject and whole subject to obtain harmony (evritmya). P. may be based similarity, mathematical ratio modulus systems.

Proportional compass. An instrument for proportional increase or degreese the sketch, proportional division of the segments or circles.

Propped beam.

Propylaeon. (Greek: 'in front of the gate'); a monumental entrance to a sacred enclosurc.

Property.

Prospect.

Prospect hole (pit).

Prothesis. In Byzantine and Greek Orthodox churches the chapel (or sometimes the table) where the preliminary oblation of the bread and wine is made.

Propagation. P. of light. P. of sound.

Propeller.

Protection.

Protecting roof.

Protuberant.

Provide.

Pseudo-dipteral. A type of temple planned as dipteral (i. e., with a double row of columns round the cella) but in which the inner row is ommitted.

Pure.

Public building.

Purlin. The horizontal beam running midway along a sloping roof, resting on the principal rafters and supporting the subsidiary ones.

Purlin roof with king post.

Put in equilibrium.

Put in repair.

Put to test.

Pylon. Ancient Egyptian monumental gate-way, usually composed of two masses of masonry with sloping sides.

Pyramid. Regular solid with a polygon base and sides sloping inwards to meet at a point.

Pyramidal roof.

Подпорка, стойка, раскос, подставка.

Пропорция - соотношение между частями объекта и объекта в целом, для достижения гармонии (евритмии). П. основываються на принципах подобия, ма-('Golden section and others), different тематических отношений ("золотое сечение" и др.), различных модульных системах, Р-5.

Пропорциональный циркуль - инструмент для пропорционального увеличения (уменышения) чертежей, деления отрезков и окружностей, Р-5.

Консольная балка подпертая подкосом.

Пропилен - (от греч. "перед воротами") монументальный вход на священный или огороженный участок, А-4.

Отвод, участок; владение; свойство.

Разведка, изыскания.

Разведочный шурф (скважина).

Протезис - в византийских и греческих православных церквях - капелла или, иногда, стол, где совершалось предварительное освящение хлеба и вина.

Распространение. Р. света; Р. звука.

Пропеллер - двигатель, толкатель.

Защита, предохранение, ограждение.

Предоханительная крыша, навес.

Выпуклый, выдающийся.

Провайде - обеспечивать, снабжать; предусматривать конструкцией.

Псевдоднитер - тип храма запроектированный как диптер (т. е. с двойным рядом колони вокруг целлы), но в котором отсутствует внутренний ряд колонн, А-7.

Чистый; точный, простой, несложный. Общественное здание.

Парлин - поддерживаемый стойками коньковый прогон посредине двускатной крыши - опора основных стропил, R-9.


Висячие стропила со средней бабкой. Уравновешивать.

исправлять. чинить, Ремонтировать, Подвергать испытанию.

Пилон - монументальный вход из двух каменных массивов с наклонными плоскостями стен в Древнем Египте. Р-4.

Пирамида - правильное геометрическое тело, с многоугольником в основании и с наклоненными внутрь гранями, встречающимися в верхней точке, Р-7.


Пирамидальная крыша (шатровая).



I - schemr of the pendentives схема парусов; II - cantilevered pendentive консольный парус; III - San Franchesco charch. Ferrara. Pietro Benvenuto (?). A - interior; В - plan; Сан Франческо в Ферраре. Пьетро Бенвенуто (?): А - интерьер; В - план;

1- nave неф; 2 - aisle айсл (боковой неф); 3 - trancept трансепт; 4 - apse ансида; 5 - chapel капелла; 6 - main entrance главный вход; 7 - emergency door запасной вход; 8 - column колонна; 9 - pier столб; 10 - round arch полукруглая арка; 11 - archivolt архивольт; 12 - moulding профиль (облом); 13 - pendentive парус; 14 - dome купол; 15 - metallic string металлическая затяжка; 16 - frieze фриз; 17 - tympan тимпан.





P-1. Pagoda. Пагода.

Pagoda of the Fo Kung temple (H=65 m), Shansi, 1056. One of purely Chinese timber design and construction. Пагода храма Фо-Кунг (высотой в 65 м), в Шанси, 1056. Один из примеров чисто китайской деревянной формы и конструкции;

I - exterior - экстерьер;

II - section paspes:

1 - tiled roof of the tier черепичная крыша яруса; 2 - eaves свес крыши; 3 - bracket консоль; 4 -support опора; 5 - mezzanine антресоли; 6 - tier ярус; 7 - sucred image of Budda священное изображение Будды; 8 - Tou-kung доу-гун (китайская система деревянных стропил и стоск); 9 - sucred sculpture images священные скульптурные изображения.

P-2. Palladian motif. Палладианский мотив:

I - triple Palladian window. Тройное Палладианское окно;

II - Basilica, Vicenza, Andrea Palladio, sixteenth century. Базилика в Виченце, Андреа Палладио, 16 в.

III - Palladian motif in the dwelling house, 11 England. Eighteen century. Палладианский мотив в английском жилом доме 18 B. :

1- triple Palladian window (door). Тройное Палладианское окно (дверь); 2 - semicircular arch

полуциркульная арка;

3 - impost импост;

4 - entablature антаблемент;

5 - Doric order дорический ордер;

6 - Ionic order ионический ордер; 7 - Corinthian order

коринфский ордер;

8 - archivelt архивольт;


9 - moulding профиль, облом:

10 - turret with spire башенка со шпилем;

11 - double window двойное окно;


12 - pedestal пьедестал;

13 - hip гооб вальмовая крыша.










III




P-4. Post. Столб. Pylon. Пилон.

I - St Remy Cathedral, Rheims. Thirteenth century. Nave's post. Церковь Сен Реми в Реймсе. 13 в. Столб нефа;

II - Palazzo Doges, Venice. A. Rizzo. Fifteenth century. Post of the court's facade. Дворец Дожей в Венеции.. Столб дворового фасада. А. Риццо, 15 в.

III - pylons of temple Horus, Edfu. Begun 247 B. C. Пилоны храма Гора в Эдфу.

Начато сроительство в 237 до н. э.:



1 - bundle of the columns пучок колонн; 2 - abutment пята

арки;

3 - abacus of the pillar абака столба:

4-bead and reel бусы;


5 - frame рамка;

6 - palmette пальметта;

7 - scroll завиток;

8 - acantus акантовый лист;

9 - pylon пилон; 10 - entrance вход; 11 - groove of the flagstaff жёлоб флагштока; 12 - relief рельеф; 13 - colonnade of the temple колоннада храма.



P-5. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль.


I - principle of geometrical similarity in the building. Принцип геометрического подобия в композиции сооружений: A - Erechtheion. Athens. Eastern facade, fragment of the southward faca-Эрехтейон в Афинах. de and plan. Восточный фасад, фрагмент южного фасада и план; В - Triumphal arch. Arcon. Facade. Триумфальная арка в Арконе. Фасад;


II - geometrical method of the "Golden section" construction. Геометрический способ построения "золотого сечения": С - on the base of the triangle на основе треугольника; D - on the base of the decagon на основе десятиугольника;

III - algebraic formula of the "Golden section" алгебраическая формула "золотого сечения":


IV - proportional compass. Пропорциональный циркуль:

1 - leg ножка; 2 - scale шкала; 3 point острие; 4 - movable joint передвижной шарнир.






Р *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо русский краткий архитектурный словарь ***



ва из точки P_3 ; II - situation, scheme and face of the building, analyse of observation points. Ситуация, схема плана и фасада здания, анализ точек наблюдения: 1- scheme of the plan схема плана; 2 - scheme of the face схема фасада; 3 - scheme of of the perspective from point P_1 . Схема перспективы из точки P_1 ; 4 - scheme of the perspective from point P_2 . Схема перспективы из точки P_2 ; 5 - scheme of the perspective from point P_3 . Схема перспективы из точки P_3 ; 6 - scheme of the perspective from point P_4 . Схема перспективы из точки P_4 :



P - 7. Pyramid Пирамида.

The complex of pyramids. Gizeh, c. 2720 - 2560 B. C. Комплекс пирамид в Гизе. Около 2720 - 2560 гг. до н. э.

1 – general view общий вид: II – plan of the pyramid план пирамид; III – section of the


Cheops pyramid разрез пирамиды Xeonca:

а - pyramide of Cheops пирамида Хеопса; b -pyramide of Chefren пирамида Хефрена; c - pyramide of Mycerinos пирамида Микерина; d -the Sphinx. Большой сфинкс;

IV - Cheops pyramide in comperision with the architectural monuments of different countries. Пирамида Хеопса, в сопоставлении с памятниками архитектуры разных

стран:

1 - minaret Kutb - Minar, Delhi. Минарет Куб-Минар в Дели. 2 - Muhammed Adilshah's mausoleum, Bidjapur. Мавзолей Мухамеда Адиль Шаха в Биджапуре. 3 - Ruhabad's mausoleum, Samarkand. Мавзолей Рухабада в Самарканде. 4 - pyramid of Cheops (siluette), Gizeh. Пирамида Хеопса в Гизе (силуэт). 5 - St Peter's, Rome (siluette). Собор Св. Петра в Риме (силуэт). 6 - St Isaac's, St - Petersburg. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 7 - St Sophia, Constantinople (siluette). Св. София в Константинополе (силуэт). 8 - Pantheon, Rome (section). Пантеон в Риме (разрез). 9 - Akbar's mausoleum (siluette). Мавзолей Акбара (силуэт). 10 - Great temple, Madura. Большой храм (Тепнакулам) в Мадуре. 11 - pagoda, Tandjer. Пагода в Танджере. 12 - St Mark Campanile, Venice. Колокольня Св. Марка (Кампанила) в Венеции.



17

P - 8. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика.

I - St Stephan, Nortwick. Interior.

Церковь Св. Стефана в Нортвике. Интерьер.

II - Westminster Abbey, London. Chapel of Henry VII. 1512. Interior.

Вестминстерское аббатство в Лондоне. Капелла ГенрихаVII, 1512. Интерьер:

 1 - Tudor arch арка стиля Тюдор;

2 - wooden ceiling деревянный потолок;

3 - wooden fretted corbel (hammer beam) деревянный резной кронштейн;

4 - compound rafter составная стропильная нога;

5 - decorative column де - коративная колонка;

6 - ridge purlin коньковый прогон;

7 - side purlin боковой прогон;

8 - stone fretted window sash каменный резной оконный переплет;

9 - rafter стропильная нога: 🗽

10 - nave неф (главный);

11 - altar алтарь;

12 - pulpit кафедра проповедника;

13 - lounges кресла;

14 - steps ступени;

15 - mosaic stone-floor каменный мозаичный пол:

16 - fan vault веерный свод;

17 - banners знамена;

18 - toothed arch зубчатая арка. Quadra.

Quadrangle.

Quadrangular.

Quadrangular truss.

Quadrant.

Quadrate.

Quadriga.

Quake.

Quality.

Quantity.

Quantity survey. Measuring of the existing building and its parts.

Quarry.

Quarry stone masonry. A wall masonry worked up with quarry-stones.

Quarry tile.

Quarter.

Quarter bat.

Quarter space. A staircase staging where flights of steps meat at right angle.

Quarter round. A moulding consisting of 1/4 circle.

Quaterfoil.

Quatrocento.

.Quay.

Quay wall.

Queen Anne arch.

Queen closer.

Queen posts. One of two upright beams in a roof, standing on the tie-beam and supporting a principal rafter and purlin.

Queen post girder.

Quick hedge.

Quicksand.

Quiescent load.

Quirk.

Quoin.

Quoin stone.

Quonset. Quota. **Квадр** - тесаный камень для кладки стен, **B**-0.

Четырехугольник. Прямоугольный двор, окруженный зданиями.Планшет, Q-0.

Четырехугольный; четырехгранный.

ферма Пратта (с растянутыми раскосами и сжатыми стойками),

Квадрант - четверть круга.

Квадрат; 2-я степень (мат.); квадратный;

делимый на четыре части.

Квадрига - четырехконная колесница Q-0.

Землетрясение; обвал; сотрясать.

Качество; свойство; сорт; род; класс.

Количество; величина; размер.

Обмеры - работы по обмеру существую- щих зданий и их элементов.

Карьер, каменоломия; добывать камень из карьера.

Бутовая кладка - кладка из естественных необработанных камней, «рваных».

Квадратная керамическая плитка тол-

Квартал (года); квартал (города); четырехгранный деревянный брус; расквартировывать, Q -1.

Четверть кирпича, выступ в кладке сте-

ны на 1/4 кирпича.

Площадка лестницы, шириной в марш; площадка трехмаршевой лестницы, N-6. Четверной валик- архитектурный облом в виде 1/4 окружности,

Четырехлистник

Кватроченто, пятнадцатый век.

Мол; набережная, Q-2.

Стенка набережной (мола), Q -2.

Венецианская арка -а., популярная в Англии при правления королевы Анны.

Полкирнича (при разрезке вдоль).

Кунн пост - название бабок в подвеаных стропильных системах с двумя бабками P-3.

Висячие стропила с двумя бабками;, Р-3. Живая изгородь – ограждение из кустарника (обычно с колючками).

Плывун; зыбучий песок.


Неподвижная, статическая нагрузка.

Небольшой желобок; галтель; нащельник.

Угол здания; угловой камень кладки; клин; заклинивать.

Угловой тесаный камень (в кирпичной кладке). •


Элемент из волнистой стали "Квонсет" Квота - часть, доля. *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***



Q - 0. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига.

I - palazzo Cancelleria with the church San Lorenzo, Rome. D. Bramante, fifteen century. Plan. Палаццо Канчеллериа с церковью Сан Лоренцо, Рим. Д. Браманге, 15 в. План; II - palazzo Farnese, Rome. Antonio da Sangallo Young and Michelangelo. Begun 1517. Plan. Палаццо Фарнезе, Рим. Антонио да Сангалло Младший и Микеланджело, Начало строительства 1517. План; III - Trajan's Column, Rome A. D. 113. Twisted relief member. Image of the quadriga with Trajan. Колонна Траяна, Рим. 113 г до н. э. Элемент витого рельефа. Квадрига с Траяном:


1 - quadrangle прямоугольный двор; 2 - gallery галерея; 3 - entrans hall вестибюль; 4 - quadriga - квадрига; 5 - chariot колесница; 6 - Trajan - triumpher Траян - триумфатор; 7 - captives пленники: 8 - attendants свита; 9 - musicians музыканты; 10 - spectators зрители; 11 - bays лавровый венок.




Q-1. Quarter. Квартал города.

1 - secondary street жилая улица; 2 - main street магистральная улица; 3 - invard passage внутриквартальный проезд; 4 - sectional dwelling house секционный жилой дом; 5 - dwelling tower башенный жилой дом; 6 - school школа; 7 - kindergarten детский сад; 8 - shop магазин; 9 - stores универмаг; 10 - sports ground спортивная площадка; 11 - open-air kindergarten игровая площадка детского сада; 12 - school врот-сомреж школьный спорткомплекс; 13 - play ground игровая площадка; 14 - sport-complex школьный спорткомплекс; 13 - play ground игровая площадка; 14 - sport-complex школьный спорткомплекс; 13 - play ground игровая площадка; 14 - sport-complex школьный природная (естественная) горизонталь; 15 - designed horizontals of the roads and pathways проектные горизонтали дорог и тротуаров; 16 - cross-roads перекресток дорог; 17 - lake озеро.

174 В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***





Q-2. Quay. Мол, набережная. Quay wall. Стенка набережной.

I - types of the bank fencing типы сечений ограждений берегов: A - sloping откосное; В - vertical вертикальное; С - convex выпуклое; D - concave вогнутос: II - construction of the quay walls конструкция степок набережной: Еstone wall upon the pile grillage каменная стена на свайном ростверке; stone wall upon the wooden framework with the stone каменная стена на деревянных срубах с камнями; III - views

of the St. - Petersburg quays виды набережных Санкт-Петербурга; G - Admiralty quay. Peter's landing. Адмиралтейская набережная. Петровский причал; H - Red fleet quay (English quay). Набережная Красного флота (Английская набережная):`

1- quay wall стенка набережной; 2 - stone rip-rap каменная наброска; 3 - facing with granite облицовка гранитом; 4 - concrete grillage бетонный ростверк; 5 - timber piles деревянные сваи; 6 - cradling with stone сруб с камнями; 7- masonry каменная кладка; 8 - gravel гравий; 9 - cobblestone pavement булыжная мостовая; 10 - parapet парапет; 11 - level of high water уровень верхних вод; 12 still water level уровень меженных вод.

Radiating chapels. Chapels added to an Apse and fanning out radially.

Rafter. The sloping beams of a pitched roof, carrying the battens for the tiles.

Rag nail. A bolt with jagged sides. Rag work. A rag flagstone masonry. Rag stone. A raw natural stone.

Rail-bar (rail post). A bar of the railing. Railing.

Rake cornice. A pediment's cornice.

Raked joint. Brick laying with unfilled front joints (for plastering).

Randot ashlar facing. Facing a wall with cut stones of different size

Rebate of glazing.

Reeding. Convex moulding, same gadroon; often placed inside the flutes of the lower third of a column.

Relief. Carving on a surface so that figures against objects are raised and background. High-relief is deeply cut; low relief (bas-relief), is shallower.

Repousse. Method of making relief in metal by hammering from behind so that the figures stand out.

Respond. A pilaster or engaged half column or pier taking the place of the end support of an arcade, when the arcade reaches a wall.

Retaining wall. A wall that holds back a mass of earth.

Reticulated. Net-like. Tracery with openings like the meshes of a net; is characteristic of the Decorated period in English Gothic.

Reveal. The inner side of a door or windows; the thickness of the wall visible outside the frame.

Revetment. (1) A veneer or facing of stone over rubble or concrete. (2) A sloping wall holding back earth.

Ridge.

Ridge-beam (ridge piece of a house). Beam running along the top of a pitched roof. Ridge end. The end of the ridge-beam. The top of the gable.

Ridge head tile. A special tile for roof's rib cover.

Ridge tile.

Радиальные капеллы - капеллы расположенные радиально вокруг апсиды -"венец капелл".

Стропильная нога - наклонная балка в скатной крыше, несущая обрешетку и ~кровлю, R-I.

Болт с зазубренными гранями, ёрш.

Бутовая кладка из плитняка.

Бут - необработанный естественный камень произвольной формы.

Стойки (балясины) перил, В-1.

Перила - ограждения, поручень, В-1.

Карниз на фронтоне.

Пустошовка - кирпичная кладка с незаполненными швами на лицевой поверхности стены (под штукатурку).

Облицовка из тёсаного камня разных размеров, R-1.

Фальц оконного переплёта (под стекло). Ридинг (гадрун) - выпуклый архитектурный профиль. Иногда заменяющий каннелюры в нижней трети колонн, R-1.

Рельеф - скульптурное изображение, выступающее над фоном. Сильно выступающее изображение - горельсф, слабо выступающее - барельеф, В - 1.

Репассе - метод изготовления металлического рельефа выколоткой или штамповкой с изнанки R-3.

Респонд - пилястра, специальная полуколонна или столб в конце аркады, где распор арок уже воспринимается стеной или столбом, R--6.

Подпорная стена - стена, удерживающая массу земли, R-2.

Ретикулейтед - ажурный каменный переплёт окон с рисунком в виде сетки, характерный для декоративного периода английской готики.

Оконный и дверной откос - толщина стены, выступающая за видимую часть оконной или дверной коробки, R-2.

Облицовка - отделка камнем бутовой или бетонной поверхности стен, в том числе и подпорных.

Конёк, коньковый брус; горный кряж.

Коньковый погон - прогон в верхней части двускатной крыши (конёк).

Ридженд - конец конькового прогона выходящего на щипец, .

Коньковая крайняя черепица - особый вид коньковой черепицы, R-4.

Коньковая черепица, R-4.

Ridged. Rigid.

Rigid arch. Rigid frame. Ring.

Road.

Rococo. Stile characteristical by the application of numerous pannos, curved lines, resembling outlines of the shell (rocaile), complicated interweaved carved or decorative patterns, scrolls and so on.

Romanesque. Style following Carolingian and preceding Gothic, characterized by massive masonry and thick proportions, the round arch, and the re-discovery of vaulting - first the barrel vault, then groined and finally the rib-vault.

Roof. Apper protecting part of a building consisting of the bearing units (rafters, suspension trusses, purlins and so on) and external cover - roofing.

Rose window. In Gothic architecture, a large round window with tracery.

Rosace (rosette). Ornamental motif like a stylised flower.

Rotunda. Any round building, not necessarily domed.

Round headed window. A window with semi-circle top.

Rubble masonry. A rag stone masonry.

Rule.

Rust.

Rustic.

Rustication. Method of leaving the outside surface of stone building-blocks rough, to give an impression of strength; the edges are normally cut back, leaving deep grooves between the blocks.

Rustic-dressing. Rust-resisting (rustproof). Rut. Остроконечный; коньковый (о крыше). Жесткий, негнущийся; твёрдый; устойчивый; неизменный.

Безшарнирная арка, А -13.

Жесткая рама, жесткий каркас.

Ринг, цирковая арена; кольцо, круг; обруч, ободок; архивольт; обойма, хомут.

Дорога, путь; улица; шоссе.

Рококо - стиль характерный применением многочисленных панно, кривых линий с очертанием раковин (рокайль), усложненных переплетений резных или лепных узоров, завитков и др., R- 5.

Романский стиль - стиль, следовавший за Каролингским и предшествующий готике. Характерен массивными каменными конструкциями, грубыми пропорциями, полуциркульными арками, сводами, сначала цилиндрическими, потом крестовыми и, наконец, нервюрными, R-6.

Крыша - верхняя ограждающая часть здания, состоящая из несущей основы (стропила, фермы, прогоны и др.) и кровли - наружной оболочки, R-7.

Окно-роза - в готической архитектуре - большое круглое окно с резным каменным переплетом, G-1, R-8.

Розетка - орнаментальный мотив в виде стилизованного цветка, R- 8.

Ротонда _ любое круглое здание, не обязательно перекрытое куполом, R-9.

Арочное окно - окно, с полукруглым верхом, A-12.

Бутовая кладка - кладка из не обработанных, естественных камней, R-9.

Линейка, наугольник, масштабная линейка; масштаб; правило, устав; линовать, графить; управлять, руководить. Ржавчина, коррозия; ржаветь, вызывать коррозию.


Руст, рустик, отесанный камень; простой, грубый; жельский, R-10.

Рустовка - метод отделки каменных зданий грубо обработанными блоками с явно выраженными швами между ними, для создания впечатления массивности, R-10.

Отёска камней под "шубу" с рамкой.

Нержавеющий.

Колея, борозда; просёлочная дорога; желоб, фальц, выемка.



R - 1. Rafter. Стропильная нога. Random masonry. Каменная кладка неправильными рядами. Rag work. Кладка из плитняка. Rubble masonry. Бутовая кладка.

I - cross section of the ridge roof поперечный разрез по двускатной крыше;


II - section 1-1 сечение 1-1;

III - random masonry. Каменная кладка неправильными рядами;

IV - fragment of the rubble masonry. Фрагмент кладки из плитняка;


V - fragment of the rag work masonry. Фрагмент кладки из бута:

1 - rafter стропильная нога; 2 - post стойка; 3 - brace подкос; 4 - ledger лежень; 5 - wall plate мауэрлат; 6 - slope of roof скат; 7 - hip конёк; 8 - roof covering кровля; 9 - cramps скобы; 10 - joint стык-замок; 11 - cornice карниз; 12 - thermo-insulation термоизоляция; 13 - beams of the garret ceiling балки чердачного перекрытия; 14 - ceiling boarding подшивка потолка; 15 - jalousie жалюзи; 16 - window stool подоконник; 17 drip moulding наружный отлив: 18 - brick facing кирпичная облицовка; 19 - segmental lintel сегментная (лучковая) перемычка; 20 - plane arch плоская (клинчатая) перемычка; 21 - wooden board lintel дощатая перемычка.



I - safeguard of the stairs ограждения лестниц: A - forged кованные; В - rectilinear welded сварные прямолинейные; С - bended welded сварные гнутые; II - safeguard of the stairs - bearing truss ограждение лестницы - несущая ферма; III - details детали: D - fastening of the railing to the wall крепление поручней к стене; E - fastening of the post to the steps крепление стоек перил к ступеням; F - shape of the wooden railing формы деревянных поручней:

1 - post of the safeguard стойка ограждения; 2 - grating of the safeguard решетка ограждения; 3 - railing перила (поручни); 4 - lap накладка; 5 - cantilever of the railing консоль поручня; 6 - brick masonry кирпичная кладка; 7 - notched end of the post заершенный конец стойки; 8 - notched end of the cantilever заершенный конец консоли; 9 - wooden nailing plug деревянная пробка; 10 - screw шуруп; 11 - cement mortar цементный раствор; 12 - concrete (stone) step бетонная (каменная) ступень.



R-3. Reeding (gad-roon). Гадрун. Repousse. Выколот-ка (штамповка).


1 - St Michele church, Florence. Niche with sculptures of the Christ and Thomas. Huma co скульптурной группой Христа и Фомы; II- Раrisian International exhibition. Pavilion of the USSR. Arch. B. M. Iofan, sculptress V. I. Muhina, 1937. Международная выставка в Париже, 1937. Павильон Архитектор CCCP. Б. М. Иофан, скульптор В. И. Мухина:


A - general view общий вид; В - fragment of the sculpture and process of the repousse on the non-rusting steel фрагмент


скульптуры и процесс выколотки по нержавеющей стали:

1 - conventionalized Corinthian pilaster стилизованная коринфская пилястра; 2 - semicircular niche полуциркульная ниша; 3 - conventio-

nalized Ionic 3/4 column стилизованная 3/4 ионическая колонна; 4 - ornament 'Rocaille' орнамент "Раковина"; 5 - ornament 'Chessboard' орнамент "Шахматная доска"; 6 - straight flutes прямые каннелюры; 7 - twisted flutes витые каннелюры; 8 - reeding гадрун.








рада.


зыри"; 8 - rosette розетка; 9 - colonnade колон-

нада; 10 - dome купол; 11 - baiustrade балюст-










R-5. Romanesque. Романский стиль.

I - Germany. Worms Cathedral. Begun 1016. Германия. Вормский собор. Начат в 1016. А - general view общий вид; В - plane план; II - France. Notre -Dame -du-Port, Clermont-Ferrand. Late eleventh century. Франция. Нотр-Дам дю Порт в Клермонт- Ферране. Конец 12 в. C - cross-section - поперечный разрез; D - interior - интерьер;

1- apse апсида; 2 - tower of the spiral stairs башня винтовой лестницы; 3 - clerestory клересторий; 4 - nave неф (центральный неф); 5 - айсл (боковой неф); 6 - trancept трансепт (поперечный неф); 7- arcature аркатура; 8 - spirai stairs винтовая лестница; 9 - round arch полукруглая арка; 10 - post столб; 11 - semivault полусвод; 12 - barrel vault цилиндрический свод.

R *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***




R-6. Railway. Железная дорога.

I - railway bed железнодорожное полотно: A- with formation в насыпи; В - with cutting в выемке; II - railway track in London. 1890. Верхнее строение железной дороги в Лондоне. 1890; III - kinds of reils виды рельс: С - Stephenson's rail. 1932, USA. Стефенсоновский рельс. 1832. США; D - Vignol's rail. 1836. USA. Виньолевский рельс. 1836. США; Е - Prussian rail. 1885. Прусский рельс. 1885; F - Sandberg's rail. 1887. Belgian. Зандбергский рельс. 1887. Бельгия; IV - entrance on the toothed railway въезд на зубчатую железную дорогу; V - construction of the tram roads. Tia less version. Конструкция трамвайных путей. Бесшпальный вариант:

1 - railway track верхнее строение; 2 - rail distans gauge (railway gauge) железнодорожная колея; 3 - rail fastening креплеиме рельса; 4 - rail foot подошва рельса; 5 -rail joint рельсовый стык; 6 - rail shoe рельсовый башмак; 7 - rail web шейка рельса; 8 - railhead головка рельса: 9- railway formation железнодорожная насыпь; 10 railway cutting железнорожная выемка; 11 - squared tie брусковая шпала; 12 - toothed rail зубчатая рейка; 13 - tram rail (grooved rail) трамвайный (желобчатый) рельс; 14 - steel plate стальная пластинка; 15 - rail lining рельсовая подкладка; 16 - tension shackle стяжка; 17 anchor анкер; 18 - concrete бетон; 19 - asphalt concrete


асфальтобетон.



1 - pentroof односкатная; 2 - ridge roof двускатная; 3 - four hip roof четырехскатная (вальмовая); 4 - pyramidal roof пирамидальная; 5 - half hip-roof полувальмовая; 6 four-gable roof четырехщипцовая; 7 - mansard roof мансардная; 8 - dome roof купольная; 9 - cone-shaped конусная; 10 - faceted spire граненый шпиц; а - slope of roof скат; b - hipped end вальма; c - half hipped end полувальма; d - gable

щипец; е - hip конёк, ребро крыши; f - vailey разжелобок (ендова); g - rafters стропила; h - roof boarding обрешетка; i - roof covering кровля; j - groove желоб; k - post стойка; 1 - brace подкос; m - wall plate мауэрлат; n - heat insulation утеплитель; о truss ферма. p - purlin прогон.

R *** В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров.* Англо-русский краткий архитектурный словарь***



R-8. Renaissance. Ренессанс. Respond. Респонд (опора крайней арки). Rusticated. Rustic masonry. Рустовка.

I- Palazzo Strozzi, Florence. Renais sance. Benedetto da Maiano and Kronaka, 1489. Палаццо Строцци. Флоренция. Ренессанс. Бенедетто да Майано и Кронака, 1489; II – New market, Florence. Bernardo Tasso, 1547. Respond. Новый рынок. Флоренция. Бернардо Тассо, 1547. Респонд. III - Rusticated. Variants of the stone's treatment. Рустовка. Вариан ты обработки камней: A- treatment with groove обработка желобком; В- treatment with facet обработка фацетом; C- treatment with cutting обработка гранением:

1 - crowning cornice венчающий карниз; 2 - intermediate cornice промежуточный карниз; 3 - double window окно двойное; 4 - rusticated of the wall рустовка стены; 5 - Corinthian column

коринфская колонна; 6 - final arch конечная арка; 7 - pilaster-respond пилястра-респонд; 8 - niche with statue ниша со статуей; 9 - cartouche картуш; 10 - archivolt архивольт; 11 - impost импост; 12 - spandrel пазуха; 13 - rosette with relief розетка с рельефом; 14 - key-stone замковый камень; 15 - frize with ornament 'Garlands' фриз с орнаментом "гирлянды".

Sanctuary. The part of a church or temple containing the main altar.

Sarai. In the Middle East, an inn for travellers, with a large courtyard.

Scallop. Carved ornament like a scallop-shell.

Screen. A dividing wall having no function of support, e. g., in medieval churches surrounding the choir. Screen walk. An exterior wall not part of structure. Same as sense of curtain wall.

Scroll. Sometimes the same as volute. More usually an S-shaped moulding, a double spiral. Used in Renaissance churches to connect the upper and lower parts of a facade, or as an ornamental buttress.

Semi-dome. Half a dome leaning against part of a building (often a complete dome) and acting as an extended flying buttress (e.g., in St. Sophia)

Shaft. (1) In classical architecture, the middle, cylindrical part of a column. (2) In medieval architecture, a thin vertical memder attached to a wall or pier, often supporting an arch or vaulting-rib.

Shikhara. In Indian architecture, a tower or spire.

Shingles. Pieces of wood used instead of tiles.

Shinden-zukuri. Style of aristocratic architecture in Japan, consisting of dispersed rectangular units set in elaborate gardens and linked by covered passages.

Shutter.

Shuttering. Wooden boards fixed as a mould for concrete and removed when the concrete has set.

Skene. Building (or facade) behind the stage of a Greek theatre, forming an architectural background.

Soffit. The underside of an arch or lintel.

Spandrel. The triangular space between two arches, or between an arch and a wall.

Святилище - часть церкви или храма с главным алтарем.

Хан (караван - сарай) - гостиница для путешественников на Среднем Востоке, с большим внутренним двором.

Скеллоп - резной орнамент в виде раковин.

Скрин - ненесущая стена в средневековых храмах, окружающая хоры. Скринволл - наружная стена, не являющаяся частью несущего остова здания. То же что и куртина.

Завиток - иногда то же, что и волюта. Обычно S-образный элемент в виде двойной спирали. В период Ренессанса использовался в церквях как элемент фасада, связывающий верх здания с низом или как орнаментированный контрфорс, S-1.

Полукупол - половина купола, прислоненная к части здания, (иногда к полному куполу) и работающая как аркбутан, например, в Св. Софии в Константинополс.

Ствол колонны - в классической архитектуре - средняя цилиндрическая часть колонны; в средневековой архитектуре - тонкий вертикальный элемент, связанный со стеной или столбом, часто поддерживающий арку или нервюру свода, S-1.

Шикара - башня или шпиль в индийской архитектуре,

Шинглс - гонт, деревянные пластинки, используемые вместо черепицы,

Шинден-цукури - аристократический стиль в японской архитектуре. Характеризуется отдельными прямоугольными павильонами, связанными крытыми переходами, размещаемыми в огражденном саду.

Оконные ставни, S-3.

Деревянная опалубка - для каменных, бетонных или железобетонных конструкций, удаляемая после отвердения бетона или раствора, С- 3.

Скена - здание или фасадная плоскость за сценой греческого театра образующая архитектурный фон, A-8.

Софит - низ арки или перемычки, С-1. Пазуха (тимпан) — треугольное пространство между двумя арками или ме-

жду аркой и стеной, С-2.

Springing. The point of an arch where the curve begins, usually marked by an IMPOST moulding.

Squinch arch.

Stalactite. Ceiling ornament in Islamic architecture supposed to resemble natural stalactites.

Stave church. Ancient Norwegian wooden church whose main supports are posts or 'staves'.

Steel-frame. A skelcton of steel girders providing all that is structurally necessary for the building to stand.

Stellate. Star-shaped.

Stoa. In Greck architecture, an open colonnaded spee for public business; a long loggia.

Strapwork. Style of ornament consisting of interlacing strap-like bands. Fashionable first in sixteenth - century Netherlands, and then in England, France and Germany.

Striation. Fine narrow ridges or grooves parallel with each other. It is an ambiguous term: both the flutes and the fillets of column can be called striations.

Structural design.

Strut. A sloping beam at right angles to a pitched roof surface, supporting a purlin or rafter.

Strut beam. Strut frame.

Stucco. Plaster applied with moulds walls, usually to make interior decoration (e.g., Rococo), but also on exteriors and occasionally to simulate whole facades in stone (e.g., by Palladio).

Stupa. Originally a Buddhist burial mound: later a chamber for relics surrounded by an ambulatory.

Stylobate. The continuous base on which a colonnade stands.

Sub-basement.

Substructure. Foundations or base.

Subway.

Sun exposure.

Superimposed arches. Surroundings. Swing door.

Спрингинг - точка начала кривизны арки. Обычно отмечена профилем импоста, А-11.

Косая арка.

Сталактит - потолочный орнамент в исламской архитектуре напоминающий естественные сталактиты, М-3.

Стейв - древненорвежская деревянная церковь с основными опорами. в виде столбов или 'staves', N-3.

Стальной каркас - каркас из стальных элементов, обеспечивающих прочность и устойчивость здания, S-2.

Звездообразный, S- 5.

Стоя - в греческой архитектуре - площадка под открыто стоящей колоннадой; длинная лоджия, А- 5.

Стрепвек - стиль орнамента, содержащий ремешковые перевязи и ленты. Был модный в 16 в. в Нидерландах, затем в Англии, Франции и Германии.

Стриейшен - изящные узкие, параллельные между собой ребра или желобки, в обычном значении каннелюры и филлеты колонн, могут называться С.

Строительное проектирование- проектирование строительных конструкций.

Подкос - наклонный брус, под определенным углом к поверхности скатной крыши, поддерживающий стропильную ногумли прогон, S-4.

Сжатая балка, S- 4.

Шпренгель, S - 4.

Стукко - штукатурка стен с применением архитектурных обломов для декорации интерьеров (напр, в стиле рококо), но иногда и на фасадах, для создания иллюзии камня (например, у Палладио). Ступа - особый буддистский, погребальный курган, позднее помещение для реликвий, окруженное галереей, S-6, Стилобат - основание храмов, колоннад, О-2-7

Нижний, подвальный этаж.


Субструкция - основание и фундамент.

Метрополитен, подземная дорога.

Инсоляция - непосредственное облучение прямым солнечным светом.

Арки. поставленные одна над другой. Окружение, окрестности, среда.


Двустворчатая дверь.



I - 'New' chapel, Rome. Scrolles on the facade. Rughesi. Завитки (волюты) на фасаде "Новой" часовни в Риме. Руггези; II - Sta Maria da Miracoli, Venice. Scrolles of the pilaster capital. Завитки на капители пилястры в церкви Св. Марии да Мираколи в Венеции; III - St Paolo castle, Rome. Decorate columns. Декорированные колонны замка Св. Павла в Риме: A - cut (faceted) shaft граненый ствол: В - circular shaft круглый ствол:


1 - scroll завиток; 2 - acantus акантовый лист; 3 - rosette розетка; 4 - ornament floral растительный орнамент; 5 - triangular pediment треугольный фронтон; 6 - segmental pediment сегментный (лучковый) фронтон; 7 - niche with statue ниша со стату-


ей: 8 - ornament 'garland with bands' орнамент "гирлянда с лентами".



S-2. Steel frame. Стальной каркас.

I -steel frame of the public building. Central market. Berlin, 1886. Стальной каркас общественного здания. Центральный рынок в Берлине, 1886; II - steel frame of the industrial plant. Стальной каркас промышленного здания: A - with interior water lodge с внутренним водоотводом; В - with exercior water lodge с наружным водо-







S-3. Shutter. Ставни.

I - lifting window (drop slide window): A - exterior view; B - section 1-1; C - section 2 - 2. Окно с подъемным переплетом: А - вид окна с фасада; В - разрез 1 - 1; С - разрез 2 - 2; II - window with the folds opening into different sides: D - exterior view; E - section 3 - 3; F - section 4 - 4. Окно с переплётами, открывающимися в разные стороны: D - вид окна с фасада; E - разрез 3 - 3; F - разрез 4 - 4;

1 - window frame рама окна; 2 - upper lowering sash верхний, опускной переплёт; 3 lower lifting sash нижний, подъемный переплёт; 4 - sash's counterweight противовес переплётов; 5 - window's shutter frame рама ставней; 6 - lifting shutters подъемные ставни; 7 - shutter's counterweight противовесы ставень; 8 - flap window stool откидной подоконник; 9 - wooden covering of the reveal притолочная общивка; 10 - corbel of wooden covering of the reveal кронштейн притолочной обшивки; 11 - platband внутренний наличник окна; 12 - weather groove отлив наружного подоконника; 13 - rabbet четверть; 14 - frame of the double window рама для двух переплётов; 15 outside sash наружный переплет; 16 - inside sash внутренний переплёт; 17 - folding shutters складные ставни; 18 - loops of the window sash петли переплётов; 19 - loops of the window shutters петли ставень; 20 - window sill наружный подоконник; 21 јагтјег слезник.




1 - strut beam сжатая балка; 2 - king-post стойка шпренгеля; 3 - tie-bar затяжка; 4 - rod support крепление затяжки; 5 - cross-bar ригель; 6 -strut подкос; 7 - bracing strap схватка; 8 - bolt болт; 9 - joggle with slanting-step врубка косым зубом; 10 - butt joggle соединение впритык; 11- strip подкладка; 12 - prop стойка; 13 - bracket консоль.



S -5. Stellate.

Звездообразный. I - stellate coverings of the buildings. Bird's eye view. Звездообразные покрытия зданий. Вид с птичьего полета; II stellate covering of the sportcomplex.. Lugnicy, Moscow. D. Solopov, I. Rojin, and others. 1980. Звездообразный спорт комплекс. Лужники, Москва. Д. Солопов, И. Рожин и др. 1980: A - face фасад; В plan план; C- section 1-1 paspes 1-1:

> 1 - demonstrative hall демонстрационный зал; 2 - foyer фойе; 3training halls тренировочные залы; technical rooms Texпомещенические ния; 5 - stands трибуны; a - interstorey ceiling междуэтажное переb - tucked крытие; складчаabutment тые опоры; с - central envelope цен гоболочка; ральная d - bottom slab фундаментная плита; е joint шарнир.



Taper, tapering. Decreasing in thickness towards one end.

Tatami. Straw mats used as floor-covering in Japanese houses. The traditional size (6 ft by 3 ft) long governed the proportions of the house.

Temenos. In Greek architecture, a sacred precinct enclosed by a wall and containing a temple or altar.

Tempera. Powder-colour bound by some substance, usually egg. Used fer easel and wood painting up to the lifteenth century when it was largely replaced by oil.

Tension. The force tending to stretch or pull apart any architectural member, e.g., the chains of a suspension bridge or the tiebeam of a roof are in tension. The opposite is comression.

Tepidarium. Part of a Roman public bath containing the warm water, intermediate between the frigidarium and calidarium.

Terracotta. A ceramics unglazed wares for utilitarian and artistic purposes (utensil, sculpture, facing slabs, architectural details and so on). It is known from Neolithic. It was spread all over Ancient Greek, Rome, China and many other countries.

Thermae. Roman public baths, containing large halls with water at various temperatures (frigidarium, tepidarium and calidarium) and many other amenities.

Tholos. In classical architecture, a round building with a dome or beehive-shaped roof.

Thrust. Pressure exerted by any body of masonry and tending, if not resisted, to compress, displace or distort part of a building. In walls and rigid sections the thrust is downwards, in arches and vaults sideways as well (lateral thrust): hence the need for buttresses, abutment, etc.

Tie-beam. A beam (or rod) across the base of a pitched roof, holding the two sides together and preventing them from spreadıng.

Timber-framing.

Скос - уменьшение толщины к одному из концов элемента.

Татами - соломенный мат (коврик) в японских домах, с традиционным размером - 3 х 6 футов (0,9 х 1,8 м), определяющим пропорции всего дома.

Теменос - в греческой архитектуре - окруженный стеной священный дворик с храмом или алтарем, Т-1.

Темпера - порошкообразная краска на водной эмульсии яичного желтка. Употреблялась в станковой живописи и росписи по дереву до 15 в., когда стала заменяться масляной краской.

Растяжение - напряженное состояние архитектурного элемента под воздействием сил, стремящихся его разорвать или растянуть. Например, растянуты цепи подвесного моста, затяжки крыш. Это состояние противоположно напряжению от сжатия.

Тепидарий - зал римских терм с бассейном теплой воды (с температурой средней, между бассейнами фригидария и кальдария), С-1, Т-3.

Терракота - керамические неглазурованные изделия бытового или художественного назначения с пористым черепком (посуда, архитектурные детали, скульптура, и т. п.), Известны с Неолита. Применялась в Древней Греции, Риме, Китае и многих других странах, Т-2. Термы - римские общественные бани из больших зал с бассейнами воды разных температур (фригидарий, тепидарий и кальдарий) и другими удовольствиями, C-1, T-3.

Фолос - в классической архитектуре круглое здание с куполом или "ульеобразной крышей, А -7, Т-1.

Сжатие - напряженное состояние элементов зданий под влиянием сил, стремящихся их сместить. сжать, или скрутить. В стенах и жестких элементах эти силы направлены вниз, в арках и сводах также и в стороны (распор), что вызывает необходимость контрфорсов, опорных камней и т. п., A-11, V-1.

Затяжка - брус или стержень в основании двускатной крыши, стягивающий её скаты, предотвращая их "разъезд".

Деревянный каркас, Н-2.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.* Англо-русский краткий архитектурный словарь***

Tokonoma. In Japanese houses a niche for the exhibition of paintings or flowers.

Torana. The gate of the enclosure of a Buddhist stupa.

Tou-kung. In Chinese architecture, a cluster of brackets supporting a roof.

Tracery. The stone mullions enclosing the glazed areas of a large window - in practice the word means Gothic window tracery almost exclusively. Plate tracery, the earliest type, is basically solid wall in which holes have been cut for the glass.

Bar tracery (tracery proper) uses stone ribs to form complicated patterns.

Transept. Part of cruciform church at right angles to the nave and chancel (the 'north and south arms are always called 'north transept' and 'south transept'). Some cathedrals have an additional transept east of the crossing.

Trapezium. A quadrilateral with two sides paralle.

Tread. The horizontal part of a stair on which the foot steps (as distinct from the riser', or vertical part).

Trefoil. A panel or division of tracery wich has cusps that divide it into three lobes.

Trefoil arch.

Triforium. The middle storey of a Romanesque or Gothic church elevation, between the arcade and the clerestory.

Triglyph. A block with three vertical strips divided by two grooves, forming (together with the metopes) the frieze of a Doric entablature.

Trihedral.

Triple window. A window divided, into three parts by vertical stone imposts.

Triptych.

Triumphal arch. A Roman monumental arch, with inscriptions, reliefs, etc., built to celebrate a victory. Normally one large opening flanked by smaller ones on each side.

Токонома - в японских домах - ниша для размещения картин или цветов.

Торана - ворота в ограде буддистской ступы, Т-0.

Доу-гун - система кронштейнов, поддерживающих крышу, в китайской архитектуре, Т- 4.

Трасери - элементы каменного переплета, окружающие стекленные части больших окон - особенность мировой практики выполнения окон в готике. Первично Т. представлял пластину камня с прорезанными отверстиями для стекла. Бар-трасери - каменное ребро с ажурной резьбой, для поддержки сложных узоров Т, Т-5.

Трансепт - часть крестообразной церкви, расположенная под прямым углом к главному нефу и алтарю, концы которого, называются "северный трансепт" и "южный трансепт". Некоторые соборы имеют дополнительный трансепт восточнее средокрестия, Т- 7.

Трапеция - четырехугольник с двумя параллельными сторонами,

Проступь - горизонтальная часть ступеньки лестницы, на которую становится ступня (в отличие от подступенка или вертикальной части), N-6.

Трифойл – панель или часть узора орнамента с выступами, делящими его на три лепестка; трилистник.

Арка в виде трилистника.

Трифориум - в средние века, в романской и готической архитектуре - часть стены нефа, между аркадой и клерссторием, С-8.

Триглиф - плита с тремя вертикальными дорожками, разделенными двумя прорезанными фальцами, формирующая, вместе с метопами, фриз дорического антаблемента, Т-9.

Трехгранный, трехсторонний.

Тройное окно - окно, разделённое на три части каменными вертикальными импостами, Т- 6.

Триптих - картина (рельеф), на одну те-му, разделенная на три части, Т-0.

Триумфальная арка - римская монументальная арка, с надписями и рельефами, возводимая в честь победы, обычно с одним проемом или большим проемом в центре и меньшими по бокам, Т-6.

1

True.

Truncated cone.

Truncated corner.

Truncated pyramid.

Trumpet arch (trampet vault).

Truss (truss frame).

Trussed beams.

Truss piece (truss principal), 🕶

Tube.

Tube fire escape.

Tubular brick.

Tubular bridge.

Tudor apple.

Tudor arch.

Tudor architecture.

Tunnel.

Tunnel lining.

Tunnel shield.

Turning bridg.

Turret. A small tower, often built over a circular staircase, or as ornamental feature.

Turret steps (turnpice-stair).

Tuscan order. A Roman addition to the classical orders, resembling the Doric but with a base and without flutes and triglyphs.

Tusses.

Twin columns.

Twisted column.

Two-coloured.

Two-flight broken stairs.

Two-fold window.

Two-leafed door.

Tympanum. (1) The triangular area enclosed by a classical pediment. (2) Space between the lintel of a doorway and an arch over it.

Type house.

Правильный, точный, истинный.

Усеченный конус.

Закругленный угол.

Усеченная пирамида.

Троми; полупарусный свод.

Ферма (стропильная ферма), решетчатая ферма; шпренгельная ферма; балка, раскос; связывать; придавать жесткость.

Шпренгельная система балок, Т-0.

Стропильная вога - основной элемент стропильной системы, несущий кровлю.

Труба, трубка; тюбик; камера (шины); трубчатый туннель; метрополитен в Лондоне, Т-8;

Пожарный спуск в виде трубы.

Пустотелый кирпич.

Мост из трубчатых элементов.

Орнамент в стиле Тюдор - шарообразный орнамент.

Арка "Тюдор" - пологая килевидная арка, Т-7.

Архитектура эпохи Тюдоров - английская архитектура 1500 - 1588 гг.

Туннель; дымоход, труба; штольня; прокладывать туннель.

Обделка туннеля, облицовка туннеля.

Туннельный щит (для проходки).

Поворотный мост.

Фонарь - небольшая башенка, часто возводимая над винтовой лестницей (для её освещения) или используемая как декоративный элемент.

Винтовая лестница, V-6, R-3.

Тосканский ордер - римское дополнение к классическим ордерам, напоминающий дорический. Колонна имеет базу, но она без каннелюр на стволе. Нет также триглифов и метоп на фризе, Т-10.

Шграбы - выступающие камни кладки, для связи с последующей кладкой.

Двойные (парные) колонны, Т-5.

Витая колонна - колонна с витым стволом, W-11.


Двухцветный.

Двухмаршевая лестница с поворотом.

Двустворчатое окно, W-8. Двустворчатая дверь, Т-11.

Тимпан - треугольное пространство, ограниченное фронтоном или пространство между перемычкой над дверным проемом и аркой (сандриком) над ним, О-8. **Типовой дом** - дом выполняемый много-


кратно по одному (типовому) проекту.




T-0. Torana. Торана. Triptych. Триптих.

I- enclosure of the stupa. Sanchi, India. Detail of the torana, c. A. D. 50. Ограда ступа в Санчи, Индия. Деталь тораны, около 50 н. э. II- triptych 'Holly Virgin'. Brera. Milan. Karlo Krivelly, 1482. Триптих "Богородица". Брера, Милан. Карло Кривелли, 1482:

1 - semicircular arch полуциркульная арка; 2 - ogee arch килсобразная арка; 3 -Corinthian column with twisted flutes. Коринфская колонна с витыми каннелюрами.





B

T-1. Temenos. Temenoc. Tholos. Фолос.


I - the temenos Marmaria, Delphi. 700 В. С. Священный дворик Мармария в Дельфах, 700 до н. э;

A - plan (archaeological) план (археологический);

B - plan (reconstruction) план (реконструкция);


II - the Big Doric Tholos (reconstruction). c. 390 B. C. Большой дорический фолос (реконструкция), 390 до н.э.;

- 1 Big tholos (marble) Большой фолос (мраморный);
 - 2 Ionic treasure-hause ионическая сокровищница;
 - 3 Doric treasure-hause дорическая сокровищница;
 - 4 Athen Pronaia temple (limestoпе) храм Афины Пронайи (известняковый);
 - 5 Second Athen Pronaia temple (tufa) второй храм Афины Пронайи (туфовый);
 - 6 enclosing wall of the temenos creна, окружающая теменос;





а - podium подиум; b - stereobate стереобат; с - stylobate стилобат; d - Doric colonnade дорическая колоннада; e -cella целла; g- entrance вход; h -entablement антаблемент; і - conical roof коническая крыша; ј - tile roofing черепичная кровля.


В.Д Белогуб, Ю. В. Чуров * Англо -русский краткий архитектурныи словарь











T-3. Thermae. Термы.

I - scheme of the Rome thermae схема рим-4 ских терм;

A - section paspes;

В - plan план;

II - interior of the Caracalla's thermae интерьер главного зала терм Каракаллы;

1 - entrance вход;

2 - frigidarium фригидарий (k);

3 - tepidarium тепидарий (h);

4 - stone basin, 'laborum' or 'alveus' каменный бассейн (L);

5 - sudatoria лаконика (потельня);

6-steps of the basin ступени бассейна;

7 - floor пол;

8 - smoke flue дымоход (гипокауст);

9 - withes (wytnes) перегородки между дымоходами;

10 - cross vault крестовый свод;

11 - spherical dome with the regulating disc valve сферыческий купол с регулирующим дисковым клапаном;

12 - kettle with the cold water котел с холодной водой;


13 - kettle with the warm water котёл с теплой водой;

14 - kettle with the hot water котел с горячей водой;

15 - fountain фонтан;

16 - coffered vaults кессонированные своды;

17 - latticed transom решетчатая фрамуга.



T-4. 'Tou-kung'. Доу - гун.

I - schemes of cross sections of the Chinese temples схемы поперечных разрезов ки-тайских храмов;


II - transverse cross section of the Chinese temple with the Tou-gun system поперечный разрез китайского храма с системой Доу-гун;

III - fragment of the support and rafters фрагмент стойки и стропил;

IV - elements of the cantilevers элементы консолей:

1 - column колонна; 2 - rafter стропильная нога; 3 - strut frame шпренгельная система; 4 - cantilever's system система консолей; 5 - tile roofing черепичная кровля, 6 - girder балка; 7 - column base база колонны,

201 ***В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь***



18 - tympanum тимпан;

кровля;

19 - tiled roof черепичная

20 - medallion медальон.

T-6. Triple window. Тройное окно. Triumphat arch. Триумфальная арка.

I - Palazzo del Consilio. Padua. Biadjo Rosetty, fifteenth century. Triple window of the loggia. Палаццо дель Консилио, Падуя. Биаджо Росетти, 15 в.Тройное окно лоджии.

II - Arch of Konstantine, Rome, A.D. 315. Триумфальная арка Константина, Рим. 315.


1- Corinthian column коринфская колонна; 2 - Corinthian pilaster коринфская пилястра; 3 - respond крайняя опора аркады;


4 - archivolte архивольт; 5 - entablature антаблемент; 6 - pedestal

пьедестал; 7 - attic аттик;


8 - key-stone замок арки;

9 - medallion медальон.











trance главный вход.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров. *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***



сегментов; 2 - flange of the tubing фланец тюбинга; 3 - tie bolt стяжной болт; 4 - сеment mortar цементный раствор; 5 - clayey soil глинистый грунт; 6 - openings for cement mortar forcing отверстия для нагнетания цементного раствора;7- air piping of compressed air for the lifts воздуховод высокого давления для лифтов; 8 - sleeper шпала; 9 - rails рельсы; 10 - wooden deck деревянный настил; 11 - contact rail контактный рельс; 12 - slipping contact скользящий контакт; 13 - electromotor электромотор; 14 - hand lever brake ручной тормоз; 15 - buffer буфер; 16 - jack домкрат; 17blade of the board нож щита; 18 - rubber thickening резиновый уплотнитель; 19 - place of the jacks supports места упора домкратов; 20 - auxiliary drift вспомогательная штольня; 21 - platform платформа; 22 - stairs лестница; 23 - common passage общий коридор; 24 - compressed air tank резервуар для сжатого воздуха.



b

d


I - the Parthenon, Athens. Detail of the pediment;

Парфенон в Афинах. Деталь фронтона; II - triglyph (face) триглиф (фасад); III - sections разрезы:


A - 1-1; B - 2-2; C - 3-3; D - 4-4;

1 - architrave архитрав; 2 - frieze фриз; 3 - cornice карниз; 4 - the Greek Doric capital греко-дорическая капитель; 5 - trachelium шейка капители; 6 - taenias ременки; 7 - conge эхин; 8 - abacus абака; 9 - shaft ствол колонны; 10 - triglyph триглиф; 11 - metope метоп; 12 - mutule мутул; 13 -guttae гутты (капли); 14 - antaefixae лобовая черепица (антефикса); 15 - decorative lion's head of the water table декоративная львиная голова карниза со сливом;

a - fascia регула; b - femora фемора (полочка между желобками); c - chamfered groove желобок треугольного сечения; d - facet фацет; e -quarter round четвертной вал; f - taenia тения.



nus эхин; c - astragal астрагал.




T-10.2. Tuscan. Roman. Тосканский ордер

I - pier пилон (простенок); II - base of column and pedestal база колонны и пьедестал; III - section 1-1 разрез по 1-1; IV - section 2-2 разрез по 2-2; V - section 3-3 разрез по 3-3;

1 - pier простенок (пилон); 2 - semicircular arch полуциркульная арка; 3 - column колонна; 4 - pedestal пьедестал;

а - archivolt архивольт; b - impost импост; c - base of pier (plinth) база пилона (плинт); d - shaft ствол колонны; e - base of column база колонны; f - cornice of pedestal карниз пьедестала; g - base of pedestal база пьедестала; h - die массив

В.Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь



I - two-leafed panel outer door. Двустворчатая наружная дверь: А - general view общий вид; В - horizontal section горизонтальный разрез; С - upright вертикальный разрез; D - details of the horizontal section. Детали горизонтального сечения;

II - two-leafed door with different number of panels. Двустворчатая дверь с разным числом филенок: E - with one panel с одной филенкой; F - with two panels с двумя филенками; G - with three panels с тремя филенками; H - with four panels с четырь-

мя филенками:

1 - stone portal каменный портал; 2 - stone drip moulding каменный наличник; 3 cornice карниз; 4 - porch крыльцо; 5 - pine-tree frame work сосновая обвязка двери; 6 - wooden panel деревянная филенка; 7- frame of the panel рамка филенки; 8 - oaktree facing дубовая облицовка; 9 - metallic plinth of the door металлический цоколь двери; 10 - base moulding of door плинтус двери; 11- glazing of the panel стеклянная филенка; 12 - metallic grating металлическая предохранительная решетка двери; 13- grating-door-handle решетка-ручка двери; 14 - door handle дверная ручка.

U- abutment.

U -iron.

U -shaped.

U - shaped flange.

Udometer.

Ultimate.

Ultimate bending stress

Ultimate resistance (ultimate strength)

Ultra.

Ultra-red rays.

Ultra-violet glass.

Ultra-violet rays.

Umbrella arch.

Umbrella shaped roof.

Unattached.

Unbaked.

Unbalanced load.

Unbreakable glass.

Unbroken wall.

Uncharged.

Underbridge clearance.

Under-croft.

Undercut.

Undergiaze colour.

Underground.

Underground storeroom

Undressed. Of stone: not trimmed or made

smooth.

Unit area.

Unobtrustive

Unpierced wall.

Unskilled.

Unstable.

Unstable balance (equilibrium).

Unstrained (unstressed)

Unsuported height.

Unsupported length (unbraced length).

Unsupported width.

Untrue.

Up-hill gradient.

Upper chord.

Upright.

Urban.

Utility. Utilize. Береговой устой с обратными откосны-

ми стенами (в выемке).

Коробчатое, корытное, швеллерное сечение стальных балок.

U- образный, с швеллерным профилем.

С двумя ребордами (о колесе).

Дождемер.

Крайний, последний; предельный, максимальный; окончательный; основной.

Предел несущей способности.

Предел прочности.

Ультра - в высшей степени, крайний.

Инфракрасные лучи.

Увиолевое стекло - силикатное стекло. пропускающее ультрафиолетовые лучи.

Ультрафиолетовые лучи.

Защитная арка или свод (тоннеля), U-0.

Зонтообразная крыша.

Неприкрепленный.

Необожженный.

Неуравновешенная (неравномерная) на-

грузка.

Небьющееся стекло.

Гладкая стена (без изломов).

Незагруженный.

Подмостовой габарит по высоте.

Сводчатый подвал.

Передний угол; внутренняя выточка;

подрезка; подкапывать; подмывать.

Подглазурная краска.

Подземная дорога, метрополитен; подвал, подземное помещение, U-1, U-2.

Подземный склад; подвал.

Неодетый; о камне - необработанный; в природном состоянии; бутовый камень.

Единица площади.

Компактный.

Глухая стена (без отверстий).

Неквалифицированный, неопытный.

Неустойчивый, непостоянный.

Неустойчивое равновесие.

Ненапряженный.

Своболная высота.

Свободная длина - расстояние между

опорами; вылет (у консольной балки).

Свободная ширина.

Неправильный, неточный.

Крутизна подъема - угол откоса.

Верхний пояс фермы или балки.


Вертикальная стойка, отвесный, прямой.

Городской, относящийся к градостроительству.

Полезность, утилитариость.

Использовать, утилизировать.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***



U - 0. Umbrella arch. Защитная арка (свод) тоннеля.

Umbrella arches of the London underground railway защитные арки Лондонской подземной железной дороги:

A - cross section of the two-lane railway tunnel 1861 поперечный разрез двухпутного тоннеля 1861 года;

B-cross section of the two-lane railway tunnel 1881 поперечный разрез двухпутного тоннеля 1881 г.

C - passage of the single-lane railway tunnels under London dock проход однопутных тоннелей под Лондонским доком;

D - cross section of the station 'Wapping' поперечный разрез станции "Ваппинг";

E - cross section of the station 'Gower Street' поперечный разрез стации "Говер Стрит"; F - section разрез 1-1:

1 - umbrella stone arch защитная каменная арка;

2 - concrete reverse arch обратная бетонная арка;

3 - stone reverse arch обратная каменная арка;

4 - concrete wall бетонная стена;

5 - drain pipes дренажные трубы;

6 - railroad железнодорожный путь;

7 - light turmel световой тоннель;

8 - passenger platform пассажирский перрон;

9 - clay hydraulic seal глиняная гидроизоляция;

10 - pablic road проезжая дорога;

11 - kerb-stone бордюрный камень;

12 - pavement тротуар;

13 - water drain водосток;

14 - tunnels for comunication коммуникационные тоннели; 15 - bloking парапет;

16 - embankment wall подпорная стенка;


17 - elliptic arch эллиптическая арка;

18 - segmental arch cerментная арка;

19 - semicircular arch полуциркульная арка;

20 - tree-centered arch трехцентровая арка (ко-робовая).





I - London subway Лондонское метро, 1860-84: A - cross section of the two-lane railway поперечный разрез двухпутного тоннеля; В - section of the station 'Cenon Street' разрез станции "Кенон Стрит"; С - "section of


the station lighted trough the ferro-glazed overlapping разрез станции освещаемой через стекло-железное покрытие; **D** - section of the open areaways for lighting and ventilation at the 'Wapping' and 'Shadwell' station разрез открытого приямка для освещения и вентиляции станций "Ваппинг" и " Щадвелл";


II - Budapesht subway 1886. Будапештское метро, 1896: E - part of tunnel under 'Andrashi Street' with high ground water level участок тоннеля под улицей Андраши с высоким уровнем грунтовых вод;


1 - cast-iron segmental beam чугунная сегментная балка; 2 - concrete segmental vault бетонные сегментные сводики; 3 - concrete wall of the tunnel бетонные стены тоннеля; 4 - vaulted ceiling upon I-beam сводчатый потолок по двутавровым балкам; 5 - main beam главная балка; 6 - cast-iron columns чугунные колонны; 7 - concrete reverse vault бетонный обратный свод; 8 - passenger platform перрон; 9 - draining ріре дренажная труба; 10 - hingeless arch безшарнирная арка; 11 - parapet парапет; 12 - cross-bar рапорка; 13 - wooden rabbet деревянный шпунт; 14 - asphalt асфальт; 15 - block pavement брусчатая мостовая; 16 - foot-way тротуар.

J *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***









U-2. Underground railway stations. Станции подземных дорог (метрополитенов, метро).

I - overground pavilions of subways надземные павильоны метрополитенов: A - entrance pavilions of Budapest subway 'Arena Street'. 1896.
Входные павильоны Будапештского метро "Улица Арена", 1896;

B - entrance pavilion of Moscow subway 'Arbatskaj'. L. M. Poljakov, 1937.

Входной павильон "Арбатская", Московского метро. Л. М. Поляков, 1937;

II - interiors of underground subway stations. Интерьеры подземных станций метро: С - 'Octagon' station, Budapesht, 1896. Станция "Октарон", Будапешт. 1896; D - Palace of the Soviets' station,

Moscow. A. I. Dushkin, J. G. Lihtenberg, 1935. Станция "Дворец Советов",

Москва. А. И. Душкин, Я. Г. Лихтенберг, 1935:

1 - steel post with cast-iron capital стальная стойка с чугунной капителью; main steel I - beam of the ceiling главная стальная двутавровая балка перекрытия; 3 - secondary steel I beams with concrete vaults второстепенные двутавровые стальные балки с бетонными сводиками; 4 - rivet heads заклёпочные головки; 5 - girderless reinforced concrete floor безбалочное железобетонное перекрытие; 6 - reinforced concrete faceted column with stellate capital железобетонная граненая колонна со звездообраз-

ной капителью.

V

Vase.

V-shaped (vee).

Variable.

Vault. A stone ceiling.

Barrel vault. An arched vault, either semicircular or pointed, having an identical section throughout, without intersection, and resting continuously on the supporting walls.

Longitudinal barrel vault (tunnel vault). A barrel vault running down the length of the building, like a tunnel.

Transverse harrel vault. A vault consisting of a series of barrel vault across the building, at right angles to the walls.

Corbel vault. A vault built on the same principles as the corbel arch.

Fan vault. A decorative type of rib-vault, in which the bay divisions and vaulting compartments are ignored and the ribs fan out from the wall-shafts in the shape of everted semi-cones each with the same curvature. The ribs have no structural function and are in fact often simply carved on to the slabs. Confined to English Perpendicular.

Groined vault. A quadripartite vault in which the compartments meet at a groin, not a rib.

Quadripartite vault. A vault of which each bay consists of two barrel vaults intersecting at right angles, making four triangular compartments. The lines where the planes meet may de ribbed or left as an arris or groin.

Rib vault. A development of the groin vault, in which the line of the groin is marked by a stone rib. The ribs can then be built separately like a skeleton and the spaces in between filled in, the weight being taken by the ribs. Can be quadripartite, sexpartite, or with any number of compartments.

Segmental vault. A barrel vault whose section a segmental arch.

Ваза - сосуд для жидкостей; коринфская капитель без листьев аканта, V-1.

V-образный, конусообразный, воронкообразный.

Переменный, непостоянный; переменная величина.

Свод - вид каменного покрытия. Цилиндрический С.- арочный свод, полуциркульный или стрельчатый, с одинаковым сечением по всей длине, без пересечений и опирающийся на несущие стены.

Продольный (тоннельный) Ц. С.- свод, идущий вдоль всей длины здания, как тоннель.

Поперечный Ц. С. - свод, состоящий из ряда Ц. С., расположенных поперек здания, под прямым углом к несущим стенам.

Ложный С. - свод, сооруженный по принципу ложной арки.

Веерный С. - декоративный, нервюрный свод, характерный для английской перпендикулярной готики. В нём игнорируется конструктивная структура С. Нервюры выходят из ствола колонны и стен, имеют одинаковую кривизну, составляют равные между собой углы и расходятся вверху наподобие веера, образуя перевернутые полуконосы и конусы. Так как нервюры не имеют конструктивной функции, их часто вырезают как рельеф в камне.

Крестовый С.- свод, состоящий из двух пересекающихся Ц. С., є пересечением их поверхностей под углом (без ребер). Квадратный К.С.- свод из пересекаю-

щихся под прямым углом двух Ц.С. с пролетами равными их длине. Линии пересечения поверхностей сводов могут иметь угол или ребра-(нервюры) и делят С. на четыре треугольных элемента. Ребристый крестовый С. - развитие К.С. в котором поверхности свода соединяются не углом, а на каменных ребрах (нервюрах). Ребра могут быть сооружены как каркас, с заполнением каменными плитами т. к. нагрузки передаются через ребра. Могут быть четырехреберные, шестиреберные или с любым другим числом рёбер.

Сегментный С. -Ц. С.- сечением в виде сегмента, V-1, V-2, V-3.

Vee roof.

Vegetable cover.

Veneer. The covering of one material by thin slices of another to give an affect of greater richness.

Venetian blind.

Venetian arh.

Venetian window.

Venetian door.

Ventilating window (fortochka).

Verandah. A small open gallery outside a house, with a roof supported on posts or pillars and the floor raised a few feet off the ground.

Vermiculated rustic work.

Vertical alignment of road.

Vertical pivoted sash.

Vertical plane.

Vertical sliding sash.

Vestibule. An ante-room to a larger building or hall.

Vestibale door.

Viaduct.

Victorian style.

Vierendeel truss.

Viewpoint.

Vignette.

Vihara. A Buddhist monastery or hall in a monastery (originally a cave).

Villa.

Virgin land (soil).

Vise.

Visor.

Vista.

Visual examination.

Volume of sound.

Volume.

Volume-weight.

Volute. The spiral scroll, especially as it occurs in the Ionic capital.

Voussoirs. Wedge-shaped blocs forming an arch.

Vulnerable.

Двускатная крыша со скатами внутрь.

Растительный (плодородный) грунт или растительный покров.

Винирование - покрытие одного материала тонкими слоем другого, более ценного, для эффекта большей ценности первого (золочение, серебрение и т. п.).

Подъемные жалюзи.

Венецианская арка.

Остеклённое Палладианское окно.

Венецианская дверь - дверь с двумя боковыми окнами.

Вентилирующее окно (форточка), W-8.

Веранда - небольшая открытая галерея вне здания, с крышей, опирающейся на колонны или столбы и полом, приподнятым над землей, V- 4.

Кладка из камней с насечками.

Продольный профиль дороги, V- 4.

Оконный переплет вращающийся на вертикальной оси, W- 8.

Вертикальная плоскость.

Подъемный оконный переплет.

Вестибюль - помещение (холл) при входе в больщие здания.

Дверь вестибюля с тамбуром.

Внадук - путепровод над долиной или дорогой.

Викторианский стиль - стиль эпохи английской королевы Виктории.

Ферма Виранделя - безраскосная ферма, V- 5.

Точка зрения.

Виньетка.

Вихара - буддийский монастырь или зал в нем (обычно в пещерных монастырях).

Вилла - большая дача, загородный дом.

Целина - нетронутая человеком земля.

Виптовая лестница.

Козырёк - навес над входом, V- 7.

Перспектива (открывающийся вид); ал-лея; просека.

Наружный осмотр; визуальное наблюдение.

Уровень звука.


Объем; вместимость; пространство.

Плотность материала.

Волюта - спиральный завиток характерный для ионической капители, V-6.


Клинчатые камни - клиновидные камни формирующие арку (свод). V-1, A-11.


Легко повреждаемый.



V-1. Vase. Ваза; Vaults. Своды.


I - Corinthian capital коринфская капитель: left - schematic drawing of the Corinthian capital слева - схематичный рисунок коринфской капители; right - vase of the capital справа - ваза капители; II - details of the vault детали свода: A - thrust at springer распор свода; B - vertical pressure вертикальное давление; C - total pressure суммарное давление: D - vault head замок, шельга; E - arch stone клинчатый камень; F - thrust block опорная подушка; G - abutment пята свода; b-o-b - span пролет; o-c vault camber высота свода; c - crown верх свода (шельга); III - axonometry of the semicircular vault аксонометрия полуциркульного свода: H - raspalubka распалубка; K - gutter лоток; IV - semicircular vault with outside ribs полуциркульный свод с наружными ребрами: K - cross section поперечный разрез; section 1-1 сечение 1-1; a-a - vault свод; b-b - rib ребро; V - the Gothic cross lierne vaults готические крестовые, звездчатые своды: L - plans планы; M - axonometry аксонометрия; VI - axonometrys of the fan vaults аксонометрии веерных сводов.





бан.

V ***В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо -русский краткий архитектурный словарь ***



15 - conditional symbols of the soils and thickness of the layers условные обозначения грунтов и толщины их слоев; 16 - existing line of the soil level существующий уровень грунта; 17 - projecting line of the road линия проектируемой дороги; 18 - difference between red and black marks разница между красными и чёрными отметками; 19 - radiuses of the vertical curves of road радиусы вертикальных кривых дороги.

29,00

20

119,20

and distances (meters)

продольный уклон

(промилле) и рас-

стояния (метры);

227

12 %

128,25

20

28.20


27,50

25,70

15EZ


20

127,62



I -Vierendeel truss. Ферма Виранделя: A - fragment of the section multistage of the factory building. Фрагмент разреза многоэтажного промышленного здания; B - standard twelve meter span Vierendeel truss (face) - типовая 12-ти метровая ферма Виранделя (фасад); C - section 1-1 разрез 1-1; D - section 2-2 разрез 2-2; II - vises винтовые пестницы: E - stone vise supported on the wall каменная лестница опертая на стену; F- iron vise supported on the newel post чугунная винтовая лестница опертая на стой-ку; G- suspension steel viese подвесная стальная винтовая лестница; 1- step ступень; 2 - riser подступёнок; 3 - tread проступь; 4 - beading (bead) валик; 5 - newel post стойка лестницы; 6 - suspender подвеска; 7 - steel truss стальная ферма.

В.Д. Белогуб, Ю.В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь



II - Roman Ionic capital римско-ионическая капитель: E - front view вид спереди; F - plan (bottom view) план (вид снизу); G - a rule of the volutes graphical constructions. Правила графического построения волюты; H - volute eye глазок волюты; I - outline профиль.

1 - egg and dart ионики; 2 - flute каннелюра; 3 - fillet филлет; 4 - abacus абака; 5 - architrave архитрав.

W ***В Д. Белогуб , Ю.В.Чуров*. Англо-русский краткий архитектурный словарь***

Wagon vault. An semicircular vault having identical section throughout.

Wall beam. A beam bearing the wall, resting upon detached tumber-type foundation.

Wall covering. Wall facing by inlaid materials (stone, brick and so on).

Wall footing. Foundation of the wall, band foundation.

Wall painting. Painting upon the wall surface.

Wall pier.

Warehouse (store, storehouse). An accommodation for the goods keeping.

Warmhouse. Healed compartment with glazed enclosure.

Wash-drawing. Painting water-colour; washing the drawings with China ink.

Waterproof. Resistant to the water: insoluble, water-tight, water-resistant...

Water table.

Wattle and daub. Primitive technique of wall-building. Wattles (or reeds) are plaited together and covered with daub (mud or plaster), which then dries and becomes hard. This is held up by a wooden framework.

-Well. (1) A space open to the sky in the middle of a large building (light-well). (2) Central open space in circular staircase.

West front. The principal facade of a big church at the west end of the nave; conventionally used even when the church does not face east (e. g., St. Peter's, Rome).

Wimperg. Gothik high pediment over the windows and doors.

Window. Opening in the wall for light.

Wind rose. Graphical picture of the vectors characterizing wind regime in the concrete place.

Wind vane.

Wreath (wreathed column).

Бочарный свод - полуциркульный свод, V-1, W-1.

Рандбалка - балка, опирающая фундаменты, стаканного типа и несущая стену, W-1.

Облицовка стен – отделка стен штучным материалом (камнем, кирпичом и т.п.), W-2.

Фундамент стены - ленточный фундамент.

Стенная живопись - роспись поверхности стен, W-3.

Простенок; контрфорс; лопатка, пилястpa.

Товарный склад (пактауз, магазин) - помещение для хранения товаров.

Теплица, оранжерея - обогреваемое, сооружение полностью остекленное, W-4.

Акварель; отмытый китайской тушью чертёж, W-4.

Водостойкий - стойкий к воздействию влаги: водоупорный, непромокаемый, нерастворимый в воде.

Отливная плита (доска); карниз со сливом; водоотливная канава.

Глиняно-соломенные здания. тивная технология возведения зданий. Плетень (каркас) из веток, соломы или камыша, покрывается жидким глиняным раствором, который высыхая, затвердевает и упрочняет конструкцию. Технология сохраняется и при деревянных каркасах, W-5.

Световой колодец (атриум) - открытое пространство - в середине здания или между лестничными маршами (галереями) для освещения верхним светом прямо или через фонарь.

Западный фасад - главный фасад церквей в западном конце нефа (название сохраняется для фасада с главным входом при нетрадиционной ориентации (например, в соборе Св. Петра в Риме), W-7.

Вимперг - готический фронтон над окнами и дверьми, W-7.


Окно - световой проем в стене, W-8.

Роза ветров - графическое изображение режима ветров конкретного места (повторяемость направления в %), W-6.

Флюгер, устройство указывающее направление ветра, W-6.

Витая колонна, W-0.

*** В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров. * Англо- русский краткий архитектурный словарь***




W-0. Wreathed column. Витая колонна.


I- wreathed column of the Roman St. Paul's charch. Rome. 12 c.

Витая колонна романской церкви Св. Павла в Риме. 12 в.

II - graphical construction of the column thinning, entasis and column coil by Vignola. Графическое построение утонения колонны, её энтазиса и витой колонны и по Виньоле.








W - 1. Wagon vault. Полуциркульный свод. Wall beam. Рандбалка.

I - St Peter, Rome. Interior of the nave. Собор Св. Петра, Рим. Интерьер нефа; II - wall beam of the building frame рандбалка каркасного здания; A - view 1-1 вид по 1-1; В -plan план: С - section 1-1 разрез 1-1:

1 - wagon vault бочарный свод; 2 - caisson кессон; 3 - cornice карниз; 4 - post столб; 5 - semicircular arch полуциркульная арка; 6 - soffit софит; 7 - double-pilaster парные пилястры; 8 - tympanum тимпан; 9 - ferro-concrete column of the building frame железобетонные колонны каркасного здания; 10 - ferro-concrete wall beam железобетонная рандбалка; 11 - brick wall кирпичная стена; 12 - ferro-concrete foundation железобетонный фундамент; 13 - little pier столбик.




1- covering the wall with brick облицовка кирпичом; II - facing the wall with stone облицовка естественным камнем; A - section разрез; B - plane план; III - covering the wall with glazed tile облицовка глазурованными плитками; IV - covering the wall with ceramic slabs облицовка керамическими камнями; C- face фасад; D - section разрез; V- Palazzo Pitti, Florence. Fragment of face. Brunelesco. Палаццо Питти во Флоренции. Фрагмент фасада. Брунелеско:

стен штучными материалами.

1 - ashlar brick - облицовочный кирпич; 2 - brick кирпич; 3 - corner stone угловой камень; 4 - face ashlar облицовочный камень; 5 - figurate stone фасонный камень; 6 - arch stone клиновидный камень арки; 7 - abutment stone пяточный камень арки; 8 - key stone замок; 9 - bonder перевязочный камень; 10 - mortar кладочный расттвор; 11 - glazed tile глазурованная керамическая плитка; 12 - moulded ctramic hollow slabs фигурный керамический пустотелый камень; 13 anchor анкер; 14 - pyron пирон.







W - 3. Wall painting. Стеновая живопись.

I - Rome. Vatican loggia. Rafael, D. Romano, Pierino and others. Finished 1519. Рим. Лоджия Ватикана. Рафаэль, Д.Романо, Пьерино и др. Окончена в 1519.

II - Rome. Vilia Farnesina. Rafael, Peruzzi, 1509 - 1511. Рим. Вилла Фарнезина. Рафаэль, Перуцци, 1509 - 1511.

painting 1 - ceiling роспись на потолке;

2 - pier столб;


3 - soffite painting роспись в софитах;

4 - painted ornament орнаментальная роспись;

роспись медальонов; 6 - painted moulding рисованный архитектурный профиль (облом, молдинг).

5 - painted medallion

*** В. Д. Белогуб и Ю. В. Чуров. * Англо- русский краткий архитектурный словарь***



W- 4. Warmhouse. Теплица, оранжерея. Water colour. Акварель, чертёж отмытый китайской тушью.

I - wormhouse теплица, оранжерея;


A- wormhouse of the ridge roof blocks теплица из блоков с двускатными крышами; В - pent roof wormhouse односкатная теплица; С - cross section of the two pitched wormhouse with the stillages поперечный разрез по двускатной теплице со стеллажами;

II - Fragment of Golizin hospial facade, Moscow. M. Kasakov, 1796-1811.


Фрагмент фасада Голицынской больницы, Москва. М. Казаков, 1786 -1811.

D - drawing чертёж; E - drawing washed with China ink чертёж с отмывкой тушью; 1 - frame рама каркаса; 2 - glazing остекление; 3 - stillage стеллаж; 4 - foundation фундамент; 5 - post стойка.


W-5. Wattle and daub. Примитивные глиноплетневые конструкции.



I - erection of the traditional African dwelling Возведение деframe. ревянного каркаса традиционного африканского жилища; И - construction of the building worked of straw and clay mixture with wooden fraте. Конструкция здания из глиносоломенной смеси с деревянкаркасом: А ным walls construction конструкция стен; В - roof construction конструк ция крыши:



1 - poles of the wattle стойка плетня; 2 - horizontal branches of the wattle горизонтальные ветки плетня; 3 - poles of the framework стойки каркаса; 4 - wooden struts of the frame деревянные распорки карkaca; 5-inside wattle внутренний плетень; 6 - outside wattle наружный плетень; 7 - bundle of the wattles связка плетней; 8 - clay and straw mixture for wattle coating глиносоломенная смесь для обмазки; 9-infilling of the space between wattles (sawdust, ash, straw) 3aполнение пазухи между плетнями (опилки, зола, солома); 10 - rufters стропила; 11 - roof boarding обрешетка; 12 - binding by ropes обвязка веревками; 13impregnated by clay mortar wisp of the straw пучок соломы, пропитанный глиняным раство-DOM.



W-6. Wind vane. Флюгер. Wind rose. Роза ветров.

I - wind vane флюгер; II - wind rose роза ветров; A - old Roman names of the wind directions (by Vitruvius) древнеримское название направлений ветров (по Витрувию); В - wind rose for Kcharkov and modern names of the wind directions роза ветров для Харькова и современные названия направлений ветров; Summer, in july в июле (летом); W (winter), in january в январе (зимой);

a - lighting protector молниеприемник; b - wind gauge анемометр; c - indicatir of the


sides указатель сторон света; d - wind vane флюгер;

1 - Ponente, Понент, Зефир, Фавоний западный; 2 - Trammontana, Сентентрион, Апарктиас северный; 3 - Levante, Левант, Солан восточный; 4 - Ostro, Остр, Австр южный; 5 - Maestro, Кавр северо-западный; 6 - Garbino, Гарбино, Африк юго-западный; 7 - Sirocco, Евр юго-восточный; 8 - Greco, Греко, Аквилон - северо-восточный;

N (north)) северный; NE (north-east) северо-восточный; E (east) восточный; SE (south-east) юго-восточный; S (south) южный; SW (south-west) юго-западный; W (west) восточный NW (south-west) юго-западный;

W (west) западный; NW (north-west) северо-западный.






W - 7. West front. Западный (главный) фасад.

Orvieto Cathedral, Italy. Begun 1290. West front. Собор в Орвисто, Италия. Начат в 1290. Западный (главный) фасад.

1- rose-window окно-роза; 2 - arcature аркатура; 3 - pointed arch стрельчатая арка; 4 - stilted arch приподнятая арка; 5 - banded кладка из разноцветных камней; 6 - main entrance главный вход; 7 - side entrance боковой вход; 8 - gablet ridge turret кровельная башенка; 9 - gablet щипец; 10 - timpanum тимпан; 11 - perspective portal перспективный портал.



W-8. Window. OKHO.

I - modern wooden double window современное деревянное окно с двойными переплетами: II - scheme of the sashes opening condition схема открывания оконных переплетов;

1 - lintel перемычка; 2 - rabbet четверть проема; 3 - windows jamb оконный откос;

4 - wall brick masonry кирпичная стена; 5 - windows stool (board) подоконная доска; 6 - reveal притолока; 7 - radiator's niche (window back) нуша для радиатора; 8 - separated window frame раздельная оконная коробка; 9 - window post оконный косяк;

10 - framework of the sash обвязка переплета; 11 - window rail горизонтальный брус оконного переплета; 12 - fortochka форточка; 13 - blind transom глухая фрамуга;

14 - window-glass оконное стекло; 15 - sash-bars горбыльки; 16 - plaster штукатурка; 17 - plinth плинтус; 18 - herringbone parquetry паркет "в елку"; 19 - axis of the

sash's suspending ось навески створки;

a - both sashes are opening inside оба переплёта открываются внутрь; b- outside sash is opening out, inside-into наружный переплет открывается наружу, внутренний - внутрь.

X - axis (line).

X-bit.

X - bracing. Bracing in the building framed structures for regidity.

Xenon. Inert gas.

Xenomania.

Xmas = Christmas.

X- ray analysis (examination) test.

X-ray beam.

X-ray pattern.

X-rays.

Xylanthrax (charcoal).

Xylograph (xylography). Engraving upon the wood.

Xylographer,

Xyloid..

Xylolite (xylolith). Mixture of the sawdust, mineral paint and magnesia cement.

Xylolit slab.

Xylometer. Device for the bodies of irragular form volume determination.

Xylonite. Plasttic on the cellulose nitrate base.

Xyst

Y -axis (line).

Yard.

Yardage.

Yarding.

Yard dried lumber.

Yard lumber.

Yardstick.

Yawn.

Y- bend.

Y-branch (branch fitting).

Yellow brass.

Yellow copper.

Yellow deals.

Ось иксов, ось абецисс.

Крестообразная головка бура, ХҮХ-2.

Крестовые связи - связи для жесткости, устанавливаемые в каркасных (фахверковых) зданиях, ХҮХ-2.

Ксенон - инертный (благородный) газ.

Страсть ко всему иностранному.

Рождество, Рождественские праздники.

Рентгенографический анализ.

Рентгеновский луч.

Рентгенограмма.

Рентгеновские лучи.

Древесный уголь.

Ксилография - гравюра на дереве, G-0.

Гравер по дереву (ксилограф).

Древесный.

Ксилолит - материал из смеси древесных опилок, минеральных красок и магнезиального цемента.

Ксилолитовая плита.

Ксилометр - прибор для определения объема тел неправильной формы (древесины).

Ксилонит (целлулоид) - пластмасса на основе нитрата целлюлозы.

Кенет - крытая галерея (коридор) в средневековых замках или монастырях. У древних греков - крытая спортивная площадка, у римлян - терраса на загородных виллах.

Ось игреков, ось ординат.

Ярд - мера длины (0,9144 м); двор; склад; огороженная площадка для производства строительных работ; парк, сортировочная железнодорожная станция.

Объем в кубических ярдах.

Хранение на складе.

Лесоматериал, высушенный в складе.

Лесоматериал толщиной менее 5" (дюймов); воздушно-сухой лесоматериал; материал (хвойных пород) для строительства и поделок.

Измерительная линейка длиной в 1 ярд. Зазор.

Отвод под острым углом; косой тройник. Вилкообразный тройник.

Желтая латунь (содержащая 48...56% меди).

Желтая медь, латунь; халькопирит.

Сосновые доски (пиломатериал).

Yellow earth (ochre).

Yellow pirites.

Yield.

Yielding.

Yielding flow. Yielding ground. Yielding of foundation. Yielding seat. Y- level.

Yoke.

Yorkshire light.

Young's modelus.

Y-pipe.

Y- shaped.

Z-bar.

Z-iron.

Zee.

Zero.

Zero line.

Zero-moment.

Zero point.

Zigzag.

Zigzag moulding.

Ziggurat. Stepped pyramid supporting an altar or temple, built in ancient Mesopotamia and Mexico.

Zinc coat.

Zinc-coated, zinc plated.

Zinc covering.

Zinc roof.

Zinc white.

Zoccolo (zocle).

Zone.

Zone system.

Zoning.

Zono acoustic plaster.

Zonolit. Bloating vermiculite.

Zonule.

Желтая охра.

Халькопирит.

Количество добываемого или производимого продукта; выход продукции; полезная работа; дебет колодца; осадка; выходить; течь; оседать.

Оседание, осадка; растекание; пластическая деформация; податливость; упругий; поддающийся.

Текучесть.

Неустойчивый грунт.

Осадка фундамента (основания).

Оседающая (упругая) опора.

Нивелир с перекладной зрительной трубой.

Бугель, хомут, обойма; скоба, закреп; поперечина; коромысло; перекладина рамы.

Иоркширское окно - окно с задвижным переплетом.

Модуль Юнга - модуль упругости.

Ү- образная труба, остроугольный отвод. Ү- образный, вилкообразный.

Z - образное сечение стержней.

Z - образный стальной прокат.

Z - образный профиль.

Ноль; нулевой.

Нулевая линия. Нулевой момент.

Нулевая точка; начало координат; температура абсолютного нуля (0 к).

Зигзаг; ломанная лиция.

Зигзагообразный орнамент, О-3.

Зиккурат. Ступенчатая пирамида, завершающаяся храмом или алтарём, возводимая в древней Месопотамии Мексике, XYZ -1.

Оцинковывать.

Оцинкованный.

Цинковое покрытие; цинковая кровля.

Кровля из цинковых листов.

Цинковые бедила. Цоколь (колонны).

Зона, пояс, участок, район, опоясывать.


Зональная система (отопления).


Зонирование, распределение по зонам, райойирование.

Звукопоглощающая штукатурка.

Зонолит - вспученный вермикулит.

Поясок, маленькая зона.





XYZ-1. Ziggurat. Зиккурат.


I - the Great Sanctuary of Marduk at Babilonc. c. 550 B. C. The ziggurat 'Tower of Babel' (reconstruction).

Великое святилище Мардука в Вавилоне. Около 550 до н. э. Зиккурат "Вавилонская бащня" (реконструкция).

II - the ancient Mexican Red Indian temples complex (reconstruction).

Ведин seven century В. С. Древний храмовый комплекс в Мексике. Начат в 7 до н. э. (реконструкция).

1 - boundary wall ограждающая стона; 2 - gateway ворота; 3 - defensive tower оборонительная башия; 4 temple храм; 5 - pyramid пирамида; 6 - main stairs главная лестница; 7 - first platform первая платформа; 8 - second platform вторая платформа: 9 - steps of Ziggurat · ступени зиккурата; 10 - entrance tower входная башия; 11 - main entrance главный вход. XYZ ***В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров.*** Англо-русский краткий архитектурный словарь***



XYZ -2. X-bit. Крестообразная головка бура. **X-bracing.** Крестовые связи.

I - form of drills виды буров: A - drill with X-bit. Бур с крестообразной головкой; B-spindle of the drill for removable heads. Стержень бура для сменных-головок; С - removable X- bit. Крестообразная сменная головка бура; II - X - bracing in industrial building крестовые связи в промышленном здании: D - plan of the roof план покрытия; E - scheme of the longitudinal section схема продольного разреза; F - X-bracing worked of rolled metal крестовая связь из прокатных профилей. G - details of the vertical bracing to fixing to the column детали крепления вертикальной связи к колонне; H - ferro-concrete bracing column железобетоным связевая колонна:

1 - girders фермы; 2 - horizontal bracing горизонтальная связь; 3 - columns колонны; 4 - bracing columns связевые колонны; 5 - crane beam подкрановая балка; 6 - vertical bracing вертикальная связь; 7 - steel members for vertical bracings fixing закладные для крепления связей; 8 - steel members for crane beam fixing закладные для крепления подкрановой балки; 9 - steel members for girder fixing закладные для крепления фермы; 10 - foundation фундамент; 11 - assembling bolt монтажный болт; 12 - anchor bolt анкерный болт; 13 - welding сварка.

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДОДАТОК - APPLICATION

RUSSIAN - UKRAINIAN - ENGLISH GLOSSARY

РУССКО - УКРАИНСКО - АНГЛИЙСКИЙ ГЛОССАРИЙ

АБАК абак abacus

АГОРА агора agora

АЖУРНЫЙ ШПИЛЬ ажурний шпиль open-work

AKAHT akaht acanthus

АКРОПОЛЬ акрополь acropolis

АЛТАРЬ вівтар chancel

АМАЛАКА амалака amalaka

АМБУЛАТОРИЙ амбулаторій ambulatory

АМФИПРОСТИЛЬ амфіпростиль amphi-prostyle

АМФИТЕАТР амфітеатр amphitheatre

АНКЕР, ПИРОН анкер, пірон dowel

АНТАБЛЕМЕНТ антаблемент entablature

АПСИДА апсида apse

APKA apka arch:

-ДИАФРАГМА діафрагма diaphragm arch

-КИЛЕОБРАЗНАЯ кільова ogee arch

-ЛОЖНАЯ удавана corbelled (false arch)

-ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ параболічна parabolic arch

-ПОДПРУЖНАЯ підпружна squinch arch

-ПОЛУЦИРКУЛЬНАЯ півциркульна semi-circular arch

-ПОПЕРЕЧНАЯ поперечна transverse arch

-ПРИПОДНЯТАЯ піднесена stilted arch

-РАЗГРУЗОЧНАЯ розгрузочна relieving arch

-СЕГМЕНТНАЯ сегментна segmental arch

-СТРЕЛЬЧАТАЯ стрільчаста pointed arch

-ТРЕУГОЛЬНАЯ трикутна triangular arch

-ТРЕХЧАСТНАЯ трилопостна trilobe, trefoil arch

-ТРИУМФАЛЬНАЯ тріумфальна triumphal arch

АРКАДА аркада arcade

АРКБУТАН аркбутан half- arch

APXИТРАВ архітрав architrave

APKATУРА аркатура arculation

ATPИУМ атріум atrium

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛОМ архітектурний облом moulding

БАБКА СРЕДНЯЯ бабка середня king-post

БАЗА база **base**

БАЗИЛИКА базиліка basilica



БАЛДАХИН балдахін сапору

БАЛЮСТРАДА балюстрада balustrade

БАРАБАН барабан drum

БАРБАКАН барбакан barbican

БАРЕЛЬЕФ барельєф bas-relief (low relief)

БАСТИОН бастіон bastion

БАШЕНКА невеличка башта turret

БЕМА бема bema

БЕСЕДКА альтанка arbour

БОКОВОЙ НЕФ, АЙСЛ бічна нава aisle

БОЛЬШОЙ ОРДЕР великий ордер giant order

БОРОЗДЧАТОСТЬ борозчастість striation

БУЛЬВАР бульвар boulevard

БУСЫ буси bead and reel

В ВАЛЬМОВАЯ КРЫША вальмовий дах hipped roof

BEEPHOE ОКНО віялоподібне вікно fanlight

ВЕНЕЦИАНСКОЕ ОКНО венеціанське вікно 'Venetian window'

ВЕРАНДА веранда verandah

ВЕРТИКАЛЬНАЯ БОРОЗДА В СТЕНЕ вертикальна борозна у мурі chase

ВЕСТИБЮЛЬ вестибюль vestibule

ВИТРАЖ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ вітраж з мета-

левим каркасом ferro-vitreous

ВИХАРА віхара vihara

ВОЛЮТА волюта volute

ВЫРЕЗ В СТЕНЕ, СВОДЕ виріз у мурі, склепінні incursion

ВЫСТУП, УСТУП виступ, уступ ledge **

ГАЛЕРЕЯ галерея gallery

ГЕКАСТИЛЬ гекастиль hexastyle

ГИПОСТИЛЬ гіпостиль hypostyle

ГИППОДАМОВА СЕТКА гипподамова мережа Hippodamian

ГЛАВНЫЙ КОРПУС головний корпус corps-de-logis

ГЛИНО-ПЛЕТНЁВЫЙ глино-плетневий wattle and daub

ГОПУРАМ гопурам доригат

ГОРЕЛЬЕФ горельєф high relief

ГРЕЧЕСКИЙ КРЕСТ Грецький хрест Greek Gross

ДАГОБА дагоба dagoba

ДАДО дадо dado


ДЕКАСТИЛЬ декастиль decastyle

ДИПТЕР диптер dipteral

ДИСТИЛЬ дистиль distyle

ДИСТИЛЬ В АНТАХ дистиль в антах distyle in antis

ДОНЖОН донжон кеер



ДОУ-ГУН доу-гун tou-kung

Ж жалюзі jalousie

ЗАВИТОК, ВОЛЮТА завиток, волюта scroll, volute
ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО замкнутий простір cloister
ЗАНАВЕС завіса curtain
ЗАНАВЕС фіранка curtain
ЗАТЯЖКА-РИГЕЛЬ затяжка-ригель tie-beam
ЗВЁЗДЧАТЫЙ зіркоподібний stellate
ЗИККУРАТ зікурат ziggurat

И ИЗОГНУТЫЙ ВХОД вигнутий вхід bent entry

ИКОНА ікона ісоп

ИКОНОСТАС іконостас chancel-screen

ИМПОСТ імпост impost

ИМПОСТ КАМЕННОГО ОКОННОГО ПЕРЕПЛЁТА імпост

кам'яної віконної рами mullion

ИНКРУСТАЦИЯ інкрустація inlay

ИНТЕРКОЛУМНИЙ інтерколумній intercolumniation

K КАЛЬДАРИЙ кальдарій calidarium

КАН кан k'ang

КАПИТЕЛЬ капітель capital

КАПИТЕЛЬ КУБИЧЕСКАЯ капітель кубічна cushion-capital КИРПИЧ цегла brick:

- ГЛАЗУРОВАНЫЙ глазурована glazed

- КЛИНЧАТЫЙ клінчаста voussoir

- СЫРЕЦ (АДОБА) сирець(адоба) mud-brick (adoba)

КЛАДКА ПОЛОСАТАЯ смугасте мурування banded

КЛАДКА С ПЕРЕВЯЗКОЙ мурування з перевяззю bonded

КЛАССИЧЕСКИЙ класичний classical

КЛЕРЕСТОРИЙ клересторій clerestory

КЛИНКЕР клінкер clinker brick

КОЛОДЕЦ колодязь well

КОЛОДЕЦ СВЕТОВОЙ колодязь світловий light-well

КОЛОННА колона column

КОЛОННАДА колонада colonnade

КОНДО кондо kondo

КОНЁК гребінь **hір**

КОНСОЛЬ консоль bracket console

КОНСОЛЬНАЯ БАЛКА консольна балка cantilever

КОНТРФОРС контрфорс buttress

КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН коньковий прогін ridge-beam

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ СТЕНЫ концентричні мури concent-

ric walls

H

*** В Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***

КОСЯК, ПРИТОЛОКА укіс прорізу reveal, jamb

КРЕНЕЛЛЯЦИЯ кренеляція crenellation

КРЕСТОВИДНЫЙ ПЛАН хрещатий план cruciform

КРИПТА кріпта cript

КРУЖАЛА кружала centring

КУБ куб die

КУБОВИДНЫЙ кубоподібний cuboid

КУЛЬВЕРТ кулверт culvert

КУПОЛ купол, баня dome:

-ЛУКОВИЦЕОБРАЗНЫЙ цибулиноподібний (маківка)

buld-shaped

-ПОЛУКРУГЛЫЙ півкруглий semi-circular

-СТРЕЛЬЧАТЫЙ стрільчастий pointed

-СЕГМЕНТНЫЙ сегментний segmental

КУРТИНА куртинна стіна curtain wall

ЛАМИНИРОВАНИЕ ламінування lamination

ЛАНЦЕТОВИДНОЕ ОКНО ланцетоподібне вікно lancet window

ЛИНЗОПОДОБНЫЙ лінзоподібний lenticular

ЛОДЖИЯ лоджия loggia

ЛОПАТКА лопатка pilaster strip

ЛОУ лоу lou

ЛЮНЕТ люнет lunette

МАВЗОЛЕЙ мавзолей mausoleum

МАЙОЛИКА майоліка azulejos, majolica

МАНСАРДА, МАНСАРДНАЯ КРЫША мансарда, мансардний

дах mansard

МАНЬЕРИЗМ маньєризм mannerism

МАСТАБА мастаба mastaba

МАШИКУЛИ машікулі machicolation

МЕГАРОН мегарон megaron

МЕЗОНИН мезонін mezzanine

МЕТОПА метопа metope

МЕЧЕТЬ мечеть mosque

МИНАРЕТ мінарет minaret

МИНБАР мінбар minbar

МИХРАБ міхраб mihrab

МОДУЛЬ модуль module

мозаїка mosaic

МОЗАИКА ИЗ СМАЛЬТЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ мо-

заїка зі смальти прямокутної форми opus sectile

МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ молитовний дім meeting-house

МОНАСТЫРСКАЯ ЦЕРКОВЬ монастирська церква minster

H

НАЛИЧНИК наличник, лиштва hood-moulding

*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь***

HAOC Haoc naos

НАРТЕКС,ПРИТВОР нартекс narthex

НЕБОЛЬШОЙ НАКЛОН СТЕНЫ ВНУТРЬ невеличкий нахил стіни всередину batter -

НЕОБРАБОТАННЫЙ КАМЕНЬ необроблений камінь, ressed

HEPBЮРА нервюра groin, nerve

НИША ніша niche

НЮАНС нюанс nuance, shade

ОБЕЛИСК обеліск obelisk

ОБЛИЦОВКА облицювання facing, revetment, veneer

ОБРАБОТАННЫЙ КАМЕНЬ оброблений камінь dressed stone

ОБРЕШЕТКА лати purlin

ОКНО вікно window

ОКНО-РОЗА вікно-троянда rose-window

ОКОННЫЙ ПЕРЕПЛЁТ КАМЕННЫЙ кам'яна віконна рама trasery

ОКТАСТИЛЬ октастиль octastyle

ОПАЛУБКА опалубка shattering

ОПОРА опора ріег

ОПОРНЫЙ КАМЕНЬ опорний камінь abutment

ОПОРНАЯ ПЛИТА опорна плита corbel table

ОРДЕР ордер order:

-БОЛЬШОЙ великий Giant

-ДОРИЧЕСКИЙ доричний Doric

-ИЛЛЮЗОРНЫЙ ілюзорний superimposed

-ИОНИЧЕСКИЙ іонічний Ionic

-КАРЛИКОВЫЙ карликовий Dwarf

-КОРИНФСКИЙ коринфський Corinthian

-КОМПОЗИТНЫЙ композитний Composite

ОРИЕНТАЦИЯ opiнтaція orientation

ОРНАМЕНТ В ВИДЕ РАКОВИН орнамент у вигляді мушлів scallop

ОРНАМЕНТ "СОБАЧЬИ ЗУБЫ" орнамент "Собачі зуби"

ornament 'Dog tooth'

ОРФОСТАТ орфостат orthostat

OPXECTPA opxectpa orchestra

ОСНОВНОЙ ЭТАЖ головний поверх piano nobile

ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ окремо-стоячий free-standing

ПАВИЛЬОН павільон pavilion

ПАГОДА пагода pagoda

ПАДУГА падуга cove, coving

ПАЛЛАДИАНСКИЙ МОТИВ Палладіанський мотив Palladian

motif



*** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь***

ПАЛЬМЕТТА пальмета palmette

ПАПЕРТЬ паперть porch

ПАРАДНЫЙ ВХОД головний вхід frontispiece

ПАРУС парус, пендатива pendentive

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ РАСТРУБ перевернутий розтруб everted

ПЕРЕМЫЧКА, АРХИТРАВ перемичка, архітрав lintel

ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СТЕНА периметральний мур perimeter wali

ПЕРИПТЕРАЛЬНЫЙ периптеральний peripteral

ПЕРИСТИЛЬ перистиль peristyle

ПИЛОН пілон pylon

ПИЛЯСТРА пілястра pilaster

ПИРАМИДА піраміда pyramid

ПЛАН, ВЫТЯНУТЫЙ ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ план ви-

тягнутий удовж подовжньої oci longitudinal plan

ПОДВЕСНОЙ МОСТ висячий міст suspension bridge

ПОДИУМ подіум podium

ПОДПОРНАЯ СТЕНА підпірний мур retaining wall

ПОКРЫТИЕ покриття capping

ПОЛУКОЛОННА півколона half-column

ПОЛУКРУГЛЫЙ півкруглий hemicycle

ПОЛУКУПОЛ півкупол semi-dome

ПОРТИК портик portico

ПОРТИК КАРЕТНЫЙ портик каретний porte-cochere

ПОРТИКУС портикус porticus

ПРЕСБИТЕРИЙ пресбітерій presbytery

ПРИДЕЛ бічний вівтар excursion

ПРИПОДНЯТАЯ ПЛОЩАДКА піднесена площадка dais

ПРОНАОС пронаос pronaos

ПРОПИЛЕИ пропілеї propylaeon

ПРОРЕЗНОЙ ОРНАМЕНТ прорізний орнамент fretting

ПРОХОД МЕЖДУ СТЕНАМИ прохід між стінами dromos

ПОЯСОК невеличкий пасок fillet

ПСЕВДОДИПТЕР псевдодиптер pseudo-dipteral

ПЯТА АРКИ п'ята арки springing

РАДИАЛЬНЫЕ КАПЕЛЛЫ радіальні капели radiating chapels РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ поділяюча поверхня party-surface

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНА поділяюча стіна party-wall

РАСТЯГИВАЮЩАЯ СИЛА розтягуюча сила tension

РЕБРО ребро arris

РЕЛЬЕФ рельсф relief

РИЗНИЦА ризниця diaconicon

РОЗЕТКА розетка rosette

РОТОНДА ротонда rotunda



РУСТОВКА рустування rustication РЯД КЛАДКИ ряд мурування course

САРАЙ, ХАН сарай, хан sarai СВЕС КРЫШИ схил даху еаve СВОД склепіння vault:

-ВЕЕРНЫЙ віялоподібний fan vault

-КРЕСТОВЫЙ хрещатий cross vault, groined vault

-НЕРВЮРНЫЙ нервюрний rib vault

-ПОПЕРЕЧЕЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ поперечний циліндричний transverse barrel vault

-ПРОДОЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ подовжній ци-

ліндричний longitudinal barrel vault

-СЕГМЕНТНИЙ сегментний segmental vault

-СЕТЧАТЫЙ сітчастий reticulated vault

-COМКНУТЫЙ зімкнутий sexpartite vault

СВЯТИЛИЩЕ святилище sunctuary

СЖИМАЮЩАЯ СИЛА стискуюча сила thrust

СКЕНА скена skene

СКОС, УТОНЕНИЕ К КОНЦУ укіс, потоншення до кінця taper

СЛОЙ PACTBOPA шар розчину bedding

СОФФИТ софіт soffit

СТАЛАКТИТ сталактит stalactite

СТИЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ архітектурний стиль architectural style:

-БАРОККО Бароко **Baroque**

-БУКЕ Буке Buke

-ВИЗАНТИЙСКИЙ Византійський Byzantine

-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ Геометричний Geometrical

-ГОТИЧЕСКИЙ Готичний Gothic

-ДЕКОРАТИВНЫЙ Декоративний Decorated

-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ Інтернаціональний International

-КАРОЛИНГСКИЙ Каролінгський Carolingian

-МОДЕРН Модерн Modern (Art nouveau)

-НЕО-КЛАССИЦИЗМ Нео-класицизм Neo-classicism

-НОРМАНСКИЙ Норманський Norman

-ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ГОТИКА Перпендикулярна готика Perpendicular

-ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ГОТИКА Пламеніюча готика Flam-

boyant

-ПЛАТЕРЕСКО Платереско Platererque

-ПОСТ-МОДНРН Пост-модерн Post-modern

-РОКОКО Рококо Кососо

-РОМАНСКИЙ Романський Romanesque

СТИЛОБАТ стилобат stylobate

*** В Д Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь***

СТОЕЧНО-БАЛОЧНАЯ СИСТЕМА стояково-балочна система columnar and trabeate

СТОЯ стоя stoa

СТРОПИЛЬНАЯ НОГА кроква rafter

СТРОПИЛЬНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА кроква діагональна strut

СТУККО стукко stucco

СТУПА ступа stupa

ТАКОНОМА таконома tokonoma

ТАТАМИ татамі tatami

TEMEHOC теменос temenos

ТЕМПЕРА темпера tempera

ТЕПИДАРИЙ тепідарій tepidarium

ТЕРМЫ терми thermae

ТЕРРАКОТА теракота terra cotta

ТИМПАН тімпан tympanum

ТОРАНА торана torana

ТРАНСЕПТ трансапт transept

ТРИГЛИФ тригліф triglyph

ТРИФОРИЙ трифорій triforium

УБАВЛЯТЬ зменшувати diminish, lessen, reduce

УБОРНАЯ вбиральня lavatory, retiring room, closet

УВЕЛИЧИВАТЬ збільшувати increase, magnify, enlarge

УГЛУБЛЯТЬ заглиблювати deepen

УРОВЕНЬ рівень level, plane

УСТОЙЧИВОСТЬ стійкість steadiness, stability, firmness

УШИРЯТЬ поширювати widen

Ф ФАСАД фасад facade

ФАСАД ЗАПАДНЫЙ (ГЛАВНЫЙ) фасад західний (головний)

west front, main facade

ФАСАД БОКОВОЙ фасад бічний side front

ФАСЕТИРОВАННЫЙ фасетирований facetted

ФАСКА фаска drafted margin

ФАСЦИЯ фасція fascia, fascia-plane

ФАХВЕРКОВЫЙ фахверковий half-timbered

ФОЛОС фолос tholos

ФОНАРЬ ліхтар lantern

ФОРУМ форум forum

ФРЕСКА фреска fresco

ФРИГИДАРИЙ фрігідарій frigidarium

ФРИЗ фриз frieze

ФРОНТОН фронтон pediment, gable, fronton

ХОРЫ хори choir XPAM B AHTAX храм в антах antis, in ХРИСОЭЛЕФАНТИННАЯ ТЕХНИКА хризоелефантинна техніка chryselephantine

ЦВЕТ colour ЦЕЛЛА целла cella

ЦЕМЕНТ cement

ЦЕНОТАФ ценотаф cenotaph

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЕФ, НЕФ центральна (головна) нава паче ЦЕНТРАЛЬНО-ОСЕВОЙ ПЛАН центрально-вісьовий

axial planning

.ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ КЛАДКА циклопічне мурування cyclopian ЦИСТЕРНА цистерна cistern

ЦОКОЛЬ цоколь footing

ЧЕВЕТ чевет chevet

ЧЕРДАК горище garret, loft

ЧЕРЕПИЦА черепиця tile, clay shingle

ЧЕРТЁЖ креслення drawing, design ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ чотиригранний tetrahedral

ЧИСТЫЙ чистий clean, finished

ШЕВРОН шеврон chevron, zigzag

ШИКАРА шикара shikhara

ШИНГЛС, ГОНТ гонт shingles

ШИНДЕН-ЦУКУРИ шинден-цукурі shinden-zukuri

ШТАМПОВКА штампування intaglio

ШТАМПОВАННЫЙ (ВЫКОЛОЧЕНЫЙ) РЕЛЬЕФ НА МЕ-ТАЛЛЕ штампований (виколочений) рельєф на металі repousse ШТУКАТУРКА штукатурка plaster, parget

ЩИПЕЦ, ЩИПЦОВАЯ КРЫША двоскатний дах gable, gable-

roof, pediment, fronton

ЩЕБЕНЬ щебінь rubble, crushed stone, broken stone

ЩЕКА АРКИ щока арки arch ring

ЭККЛЕСИАСТЕРИЙ еклесіастерій ekklesiasterion

ЭКСЕДРА екседра exhedra

ЭНТАЗИС ентазіс entasis

ЭПИСТОДОМ епістодом episthodomos

ЭРКЕР еркер oriel window

ЭСТРАДА estrade, platform

ЭТАЖ поверх floor, storey

ЭХИН exiн echinus, conge



оглавление

Шифр	Содержание	№ стр.
1	2	3
At	Text. Текст.	3, 4, 5
A-0	Axonometry. Аксонометрия.	6
A-0 A-1	Abacus. Абака. Amalaka. Амалака.	7
A-1 A-2	Abutment. Onopa.	8
A-3	Acanthus. Акант. Acroterion. Акротерий. 'Anthus, in'. В антах.	9
A-4	Acropolis. Акрополь.	10
A-5	Адога. Агора	11
A-6	Aisle. Айсл. Ambulatory. Амбулаторий. Angle capital. Угловая	12
A-7	Аmphi-prostyle. Амфипростиль.	13
	Amphitheatre. Амфитеатр.	14
A-8		15
A-9	Apse. Апсида.	16
A-10	Aqueduct. Акседук. Arcade. Аркада. Arculation. Аркатура.	17
A-11	Arch. Apka.	18
A-12	Атсh. Арка.	19
A-13	Arch. Арка.	20
A-14	Art Nouveau (Modern). Модерн.	21
A-15	Atlas. Атлант.	22
A-16	Atrium, Атриум.	
A-17	Attic (attic-storey). Аттик (аттиковый этаж).	23
A-18	Axial planning. Осевая планировка.	24
Bt	Техt. Текст	25, 26, 27
B-0	Bridges. Мосты.	28
B-1	Balustrade. Балюстрада.	29
B-2	Banded. Бандед. Barbican. Барбакан.	30
B-3	Barrel vault. Цилиндрический свод. Base. База.	31
B-4	Baroque, Барокко.	32
B-5	Basilica. Базилика.	33
B-6	Bas-relief. Барельеф. Bead and reel. Бусы.	34
B-7	Bastion. Бастион. Bent entry. Бентентри.	35
B-8	Волд. Перевязка.	36
B-9	Bell tower (Campanile). Колокольня.	37
B-10	Brest walls, Подпорные стены.	38
B-11	Bridges. Moctы.	39
B-11	Bridges. Мосты.	40
	Bulbous dome. Луковичный купол.	41
B-13 B-14	Byzantine. Византийский стиль.	42
5-14	Byzamine. Dyisani whekin cirisis.	
Ct	Text. Текст.	43,44.45.46
C-1	Caldarium. Кальдарий.	47
C-2	Сапору. Балдахин.	48
C-3	Cantilever. Консоль. Cartouche. Картуш Central-plan Центрально-осевой план.	49
C-4	Capital. Капитель.	50
C-5	Carolingian. Каролингский стиль.	51
C-6	Caryatid. Кариатида.	52
C-7	Cella. Целла.	53

В. Д. Булогуб, Ю. В. Чуров ***Англо-русский краткий архитектурный словарь 3 C-8 Chryselephantine. Хрисоэлефантинная скульптура. 54 C-9 Centering, Кружала, Сирова, Купол. Cyclopean masonry. 55 Циклопическая кладка. C-10 Caravan serai. Караван-сараи. Battered cuboid. Наклонный 56 кубоид. C-11 Cloister, Клюстер, Сума recta, Гусёк, Сума reverse, Каблучок 57 C-12 Coffer. Keccon. 58 C-13 Campanile, Колокольня. Crossing. Средокрестие. Crypt. Крипта. 59 C-14 Columnar and trabeat. . Стоечно-балочная система. Curved 60 pediment «Трочный фронтон. C-15 Composite. Композитный ордер (римскии). 61 Concentric walls. Концентрические стены. C-16 62 C-17-1 Corinthian. Greek. Коринфский ордер (греческий). 63 C-17-2 Corinthian. Roman. Коринфский ордер (римский). 64 Corinthian. Roman. Коринфский ордер (римский). C-17-3 65 Соглісе. Карниз. C-18 66 Corps-de-loqis (central pavilion). Главный корпус. C-19 67 C-20 Curvature. Курватура. 68 1G Text. Teker 69.70 D-1 Dado. Цоколь Dagoba. Дагоба. 71 D-2 Dome. Купол. 72 D-3.1 Doric. Greek. Дорический ордер (греческий). 73 D - 3.2Doric. Roman, Дорический ордер (римский). 74 D-3.3 Doric. Roman, Дорический ордер (римский). 75 D-4 Damb arch. Глухая (несквозная) арка. Dormer window. Слуховое 76 окно. D-5 Double window. Двойные окна. 77 D-6 Double-aspect (high relief). Горельсф. Dry joited. Сухая кладка. 78 Et Text. Tekct 79 E-0 Enphilade. Expansion joint. Анфилада. Температурный шов. 80 Early English. Раннеанглийской стиль готики. Esplanade. Эспла-E-1 18 нада. F-2 Ekklesiasterion. Екклесиастерий. 82 Ft Text. Tekct 83, 84 F-1 Fenlight transom of the door. Веерная фрамуга двери. 85 F-2 Facetted. Фасетированый. 86 F-3 Ferro-vitreous. Витраж с металлическим каркасом. 87 F-4 Fence. Ограда. 88 F-5 Forum. Форум. 89 F-6 Fresco, Фреска. Fretting. Фреттинг (прорезной орнамент). 90 F-7 Frieze. Фриз. Frigidarium. Фригидарий. 91 F-8 Fountain. Фонтан. 92 **K-9** Fire escape. Пожарная лестница. 93 F-10 Fencing wall. Каменный забор. Free-standing. Свободностоящий. 94 Gt Text. Текст. 95 G-0 Graving. Гравировка. 96 G-1 Gable. Щипец. 97 G-2 Gadrun. Гадрун. Gate. Ворота. 98

246 *** В. Д. Белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь *** 3 2 99 G-3 Gothic. Готика 100 G-4 Graving. Гравировка. 101 Text. Текст. Ht 102 Hood-moulding. Наличник. Hypostyle. Гипостиль. H-0 103 Half-arch. Полуарка. H-1 104 Half-column. Полуколонна. Half-timbered. Фахверковый. H-2 105 Hippodamian. Гипподамова система. H-3 106 H-4 Hipper roof. Вальмовая крыша. 107 Text. Текст It 108 Incrustation. Инкрустация. Intaglio. Инталия. I-0 109 I-1 Icon. Икона. Iconostasis. Иконостас. I-2 110 Interior. Интерьер. 111 I-3-1 Ionic. Greek. Ионический ордер (греческий) 112 I-3-2 Ionic (Roman). Ионический ордер (римский) 113 Jonic (Roman). Ионический ордер (римский) 1-3-3 Ice apron. Ледорез быка моста. Intercolumniation. Интерколум-114 I-4 ний. 115 Text. Текст. Jt 116 J-0 Jack. Домкрат. 117 Joggle beam. Составная балка на шпонках. J-1 118 J-2 Jetty (oriel window). Эркер. 119 J-3 Jalousie. Жалюзи. 120 Joist sciling. Балочное перекрытие. J-4 121 Kt Text. Текст. 122 Kata-thermometer. Кататермометр. Кеер. Дойжон. K-0 123 King-post truss (king-post roof). Висячие стропила с одной бабкой. K-1 Keeper. Контргайка. Key ring. Пружинная шайба. Kerb. 124 K-2 Бордюрный камень. Kennel. Водоотводная канава. 125 Kiln. Псчь для обжига. Кеу. Шпонка. Шпилька K-3 126 K-4 Kondo. Кондо. Knee roof. Мансардная крыша. 127 Text. Текст. Lt 128 L-0 Lacing. Решетка ферм. 129 Lacing course. Кирпично-бутовая кладка. L-1 Lantern light (in public building). Фонарь в общественном здании. 130 L-2 Lantern light (in an industrial building). Фонарь-верхнего света в 131 L-3 промышленном здании. 132 L-4 Louver boards (jalousie). Жалюзи. 133, 134 Mt Text. Текст. 135 Machicolation. Машикули. Majolica. Майолика M-1

Мастаба. Megaron. Мегарон.

M-2

M-3

Mastaba.

Michrab. Михраб.

Mausoleum. Мавзолей.

136

137

Метопа.

Metope.



-	***В. Д. Булогуб, Ю. В. Чуров ***Англо-русский краткий архитектурный	3
1	NAC Manager	138
[-4	Minaret. Минарет.	139
1-5	Monorail. Монорельсовая железная дорога.	140
1-6	Moorish style. Мавританский стиль.	141
1-7 1-8	Mosaic. Mosque. Мозаика. Мечеть. Modulor. Модулор.	142
1.4	Техt. Текст.	143
√ t √-0	Narthex. Нартекс. North style of wooden buildings. Северный стиль деревянных построек.	144
7 4	Neo-classicism. Неоклассицизм.	145
V-1		146
N-2	Nerves. Нервюры. Norman style. Норманский (норманно-саксонский) стиль.	147
N-3	Norman style. Hopmanckiii (порышли порышли пор	148
V-4	Niche, Ниша. Nog. Нагель (клин) Niche, Ниша. Nog. Нагель (клин) Лвухмаршевая лестница.	149
N-5 N-6	Notch - board. Косоур лестничный. Двухмаршевая лестница. Notch - board. Косоур лестничный. Трехмаршевая лестница.	150
Ot	Text. Текст.	151
0-0	Oriel. Эркер.	152
O-0	Ohelisk. Обелиск	153
O-1 O-2	Octastyle. Октаотиль.	154
	Ornament (vegetative). Орнамент растительный.	155
O-3	'Open-work'. Ажурная каменная сквозная резьба.	156
0-4	Ornament (animal). Орнамент животный.	157
O-5 O-6	Ornament (апппа). Орважент же Orders. Ордера.	158
		159, 160, 16
Pt	Text. Texct.	162
	Pendentive. Парус.	163
P-0		103
P-1	Pagoda. Пагода.	164
P-1 P-2	Palladian motif. Палладианский мотив.	-
P-1	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал.	164
P-1 P-2	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональ-	164 165 166
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль.	164 165 166
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива.	164 165 166 167
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль.	164 165 166 167
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива.	164 165 166 167 168 169 170
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8	Palladian motif. Палладианский мотив. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика.	164 165 166 167 168 169 170
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Text. Текст. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига.	164 165 166 167 168 169 170
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Text. Texct. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига.	164 165 166 167 168 169 170
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8	Palladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Text. Текст. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига.	164 165 166 167 168 169 170
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 Qt Q-0 Q-1 Q-2	Раlladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Техt. Текст. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига. Quarter. Квартал города. Quay. Набережная. Quay wall. Стенка набережной.	164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 Qt Q-0 Q-1	Раlladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Техt. Текст. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига. Quarter. Квартал города. Quay. Набережная. Quay wall. Стенка набережной. Техt. Текст. Rafter. Стропильная нога. Random masonry. Каменная кладка неправильными рядами. Rag work. Кладка из плитняка. Rabble	164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 Qt Q-0 Q-1 Q-1 Q-2 Rt R-1	Рашаdian motif. Палладианский мотив. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Техt. Текст. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига. Quarter. Квартал города. Quay. Набережная. Quay wall. Стенка набережной. Техt. Текст. Rafter. Стропильная нога. Random masonry. Каменная кладка неправильными рядами. Rag work. Кладка из плитняка. Rabble masonry. Бутовая кладка.	164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 Qt Q-0 Q-1 Q-2 Rt	Раlladian motif. Палладианский мотив. Portal. Портал. Post. Pylon. Столб. Пилон. Proportion. Пропорция. Proportional compass. Пропорциональный циркуль. Perspective. Перспектива. Pyramid. Пирамида. Perpendicular. Перпендикулярная английская готика. Техt. Текст. Quadrangle. Прямоугольный двор. Quadriga. Квадрига. Quarter. Квартал города. Quay. Набережная. Quay wall. Стенка набережной. Техt. Текст. Rafter. Стропильная нога. Random masonry. Каменная кладка неправильными рядами. Rag work. Кладка из плитняка. Rabble	164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

ъ. д. с	белогуб, Ю. В. Чуров *** Англо-русский краткий архитектурный словарь ***	3
1	2	3
R-5	Romanesque. Романский стиль.	181
R-6	Railway. Железная дорога.	182
R-7	Roof. Крыша.	183
R-8	Renaissance. Ренессанс. Respond. Респонд (опора крайней арки). Rusticated (Rustic masonry). Рустовка.	184
St	Text. Текст.	185, 186
S-1	Scroll. Завиток. Shaft. Ствол колонны.	187
S-2	Steel frame. Стальной каркас.	188
S-3	Shutter. Ставни.	189
S-4	Strut beam. Сжатая балка. Strut frame. Шпренгельная система.	190
S-5	Stellate. Звездообразный.	191
S-6	Superimposed arches. Арки поставленные одна на другую. Stupa. Ступа.	192
Tt	Техт. Текст.	193, 194,195
T-0	Torana. Торана. Triptych. Триптих.	196
	Теменос. Фолос.	197
T-1 T-2		198
	Terra-cotta. Терракота.	199
T-3	Thermae. Термы.	200
T-4	'Tou-kung'. Доу-Гун.	
T-5	Twin columns. Двойные колонны. Twin pilasters. Двойные полястры.	201
T-6	Triple window. Тройное окно. Triumphal arch. Триумфальная арка.	202
T-7	Transept. Трансепт.	203
T-8	Tube. Greathead, 1886. Лондонская электрическая подземная дорога. Гритхед, 1886.	204
T-9	Triglyph. Триглиф.	205
T-10-1	Tuscan. Roman. Тосканский ордер. Римский.	206
T-10-2	Tuscan. Roman. Тосканский ордер. Римский.	207
T-11	Two-leafed door. Двустворчатая дверь.	208
Ut	Text. Текст.	209
U-0	Umbrella arch. Защитная арка тоннелей.	210
U-1	Underground railways of little depth. Подземные железные дороги (метро) мелкого заложения	211
U-2	Underground railway stations. Станции подземных дорог (метрополитенов, метро).	212
Vt	Text. Tekct.	213, 214
V-1	Vase. Ваза. Vault. Свод.	215
V-2	Vault. Свод (конструкции).	216
V-3	Vault. Свод (конструкции).	217
V-4	Verandah. Веранда. Vertical alignment of road. Продольный	218
V-5	Профиль дороги. Vierandeel truss (non-brace truss). Ферма Виранделя. Vise (spiral stairs). Винтовая лестница.	219
V-6	Volute. Волюта.	220
		221
Wt	Text. Текст.	441



В. Д. Булогуб, Ю. В. Чуров ***Англо-русский краткий архитектурный словарь

1	2	3
W-0	Wreathed column. Витая колонна.	222
W-1	Wagon vault. Цилиндрический свод. Wall beam. Рандбалка.	223
W-2	Wall covering. Облицовка стен.	224
W-3	Wall painting. Стенная живопись.	225
W-4	Warmhouse. Теплица. Water colour. Акварель.	226
W-5	Wattle and daub. Примитивные глиноплетневые конструкции.	227
W-6	Wind vane. Флюгер Wind rose Роза ветров.	228
W-7	West front. Западный (главный) фасад.	229
W-8	Window. Okho.	230
XYZt	Техt. Текст.	231, 232
		233
XYZ-1 XYZ-2	Ziccurat. Зиккурат. X-bit. Крестообразная головка бура. X-bracing. Крестовые связи.	234
Прило- жение	Russian-Ukrainian-English Glossary. Русско -украинско-английс- кий глоссарий	235-243
	Оглавление	244-249
	Для заметок	249250